

GENERÁLNY PROJEKTANT :  BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. Miletičova 23 821 09 Bratislava			 			Oddelenie : ELEKTRO		
INVESTOR :  OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI Kostolná pri Dunaji č. 59 903 01 Senec			Stupeň dokumentácie : DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE, REALIZAČNÝ PROJEKT					
Názov zákazky : KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1						Zákazkové číslo : 1583-671 BP		
DOKUMENT Č.: BP 33-7-5975						REVÍZIA:		
Názov dokumentu: 6. VÝKAZ VÝMER E.1 S0 01 Stavebné úpravy VZ KD-1, E.1.2 Elektrostavebná časť								
05 / 2019		Prvé vydanie	Ing. Július Čermák	Ing. Lubomír Krajčírovič	Ing. Ľuboš Hollý			
Dátum	Rev.	Popis	Vyhotovil	Zodp. proj.	Hl. ing. proj.			
			Podpis	Podpis	Podpis			

E.1.2 VÝKAZ VÝMER

Stavba: KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Objekt: S0 01 Stavebné úpravy VZ KD-1, E.1.2 Elektrostavebná časť

Objednávateľ: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 5. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	----------------	----------------	---------------	-------------

Práce a dodávky

1 Rozvody stavebnej elektroinštalacie

1		Montáž a zapojenie ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO IP65 2×58W/250VAC	ks	2,000			-	-
2		ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO IP65 2×58W/250VAC v ratane zdrojov	ks	2,000		-		-
3		Montáž a zapojenie ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 230V IP65 75W	ks	1,000			-	-
4		ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 230V IP65 75W v ratane zdrojov	ks	1,000		-		-
5		Montáž a uloženie CYKY-J 3Cx1,5	m	57,000			-	-
6		CYKY-J 3Cx1,5	m	57,000		-		-
7		Ukončenie a zapojenie kábla 3x do 1,5	ks	6,000			-	-
8		Montáž a zapojenie VYPÍNAČ JEDNOPÓL. (RAD. 1)	ks	2,000			-	-
9		VYPÍNAČ JEDNOPÓL. (RAD. 1), povrchová	ks	2,000		-		-
10		Montáž a zapojenie ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 230V/16A, IP44	ks	2,000			-	-
11		ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 230V/16A, IP44, povrchová	ks	2,000		-		-
12		Montáž a uloženie CYKY-J 3Cx2,5	m	48,000			-	-
13		CYKY-J 3Cx2,5	m	48,000		-		-
14		Ukončenie a zapojenie kábla 3x do 2,5	ks	10,000			-	-
15		Montáž a zapojenie Elektrický priamovykurovací konvektor / 230 V / 50 Hz, IP 24	ks	2,000			-	-
16		Elektrický priamovykurovací konvektor 2000W / 230 V / 50 Hz, IP 24	ks	1,000		-		-
17		Elektrický priamovykurovací konvektor 1000W / 230 V / 50 Hz, IP 24	ks	1,000		-		-
18		Ukončenie a zapojenie privodného kábla 4x do 25 v RM	ks	1,000			-	-
19		Montáž a uloženie Žľab káblový 17x17mm	m	15,000			-	-
20		Žľab káblový 17x17mm PVC biely a príslušenstvo	m	15,000		-		-
21		Montáž a uloženie Žľab káblový 60x90mm	m	17,000			-	-
22		Žľab káblový 60x90mm 2m PVC biely a príslušenstvo	m	17,000		-		-
23		Drobný inštalačný a pomocný materiál	kpl.	1,000		-		-
24		Revízia	kpl.	1,000			-	-
25		Projektová dokumentácia skutkového stavu 4 páre	kpl.	1,000			-	-

E.1.2 VÝKAZ VÝMER

Stavba: KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Objekt: S0 01 Stavebné úpravy VZ KD-1, E.1.2 Elektrostavebná časť

Objednávateľ: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 5. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
2 Bleskozvod								
26		Ekvipotenciálna svorkovnica - EPS 2 - plombovateľná - I223507	ks	3,000		-		-
27		Odbočná spojovacia svorka - SR 02 (M8) - Fe/Zn - 0,27kg - f616122	ks	7,000		-		-
28		Pripojovacia svorka - SO - pre pripojenie odkvapových žľabov - Fe/Zn - 0,29kg - f613312	ks	0,360		-		-
29		Uzemňovací drôt 10 mm - Fe/Zn - (1kg/1,61 m) - t195010	m	20,000		-		-
30		Gulatina - drôt 08mm - AL/Mg/Si - (1kg/7,40m) - t195008 Al	m	55,000		-		-
31		Krížová svorka - SK - 8,0-10,0mm - Fe/Zn - 0,22kg - f612110	ks	4,000		-		-
32		Skúšobná svorka - SZ - Fe/Zn - 0,17kg - t614109	ks	4,000		-		-
33		Nadstavec PV 21betón/plast 110x70x30 - Fe/Zn - 0,20kg - f313114	ks	30,000		-		-
34		Izolacny nater	ks	1,000		-		-
35		Držiak ochranného uholníka univerzálny s klincom - DOU kl.1 - 120x80mm - Fe/Zn - f521123	ks	4,000		-		-
36		Ochranný uholník OU 2 m - 1,96kg - f511120	ks	2,000		-		-
37		Podpera vedenia na zateplené fasády - PV 17-8 vrut - 280/110mm - Fe/Zn - f312639	ks	15,000		-		-
38		Hromozvodový označovací štítok - kovový - f711124/0	ks	2,000		-		-
39		Uzemňovacia pásovina 30x4 - Fe/Zn - (1kg/1,06m) - t195304	m	50,000		-		-
40		Hro.tyč izolovaná L1000mm OB	ks	4,000		-		-
41		Hro.ST 04 držiak OB	ks	4,000		-		-
42		Hro.SS svorka bez pr.2skr Al	ks	2,000		-		-
43		Hro.RS 3 OB svorka rozpoj.	ks	4,000		-		-
44		Montaz uzemnenia	kpl.	1,000			-	-
45		Montaz bleskozvod	kpl.	1,000			-	-
46		Výkopove prace	kpl.	1,000			-	-
47		Revízia	kpl.	1,000			-	-
48		Projektová dokumentacia skutkového stavu 4 páre	kpl.	1,000			-	-

E.1.2 VÝKAZ VÝMER

Stavba: KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Objekt: S0 01 Stavebné úpravy VZ KD-1, E.1.2 Elektrostavebná časť

Objednávateľ: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 5. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	----------------	----------------	---------------	-------------

3 EZS

49		Montáž a zapojenie skrinky s ústrednou	ks	1,000			-	-
50		Skrinák pre ústrednu s zdrojom a bateriou 12V/7Ah, dvojité sabotážna ochrana	ks	1,000		-		-
51		Zabezpečovacia ústredňa od 8 do 16 vstupov a 4 až 12 výstupov, pre Grade 2, GSM/GPRS s 2 x SIM, antena GSM	ks	1,000		-		-
52		Montáž a zapojenie externej zálohovanej sirény s akumulátorom	ks	1,000			-	-
53		Externá zálohovaná siréna s akumulátorom 12V, STO. STA, TMP	ks	1,000		-		-
54		Montáž a zapojenie LCD Klávesnica	ks	1,000			-	-
55		LCD Klávesnica s komunikáciou na ústrednu, podsvietenie displeja a klávesov a akustická signalizácia	ks	1,000		-		-
56		Montáž a zapojenie detektor pohybu PIR+MW	ks	1,000			-	-
57		Miniaturný duálny detektor pohybu PIR+MW, funkcia antimaskingu detektora, kompenzácia teploty chráneného priestoru	ks	1,000		-		-
58		Montáž a zapojenie Magnetický kontakt	ks	3,000			-	-
59		Magnetický kontakt na povrchovú montáž, spevnený kovový hermetický kryt, vodiče v kovovom kryte	ks	3,000		-		-
60		Montáž a uloženie 8x0,5	m	51,000			-	-
61		VEZFI 8x0,5mm	m	51,000		-		-
62		Ukončenie a zapojenie kábla 6x do 0,5	ks	10,000			-	-
63		Montáž a uloženie Chráničky káblovej do 40mm	m	27,000			-	-
64		Chránička káblová 40mm 450N HDPE červená - FLEX	m	27,000		-		-
65		Montáž a uloženie Žľab káblový 25x25mm	m	16,000			-	-
66		Žľab káblový 25x25mm PVC svetlosivý a príslušenstvo	m	16,000		-		-
67		Montáž, zapojenie, nastavenie a oživenie systému EZS komplet	kpl.	1,000			-	-
68		Drobný inštalačný a pomocný materiál	kpl.	1,000		-		-

Celkom bez DPH:

-