

GENERÁLNY PROJEKTANT :  BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. Miletičova 23 821 09 Bratislava			 			Oddelenie : ELEKTRO		
INVESTOR :  OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI Kostolná pri Dunaji č. 59 903 01 Senec			Stupeň dokumentácie : DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE, REALIZAČNÝ PROJEKT					
Názov zákazky : KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1						Zákazkové číslo : 1583-671 BP		
DOKUMENT Č.: BP 33-7-5987						REVÍZIA:		
Názov dokumentu: 4. VÝKAZ VÝMER E.1 S0 01 Stavebné úpravy VZ KD-1, E.1.3 Oprava oplotenía, E.1.3.3 Kamerový systém								
05 / 2019		Prvé vydanie	Ing. Július Čermák	Ing. Lubomír Krajčírovič	Ing. Ľuboš Hollý			
Dátum	Rev.	Popis	Vyhotovil	Zodp. proj.	Hl. ing. proj.			
			Podpis	Podpis	Podpis			

E.1.3.3 VÝKAZ VÝMER

Stavba: KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Objekt: E.1 S0 01 Stavebné úpravy VZ KD-1, E.1.3 Oprava oplotenia, E.1.3.3 Kameraný systém

Objednávateľ: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 5. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

Práce a dodávky

1 Kameraný systém

1		Montáž a zapojenie Rozvádzača R1 RACK	ks	1,000				-
2		RACK nástenný rozvádzač 9U 19" 600x500x500mm, dvojdielný, dvierka z tvrdeného skla, Odnímateľné bočné kryty, Rozvádzač je výklopný voči zadnému rámu pripevnenému k stene, Statické zaťaženie 60kg.	ks	1,000				-
58		S, objektív 2,8mm/F2.0 s úhľom zaberu 102°, EXIR do 80m, 120dB WDR, Vonkajšie prevedenie s IP67, H.265+, Počet streamov: 3, Napájanie 12 VDC/ PoE, Špeciálne vlastnosti: detekcia pohybu, vniknutia, prekročenia čiary, zmeny scény, detekcia tváre.	ks	5,000				-
58		Podložka pod kameru, Lakovaný hliník, privodka, miesto na spojenie káblov	ks	5,000				-
59		Montáž a zapojenie kamery	ks	5,000				-
60		UPS 1/1fáza 2000VA, USB 6x IEC, Line-interactive	ks	1,000				-
61		Montáž a zapojenie záložného zdroja UPS	ks	1,000				-
62		SWITCH (PoE) 16x10/100/1000Mbps Auto-MDIX PoEports poskytuje až 30 wattov na jeden PoE port PoE celkový výkon 230W 6 KV prepäťová ochrana pre PoE porty podpora riadenia toku IEEE 802.3x inštalácia typu Plug-and-play pevný kovový kryt, 16x Gigabitové porty PoE 1x Gigabit Upload 1x Gigabit SFP	ks	1,000				-
61		Montáž a zapojenie SWITCHU do RACK	ks	1,000				-
62		4K sieťový videozáznamník pre 8 IP kamier, bandwidth in 80Mbps/OUT256Mbps, H.265+, 2 SATA interfaces for 2HDDs to 8TB, ETH 1xGBE, VGA/HDMI.	ks	1,000				-
61		Montáž a zapojenie NVR do RACK	ks	1,000				-
62		Zasuvková lišta - 19" rozvodný panel 8x230V, ČSN, kabel 3m, prepäťová ochrana, s montážnymi držiakmi do racku	ks	1,000				-
61		Montáž a zapojenie zasuvkovej lišty do RACK	ks	1,000				-
69		kábel FTP, Cat5E, drôt, OUTDOOR, box 305m - čierna PE	m	40,000				-

E.1.3.3 VÝKAZ VÝMER

Stavba: KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Objekt: E.1 S0 01 Stavebné úpravy VZ KD-1, E.1.3 Oprava oplatenia, E.1.3.3 Kamerový systém

Objednávateľ: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 5. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
70		Ukončenie a zapojenie kábla FTP konektormi RJ45	ks	20,000				-
24		Montáž a uloženie Žľab káblový 17x17mm	m	15,000				-
25		Žľab káblový 17x17mm PVC biely a príslušenstvo	m	15,000				-
30		Drobný inštalačný a pomocný materiál	kpl.	1,000				-
71		Oživenie a nastavenie kamerového systému	kpl.	1,000				-
72		Bezpečnostný projekt a GDPR	kpl.	1,000				-
73		Projektová dokumentácia skutkového stavu 4 páre + CD	kpl.	1,000				-

Celkom bez DPH:

-