

DODATOK č. 1
Zmluva o dielo č. 2019/01
uzavretá podľa Obchodného zákonníka, v zmysle ust. §262 ods.1 OBZ

Zmluvné strany

Objednávateľ : **Obec Kostolná pri Dunaji**
Sídlo : Kostolná pri Dunaji 59, 903 01
Bankové spojenie : VUB Senec
číslo účtu IBAN : SK91 0200 0000 0041 7451 8051
IČO : 00306037
DIČ : 2021006702
V zastúpení: Ing. Igor Šillo, starosta obce Kostolná pri Dunaji

Zástupca splnomocnený na
rokovania vo veciach technických :

Zhotoviteľ : **ATYP-STAV Plus spol. s r.o.**
Sídlo : Hviezdoslavova 86, SENEČ 903 01
Bankové spojenie : VUB Senec
číslo účtu IBAN : SK 38 0200 000000 169 037 3158
IČO : 31364250
DIČ : SK 2020343952
V zastúpení: Attila Izsák, konateľ

Predmetom dodatku č. 1 je úprava zmluvnej ceny z dôvodu zmeny počtu vonkajších plastových okien z pôvodného počtu 27 na 26 a vonkajších dverí z pôvodného počtu 9 na 10 podľa položkovitého rozpočtu stavby, ktorí je prílohou dodatku, ostatné položky rozpočtu zostávajú v platnosti.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku IV. Cena nasledovne:

IV. Cena

IV.1. Zhotoviteľ vykoná celé dielo v rozsahu, kvalite, lehotách a podmienkach podľa tejto zmluvy a jej príloh za dohodnutú cenu nasledovne:

1. Časť predmetu zákazky: 187 079,28 EUR s DPH
2. Časť predmetu zákazky: 23 500,32 EUR s DPH

Cena diela spolu: 210 579,60 EUR s DPH slovom: dvestodesaťtisícpäťstosedemdesiatdeväťtisíc Eur a šesťdesiat centov

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.

V Kostolnej pri Dunaji, dňa

V Senci, dňa 16.10.2019

za objednávateľa

Ing. Igor Šillo
starosta obce Kostolná pri Dunaji

za zhotoviteľa

Attila Izsák
konateľ

ATYP-STAV PLUS, s.r.o.
Hviezdoslavova 86
903 01 SENEČ
-2-



SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: KOSTOLNA_OB_URAD

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V KOSTOLNEJ PRI DUNAJI

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 04.09.2019

Objednávateľ:

Obec Kostolná pri Dunaji

IČO: 00306037

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

ATYP-STAV Plus spol. s r. o.

IČO: 31364250

IČO DPH: SK2020343952

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Németh

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	175 483,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	175 483,00
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	175 483,00	35 096,60

Cena s DPH	v	EUR	210 579,60
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: KOSTOLNA_OB_URAD
Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V KOSTOLNEJ PRI DUNAJI
 Miesto: Dátum: 04.09.2019
 Objednávateľ: Obec Kostolná pri Dunaji Projektant:
 Zhotoviteľ: ATYP-STAV Plus spol. s r. o. Spracovateľ: Ing. Peter Németh

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		175 483,00	210 579,60
KOST	SO 01 HLAVNÝ OBJEKT (Obecný úrad)	175 483,00	210 579,60
A KOST	SO 01 HLAVNÝ OBJEKT (Obecný úrad)	91 931,05	110 317,26
ELI	ELEKTRO	22 647,60	27 177,12
ELI	ELEKTRO		
B	ELI_SP ELI_SPOLOCNE - NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY	9 688,95	11 626,74
C	ELI_1_NP ELEKTROINSTALÁCIA 1.NP- NEOPRAVNENE	3 448,95	4 138,74
D	ELI_2_NP ELEKTROINŠTALÁCIA 2.NP- NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY	1 848,90	2 218,68
E	ELI_BLES BLESKOZVOD	3 064,00	3 676,80
F	ELI_NN NN PRIPOJKA- NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY	4 596,80	5 516,16
G	VYKUR VYKUROVANIE	39 073,76	46 888,51
H	VZT VZDUCHOTECHNIKA	21 830,59	26 196,71
	OPRÁVNENÉ NÁKLADY (A+E+G+H)	155 899,40	187 079,28
	NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY (B+C+D+F)	19 583,60	23 500,32
	SPOLU	175 483,00	210 579,60
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		175 483,00	210 579,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V KOSTOLNEJ PRI DUNAJI

Objekt: KOSTOLNA_OB_URAD - SO 01 HLAVNÝ OBJEKT (Obecný úrad)

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 04.09.2019

Objednávateľ:

Obec Kostolná pri Dunaji

IČO: 00306037

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

ATYP-STAV Plus spol. s r. o.

IČO: 31364250

IČO DPH: SK2020343952

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Németh

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				91 931,05
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				91 931,05
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	91 931,05	18 386,21
Cena s DPH		v	EUR	110 317,26

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V KOSTOLNEJ PRI DUNAJI

Objekt: KOSTOLNA_OB_URAD - SO 01 HLAVNÝ OBJEKT (Obecný úrad)

Miesto: Dátum: 04.09.2019

Objednávateľ: Obec Kostolná pri Dunaji
Zhotoviteľ: ATYP-STAV Plus spol. s r. o.

Projektant:
Spracovateľ: Ing. Peter Németh

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	91 931,05
HSV - Práce a dodávky HSV	44 765,12
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	573,50
4 - Vodorovné konštrukcie	516,04
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	30 999,19
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 330,55
99 - Presun hmôt HSV	1 345,85
PSV - Práce a dodávky PSV	46 510,92
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	675,03
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	7 890,38
713 - Izolácie tepelné	8 652,88
762 - Konštrukcie tesárske	642,15
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 356,90
764 - Konštrukcie klampiarske	5 054,34
766 - Konštrukcie stolárske	21 150,00
784 - Maľby	89,25
M - Práce a dodávky M	350,00
95-M - Revízie	350,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	305,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	91 931,05

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V KOSTOLNEJ PRI DUNAJI

Objekt: KOSTOLNA_OB_URAD - SO 01 Hlavný objekt (Obecný úrad)

Miesto: Dátum: 04.09.2019
Objednávateľ: Obec Kostolná pri Dunaji Projektant:
Zhotoviteľ: ATYP-STAV Plus spol. s r. o. Spracovateľ: Ing. Peter Németh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **91 931,045**

HSV - Práce a dodávky HSV **44 765,122**

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **573,500**

1	K	311272511	Murivo nosné z tvárnic , hr. 250 mm	m3	3,100	185,000	573,500
---	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	---------	---------

4 - Vodorovné konštrukcie **516,040**

2	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,630	190,000	119,700
3	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	14,000	25,000	350,000
4	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	14,000	3,310	46,340

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **30 999,185**

5	K	622462543	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová	m2	595,000	10,500	6 247,500
6	K	625250010	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm EPS	m2	114,000	29,750	3 391,500
7	K	625250024	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm Thermal	m2	12,000	59,500	714,000
8	K	625251380	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm XPS	m2	15,000	27,000	405,000
9	K	625251382	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm XPS	m2	55,000	41,800	2 299,000
10	K	625251507	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm GREY	m2	20,000	31,500	630,000
11	K	625251510	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm EPS GREY	m2	320,000	39,000	12 480,000
12	K	625251642	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 50 mm , MINERAL	m2	1,500	36,850	55,275
13	K	625251649	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 150 mm MINERAL	m2	40,000	55,000	2 200,000
14	K	631312651	Mazanina z betónu prostého hr. 50 mm	m2	245,000	9,950	2 437,750
15	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	245,000	0,200	49,000
16	M	283290003600	Separáčna fólia	m2	281,750	0,320	90,160

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **11 330,550**

17	K	942941021	Montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 10 m	m2	626,500	2,700	1 691,550
18	K	942941191	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 10 m	m2	1 253,000	1,900	2 380,700
19	K	942941821	Demontáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 10 m	m2	626,500	1,900	1 190,350
20	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	626,500	0,650	407,225
21	K	965042141	Búranie podkladov - mazanín, betón	m2	245,000	5,800	1 421,000
22	K	965081812	Búranie dlažieb	m2	245,000	3,550	869,750
23	K	965081815	Odstránenie zariadení časti	kpl	1,000	500,000	500,000
24	K	968019561	Vybúranie okien	m2	51,690	6,850	354,077
25	K	968019562	Vybúranie dverí	m2	28,610	5,500	157,355

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	74,402	6,500	483,613
27	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	74,402	5,000	372,010
28	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km , vrátane poplatkov za skládkovanie	t	74,402	13,500	1 004,427
29	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	669,618	0,500	334,809
30	K	979087113	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	74,402	2,200	163,684

99 - Presun hmôt HSV

1 345,847

31	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	92,817	11,000	1 020,987
32	K	998011018	Priplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	92,817	3,500	324,860

PSV - Práce a dodávky PSV

46 510,923

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

675,025

33	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	325,000	0,950	308,750
34	M	693110001200	Geotextília ochranná 300 g/m2	m2	373,750	0,980	366,275

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

7 890,375

35	K	712570200	Zhotovenie hydroizolačného pásu	m2	375,000	7,800	2 925,000
36	M	283220003100	Hydroizolačná fólia PVC	m2	386,250	12,300	4 750,875
37	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,430	150,000	214,500

713 - Izolácie tepelné

8 652,881

38	K	713161510	Montáž parozábrany	m2	325,000	0,980	318,500
39	M	631640001200	Parozábrana-dodávka	m2	331,500	0,900	298,350
40	K	713170021	Montáž tepelnej izolácie z EPS - podlaha 1.NP	m2	245,000	0,900	220,500
41	M	283720008801	Doska EPS 50 mm	m2	249,900	3,800	949,620
42	K	713170022	Montáž tepelnej izolácie z EPS - strecha	m2	280,000	1,800	504,000
43	M	283720009300	Doska EPS 150S hr. 150 mm	m2	285,600	10,130	2 893,128
44	M	283720009300	Doska EPS 150S hr. 150 mm	m2	285,600	10,130	2 893,128
45	M	283720009000	Doska EPS 150S hr. 100 mm	m2	18,360	6,750	123,930
46	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	6,023	75,000	451,725

762 - Konštrukcie tesárske

642,150

47	K	762421300	Montáž podkladovej konštrukcie z OSB dosiek atiky	m2	20,000	24,000	480,000
48	K	762421305	Doska OSB - strecha	m2	15,000	9,600	144,000
49	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,363	50,000	18,150
50	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,363	0,000	0,000

763 - Konštrukcie - drevostavby

2 356,900

51	K	763135010	Kazetový podhľad SDK 12,5 závesný	m2	74,000	31,850	2 356,900
----	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--------	-----------

764 - Konštrukcie klampiarske

5 054,342

52	K	764321820	Demontáž oplechovania	m	105,000	0,950	99,750
53	K	764321821	Demontáž kotlíkov	ks	8,000	0,500	4,000
54	K	764351820	Demontáž žľabov pododkvap.	m	24,000	1,050	25,200
55	K	764430840	Demontáž oplechovania	m	20,000	0,950	19,000
56	K	764454802	Demontáž odpadových rúr	m	40,000	1,050	42,000
57	K	764322220	Oplechovanie z poplastovaného plechu	m	105,000	13,500	1 417,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	764352311	Montáž žľabov pododkvapových	m	23,363	9,150	213,771
59	M	553440009800	Žľab podokapový ,dl. 4000 mm	ks	6,133	55,800	342,221
60	K	764359223	Kotlík žľabový	ks	8,000	25,000	200,000
61	K	764410260	Oplechovanie parapetov z hlinikového farebn.AL plechu	m	47,000	21,500	1 010,500
62	K	764430250	Oplechovanie muriva a atík z poplastovovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. do 630 mm	m	12,000	38,550	462,600
63	K	764430259	Oplechovanie muriva a atík z poplastovovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. do 670 mm	m	7,000	35,000	245,000
64	K	764454212	Odpadové rúry z poplastov.plechu,priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii	m	40,000	23,000	920,000
65	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,176	300,000	52,800

766 - Konštrukcie stolárske

21 150,000

71	K	766621400	Montáž okien plastových, dodávka a montáž	ks	26,000	540,000	14 040,000
72	K	766641161	Montáž dverí plastových,dodávka a montáž	ks	10,000	711,000	7 110,000

784 - Maľby

89,250

66	K	784152374	Vonkajšie maľby	m2	595,000	0,150	89,250
----	---	-----------	-----------------	----	---------	-------	--------

M - Práce a dodávky M

350,000

95-M - Revízie

350,000

67	K	950507200	Plynový kotol-odstránenie	súb.	1,000	350,000	350,000
----	---	-----------	---------------------------	------	-------	---------	---------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

305,000

68	K	000600011	Zariadenie staveniska - zriadenie	kpl	1,000	150,000	150,000
69	K	000600012	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	5,000	1,000	5,000
70	K	000600013	Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl	1,000	150,000	150,000

P.č.	Časť	Cena celkom bez DPH
1	Spoločné časti	9 688,95 €
2	1. NP	3 448,95 €
3	2.NP	1 848,90 €
4	Bleskozvod-strecha	3 064,00 €
5	NN Prípojka	4 596,80 €
6	Celkom	22 647,60 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V KOSTOLNEJ PRI DUNAJI
Objekt: KOSTOLNA_OB_URAD - SO 01 HLAVNÝ OBJEKT (Obecný úrad)
Časť: ELI - ELEKTRO
Úroveň 3: ELI_SPOLOCNE - ELI_SPOLOCNE

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 04.09.2019

Objednávateľ:

Obec Kostolná pri Dunaji

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

ATYP-STAV Plus spol. s r. o.

IČO:

IČO DPH: SK2020343952

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Németh

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 688,95
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	9 688,95
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	9 688,95	1 937,79

Cena s DPH	v EUR	11 626,74
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V KOSTOLNEJ PRI DUNAJI

Objekt: KOSTOLNA_OB_URAD - SO 01 HLAVNÝ OBJEKT (Obecný úrad)

Časť: ELI - ELEKTRO

Úroveň 3: ELI_SPOLOCNE - ELI_SPOLOCNE

Miesto:

Dátum:

04.09.2019

Objednávateľ:

Obec Kostolná pri Dunaji

Projektant:

Zhotoviteľ:

ATYP-STAV Plus spol. s r. o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Németh

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 9 688,95

M - Práce a dodávky M 9 688,95

21-M - Elektromontáže 9 688,95

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 9 688,95

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V KOSTOLNEJ PRI DUNAJI

Objekt: KOSTOLNA_OB_URAD - SO 01 HLAVNÝ OBJEKT (Obecný úrad)

Časť: ELI - ELEKTRO

Úroveň 3: ELI_SPOLOCNE - ELI_SPOLOCNE

Miesto: Dátum: 04.09.2019

Objednávateľ: Obec Kostolná pri Dunaji
Zhotoviteľ: ATYP-STAV Plus spol. s r. o.

Projektant:
Spracovateľ: Ing. Peter Németh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 688,950

M - Práce a dodávky M

9 688,950

21-M - Elektromontáže

9 688,950

2	K	210800	Elektromontáže-spoločné (rozpočet osobitne)	KPL	1,000	9 688,950	9 688,950
3	K	2108001	Elektromontáže-spoločné , svietidlá	KPL	1,000	0,000	0,000

"odhad nákladov na dodávku amontáž svietidiel
, skutočnosť podľa požiadavky klienta "1

1,000

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Kostolnej pri D.

DOŠKRТА s.r.o. elektro-projekt

Bottova č.2

811 09 Bratislava

doskrta@doskrta.sk

mob: +421 (0)905 404 568

Rekapitulácia rozpočtu - Spolu

Základné rozpočtové náklady	Množstvo	Jedn. cena	Celk. cena
Základný materiál+rozdávacia			8 385,95 €
Svietidlá : 1 komplet			
Montáž svietidiel : 1 komplet			
Drobný pomocný materiál : 1 komplet	1	- €	0,00 €
Stavebné úpravy : 1 komplet	1	571,00 €	571,00 €
Montážne práce : 1 komplet	1	732,00 €	732,00 €
Celkom			9 688,95 €

Celkom	9 688,95 €
---------------	-------------------

Celkom bez DPH	9 688,95 €
-----------------------	-------------------

Daň z pridanej hodnoty

Výška sadzby DPH	20% z	9 688,95 €	1 937,79 €
------------------	-------	------------	------------

DPH celkom	1 937,79 €
-------------------	-------------------

Celkom s DPH	11 626,74 €
---------------------	--------------------

Predmetom rozpočtu nie je dodávka a montáž svietidiel!

Spoločne				
		Množstvo	Jedn. cena	Celk. cena
	Zásuvka 230V,16A, IP 44	1	18,00 €	18,00 €
	Krabica ACIDUR	3	4,75 €	14,25 €
	svorky WAGO	30	0,30 €	9,00 €
	Svorka potencialového vyrovnaní	3	25,20 €	75,60 €
	CYKY 4J x 16	9	6,60 €	59,40 €
	CXKE-R 1x6 ž/z	20	1,80 €	36,00 €
	CXKE-R 1x16 ž/z	30	3,00 €	90,00 €
	CXKE-R 1x25 ž/z	15	4,60 €	69,00 €
	CXKE-R 3J x 2,5	20	1,80 €	36,00 €
	CXKE-R 5J x 2,5	40	2,80 €	112,00 €
	CXKE-R 5J x 4	15	4,10 €	61,50 €
	1-NAYY-J 4x25	15	3,18 €	47,70 €
	chránička FXKVR 63	10	1,80 €	18,00 €
	Hmoždina HM10	50	0,40 €	20,00 €
	Rozvodinca BF-O-4/96-C	1	385,00 €	385,00 €
	Rozvodinca BF-U-5/165-C	1	495,00 €	495,00 €
	Vypínač IS-25/4	1	39,60 €	39,60 €
	Zvodič prepätia II. SPBT-12/280/4	1	165,00 €	165,00 €
	Zvodič prepätia SPC-S-20/280/4	1	145,00 €	145,00 €
	Istič PL7-B2/1	1	13,70 €	13,70 €
	Istič PL7-B10/1	16	5,05 €	80,80 €
	Istič PL7-B16/1	24	4,75 €	114,00 €
	Istič PL7-B16/3	4	16,80 €	67,20 €
	Istič PL7-B20/3	2	17,90 €	35,80 €
	Istič PL7-B25/3	3	19,20 €	57,60 €
	Istič PL7-B63/3	1	52,00 €	52,00 €
	Prúdový chránič PFL7-10/1N/003/B	2	69,50 €	139,00 €
	Prúdový chránič PF7-40/4/003	6	59,40 €	356,40 €
	Vypínacia spúšť Z-LHASA/24	1	39,60 €	39,60 €
	Poistkový odpínač VLC 14 3P+N	6	46,80 €	280,80 €
	EASY400-POW	1	90,00 €	90,00 €
	Montáž rozvádzača (120)	1	1 300,00 €	1 300,00 €
	Montáž rozvádzača (165)	1	900,00 €	900,00 €
	Rozvádzač merania RE 1.0 F403 W 32A PO	1	320,00 €	320,00 €
	vodič FeZn Ø 10 mm	50	1,25 €	62,50 €
	Zemniac tyč ZT 1,5m	24	18,50 €	444,00 €
	svorka SR02	24	1,10 €	26,40 €
	ochranný náter	4	10,00 €	40,00 €
	vodič AlMgSi Ø 8mm	180	0,74 €	133,20 €
	svorka spojovacia SS	20	0,65 €	13,00 €
	svorka krížová SK	20	0,90 €	18,00 €
	svorka pripojovacia SP	15	0,90 €	13,50 €
	svorka okapová SO	10	1,10 €	11,00 €
	svorka zkušobná SZ	8	1,35 €	10,80 €
	podpera vedenia pre rovné strechy	160	1,35 €	216,00 €
	Skrinka pre svorku SZ	8	2,95 €	23,60 €
	Zvodová tyč JP2,0 vrátane svorky a striešky	1	32,00 €	32,00 €
	Piesok	3	24,00 €	72,00 €
	Výkop 30×80cm	35	42,00 €	1 470,00 €
	Poistková vložka 63A gG	3	19,00 €	57,00 €
	Spolu:			8 385,95 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V KOSTOLNEJ PRI DUNAJI

Objekt: KOSTOLNA_OB_URAD - SO 01 HLAVNÝ OBJEKT (Obecný úrad)

Časť: ELI - ELEKTRO

Úroveň 3: ELI_1_NP - ELEKTROINŠTALÁCIA 1.NP

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 04.09.2019

Objednávateľ:

Obec Kostolná pri Dunaji

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

ATYP-STAV Plus spol. s r. o.

IČO:

IČO DPH: SK2020343952

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Németh

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 448,95
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	3 448,95
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 448,95	689,79

Cena s DPH	v EUR	4 138,74
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V KOSTOLNEJ PRI DUNAJI

Objekt: KOSTOLNA_OB_URAD - SO 01 HLAVNÝ OBJEKT (Obecný úrad)

Časť: ELI - ELEKTRO

Úroveň 3: ELI_1_NP - ELEKTROINŠTALÁCIA 1.NP

Miesto: Dátum: 04.09.2019

Objednávateľ: Obec Kostolná pri Dunaji
Zhotoviteľ: ATYP-STAV Plus spol. s r. o.

Projektant:
Spracovateľ: Ing. Peter Németh

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 448,95
M - Práce a dodávky M	3 448,95
21-M - Elektromontáže	3 448,95
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 448,95

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V KOSTOLNEJ PRI DUNAJI

Objekt: KOSTOLNA_OB_URAD - SO 01 HLAVNÝ OBJEKT (Obecný úrad)

Časť: ELI - ELEKTRO

Úroveň 3: ELI_1_NP - ELEKTROINŠTALÁCIA 1.NP

Miesto: Dátum: 04.09.2019

Objednávateľ: Obec Kostolná pri Dunaji
Zhotoviteľ: ATYP-STAV Plus spol. s r. o.

Projektant:
Spracovateľ: Ing. Peter Németh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **3 448,950**

M - Práce a dodávky M **3 448,950**

21-M - Elektromontáže **3 448,950**

3	K	210802	ROZVÁDZAČ RH (rozpočet osobitne)	KPL	1,000	3 448,950	3 448,950
---	---	--------	------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Kostolnej pri D

DOŠKRTA s.r.o. elektro-projekt

Bottova č.2

811 09 Bratislava

doskrta@doskrta.sk

mob: +421 (0)905 404 568

Rekapitulácia rozpočtu - 1.NP

Základné rozpočtové náklady	Množstvo	Jedn. cena	Celk. cena
Základný materiál			541,35 €
Rozvádzač			2 907,60 €
Svietidlá : 1 komplet	1	- €	0,00 €
Montáž svietidiel : 1 komplet	1	- €	0,00 €
Drobný pomocný materiál : 1 komplet	1	- €	0,00 €
Stavebné úpravy : 1 komplet	1	- €	0,00 €
Montážne práce : 1 komplet	1	- €	0,00 €
Celkom			3 448,95 €

Náklady hradené z prevádzkových prostriedkov

Revízie : 1 komplet 1 - € 0,00 €

Celkom 3 448,95 €

Celkom bez DPH 3 448,95 €

Daň z pridanej hodnoty

Výška sadzby DPH 20% z 3 448,95 € 689,79 €

DPH celkom 689,79 €

Celkom s DPH 4 138,74 €

Predmetom rozpočtu nie je dodávka a montáž svietidiel!

Elektroinštalácia

	Množstvo	Jedn. cena	Celk. cena
Zásuvka 230V,16A, IP 44	1	18,00 €	18,00 €
Krabica ACIDUR	3	4,75 €	14,25 €
svorky WAGO	30	0,30 €	9,00 €
Svorka potencialového vyrovnania	3	25,20 €	75,60 €
CXKE-R 1x6 ž/z	20	1,80 €	36,00 €
CXKE-R 1x16 ž/z	30	3,00 €	90,00 €
CXKE-R 1x25 ž/z	15	4,60 €	69,00 €
CXKE-R 3J x 2,5	20	1,80 €	36,00 €
CXKE-R 5J x 2,5	40	2,80 €	112,00 €
CXKE-R 5J x 4	15	4,10 €	61,50 €
Hmoždina HM10	50	0,40 €	20,00 €

Spolu: 541,35 €

Rozvádzač RH

	Množstvo	Jedn. cena	Celk. cena
Rozvodinca BF-U-5/165-C	1	495,00 €	495,00 €
Zvodič prepätia II. SPBT-12/280/4	1	165,00 €	165,00 €
Istič PL7-B2/1	1	13,70 €	13,70 €
Istič PL7-B10/1	8	5,05 €	40,40 €

Istič PL7-B16/1	12	4,75 €	57,00 €
Istič PL7-B16/3	4	16,80 €	67,20 €
Istič PL7-B20/3	2	17,90 €	35,80 €
Istič PL7-B25/3	3	19,20 €	57,60 €
Istič PL7-B63/3	1	52,00 €	52,00 €
Prúdový chránič PFL7-10/1N/003/B	1	69,50 €	69,50 €
Prúdový chránič PF7-40/4/003	4	59,40 €	237,60 €
Vypínacia spúšť Z-LHASA/24	1	39,60 €	39,60 €
Poistkový odpínač VLC 14 3P+N			
C 14x58-40A	4	46,80 €	187,20 €
EASY400-POW	1	90,00 €	90,00 €
Montáž rozvádzača (165)	1	1 300,00 €	1 300,00 €

Spolu:

2 907,60 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V KOSTOLNEJ PRI DUNAJI
Objekt: KOSTOLNA_OB_URAD - SO 01 HLAVNÝ OBJEKT (Obecný úrad)
Časť: ELI - ELEKTRO
Úroveň 3: ELI_2_NP - ELEKTROINŠTALÁCIA 2.NP

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Kostolná pri Dunaji

Zhotoviteľ:

ATYP-STAV Plus spol. s r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Peter Németh

Poznámka:

KS:

Dátum: 04.09.2019

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH: SK2020343952

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	1 848,90
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	1 848,90
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 848,90	369,78

Cena s DPH	v EUR	2 218,68
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V KOSTOLNEJ PRI DUNAJI

Objekt: KOSTOLNA_OB_URAD - SO 01 HLAVNÝ OBJEKT (Obecný úrad)

Časť: ELI - ELEKTRO

Úroveň 3: ELI_2_NP - ELEKTROINŠTALÁCIA 2.NP

Miesto: Dátum: 04.09.2019

Objednávateľ: Obec Kostolná pri Dunaji
Zhotoviteľ: ATYP-STAV Plus spol. s r. o.

Projektant:
Spracovateľ: Ing. Peter Németh

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 848,90
M - Práce a dodávky M	1 848,90
21-M - Elektromontáže	1 848,90
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 848,90

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V KOSTOLNEJ PRI DUNAJI

Objekt: KOSTOLNA_OB_URAD - SO 01 HLAVNÝ OBJEKT (Obecný úrad)

Časť: ELI - ELEKTRO

Úroveň 3: ELI_2_NP - ELEKTROINŠTALÁCIA 2.NP

Miesto: Dátum: 04.09.2019

Objednávateľ: Obec Kostolná pri Dunaji
Zhotoviteľ: ATYP-STAV Plus spol. s r. o.

Projektant:
Spracovateľ: Ing. Peter Németh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 848,900**

M - Práce a dodávky M **1 848,900**

21-M - Elektromontáže **1 848,900**

3	K	210801	ROZVÁDZAČ RS1 (rozpočet osobitne)	KPL	1,000	1 848,900	1 848,900
---	---	--------	-------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Kostolnej pri D

DOŠKRTA s.r.o. elektro-projekt

Bottova č.2

811 09 Bratislava

doskrta@doskrta.sk

mob: +421 (0)905 404 568

Rekapitulácia rozpočtu - 2.NP

Základné rozpočtové náklady

Rozvádzač			1 848,90 €
Drobný pomocný materiál : 1 komplet	1	- €	0,00 €
Stavebné úpravy : 1 komplet	1	- €	0,00 €
Montážne práce : 1 komplet	1	- €	0,00 €
Celkom			1 848,90 €

Náklady hrazené z prevádzkových prostriedkov

Revízie : 1 komplet	1	- €	0,00 €
Celkom			1 848,90 €
Celkom bez DPH			1 848,90 €

Daň z pridanej hodnoty

Výška sadzby DPH 20% z 1 848,90 € 369,78 €

DPH celkom 369,78 €

Celkom s DPH 2 218,68 €

Predmetom rozpočtu nie je dodávka a montáž svietidiel!

Elektroinštalácia

	Množstvo	Jedn. cena	Celk. cena
Spolu:			0,00 €

Rozvádzač RS1

	Množstvo	Jedn. cena	Celk. cena
Rozvodinca BF-O-4/96-C	1	385,00 €	385,00 €
Vypínač IS-25/4	1	39,60 €	39,60 €
Zvodič prepätia SPC-S-20/280/4	1	145,00 €	145,00 €
Istič PL7-B10/1	8	5,05 €	40,40 €
Istič PL7-B16/1	12	4,75 €	57,00 €
Prúdový chránič PFL7-10/1N/003/B	1	69,50 €	69,50 €
Prúdový chránič PF7-40/4/003	2	59,40 €	118,80 €
Poistkový odpínač VLC 14 3P+N			
C 14x58-40A	2	46,80 €	93,60 €
Montáž rozvádzača (120)	1	900,00 €	900,00 €

Spolu: 1 848,90 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V KOSTOLNEJ PRI DUNAJI
Objekt: KOSTOLNA_OB_URAD - SO 01 HLAVNÝ OBJEKT (Obecný úrad)
Časť: ELI - ELEKTRO
Úroveň 3: ELI_BLESKOZVOD - BLESKOZVOD

JKSO:	KS:
Miesto:	Dátum: 04.09.2019
Objednávateľ:	IČO:
Obec Kostolná pri Dunaji	IČO DPH:
Zhotoviteľ:	IČO:
ATYP-STAV Plus spol. s r. o.	IČO DPH: SK2020343952
Projektant:	IČO:
	IČO DPH:
Spracovateľ:	IČO:
Ing. Peter Németh	IČO DPH:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu	3 064,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	3 064,00
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 064,00	612,80

Cena s DPH	v EUR	3 676,80
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V KOSTOLNEJ PRI DUNAJI

Objekt: KOSTOLNA_OB_URAD - SO 01 HLAVNÝ OBJEKT (Obecný úrad)

Časť: ELI - ELEKTRO

Úroveň 3: ELI_BLESKOZVOD - BLESKOZVOD

Miesto: Dátum: 04.09.2019

Objednávateľ: Obec Kostolná pri Dunaji
Zhotoviteľ: ATYP-STAV Plus spol. s r. o.

Projektant:
Spracovateľ: Ing. Peter Németh

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 064,00
M - Práce a dodávky M	3 064,00
21-M - Elektromontáže	3 064,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 064,00

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V KOSTOLNEJ PRI DUNAJI

Objekt: KOSTOLNA_OB_URAD - SO 01 HLAVNÝ OBJEKT (Obecný úrad)

Časť: ELI - ELEKTRO

Úroveň 3: ELI_BLESKOZVOD - BLESKOZVOD

Miesto: Dátum: 04.09.2019

Objednávateľ: Obec Kostolná pri Dunaji
Zhotoviteľ: ATYP-STAV Plus spol. s r. o.

Projektant:
Spracovateľ: Ing. Peter Németh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **3 064,000**

M - Práce a dodávky M **3 064,000**

21-M - Elektromontáže **3 064,000**

4	K	210803	BLESKOZVOD (rozpočet osobitne)	KPL	1,000	3 064,000	3 064,000
---	---	--------	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Kostolnej pri D

DOŠKRТА s.r.o. elektro-projekt

Bottova č.2

811 09 Bratislava

doskrta@doskrta.sk

mob: +421 (0)905 404 568

Rekapitulácia rozpočtu - Strecha

Základné rozpočtové náklady	Množstvo	Jedn. cena	Celk. cena
Základný materiál			1 044,00 €
Rozvádzač			0,00 €
Svietidlá			0,00 €
Montáž svietidiel			0,00 €
Drobný pomocný materiál : 1 komplet	1	80,00 €	80,00 €
Stavebné úpravy : 1 komplet	1	0,00 €	0,00 €
Montážne práce : 1 komplet	1	1 810,00 €	1 810,00 €
Celkom			2 934,00 €

Náklady hrazené z prevádzkových prostriedkov

Revízie	1	130,00 €	130,00 €
---------	---	----------	----------

Celkom 3 064,00 €

Celkom bez DPH 3 064,00 €

Daň z pridanej hodnoty

Výška sadzby DPH	20% z	3 064,00 €	612,80 €
------------------	-------	------------	----------

DPH celkom 612,80 €

Celkom s DPH 3 676,80 €

Predmetom rozpočtu nie je dodávka a montáž svietidiel!

Bleskozvod

	Množstvo	Jedn. cena	Celk. cena
vodič FeZn Ø 10 mm	50	1,25 €	62,50 €
Zemniac tyč ZT 1,5m	24	18,50 €	444,00 €
svorka SR02	24	1,10 €	26,40 €
ochranný náter	4	10,00 €	40,00 €
vodič AlMgSi Ø 8mm	180	0,74 €	133,20 €
svorka spojovacia SS	20	0,65 €	13,00 €
svorka krížová SK	20	0,90 €	18,00 €
svorka pripojovacia SP	15	0,90 €	13,50 €
svorka okapová SO	10	1,10 €	11,00 €
svorka zkušobná SZ	8	1,35 €	10,80 €
podpera vedenia pre rovné strechy	160	1,35 €	216,00 €
Skrinka pre svorku SZ	8	2,95 €	23,60 €
Zvodová tyč JP2,0 vrátane svorky a striešky	1	32,00 €	32,00 €

Spolu:

1 044,00 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V KOSTOLNEJ PRI DUNAJI
Objekt: KOSTOLNA_OB_URAD - SO 01 HLAVNÝ OBJEKT (Obecný úrad)
Časť: ELI - ELEKTRO
Úroveň 3: ELI_NN_PRIPOJKA - NN PRIPOJKA

JKSO:	KS:
Miesto:	Dátum: 04.09.2019
Objednávateľ:	IČO:
Obec Kostolná pri Dunaji	IČO DPH:
Zhotoviteľ:	IČO:
ATYP-STAV Plus spol. s r. o.	IČO DPH: SK2020343952
Projektant:	IČO:
	IČO DPH:
Spracovateľ:	IČO:
Ing. Peter Németh	IČO DPH:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu	4 596,80
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	4 596,80
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 596,80	919,36

Cena s DPH	v EUR	5 516,16
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V KOSTOLNEJ PRI DUNAJI

Objekt: KOSTOLNA_OB_URAD - SO 01 HLAVNÝ OBJEKT (Obecný úrad)

Časť: ELI - ELEKTRO

Úroveň 3: ELI_NN_PRIPOJKA - NN PRIPOJKA

Miesto: Dátum: 04.09.2019

Objednávateľ: Obec Kostolná pri Dunaji
Zhotoviteľ: ATYP-STAV Plus spol. s r. o.

Projektant:
Spracovateľ: Ing. Peter Németh

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	4 596,80
M - Práce a dodávky M	4 596,80
21-M - Elektromontáže	4 596,80
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 596,80

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V KOSTOLNEJ PRI DUNAJI

Objekt: KOSTOLNA_OB_URAD - SO 01 HLAVNÝ OBJEKT (Obecný úrad)

Časť: ELI - ELEKTRO

Úroveň 3: ELI_NN_PRIPOJKA - NN PRIPOJKA

Miesto: Dátum: 04.09.2019

Objednávateľ: Obec Kostolná pri Dunaji
Zhotoviteľ: ATYP-STAV Plus spol. s r. o.

Projektant:
Spracovateľ: Ing. Peter Németh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **4 596,800**

M - Práce a dodávky M **4 596,800**

21-M - Elektromontáže **4 596,800**

5	K	210804	NN PRÍPOJKA (rozpočet osobitne)	KPL	1,000	4 596,800	4 596,800
---	---	--------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Kostolnej pri D

DOŠKRTA s.r.o. elektro-projekt

Bottova č.2

811 09 Bratislava

doskrta@doskrta.sk

mob: +421 (0)905 404 568

Rekapitulácia rozpočtu - KP-NN

Základné rozpočtové náklady	Množstvo	Jedn. cena	Celk. cena
Základný materiál			1 436,80 €
Rozvádzač			215,00 €
Svietidlá			0,00 €
Montáž svietidiel			0,00 €
Drobný pomocný materiál	1	165,00 €	165,00 €
Stavebné úpravy	1	880,00 €	880,00 €
Montážne práce	1	1 650,00 €	1 650,00 €
Celkom			4 346,80 €
Náklady hrazené z prevádzkových prostriedk	1	0,00 €	0,00 €
Revízie	1	250,00 €	250,00 €
Celkom			4 596,80 €
Celkom bez DPH			4 596,80 €

Daň z pridanej hodnoty

Výška sadzby DPH 20% z 4 596,80 € 919,36 €

DPH celkom 919,36 €

Celkom s DPH 5 516,16 €

Predmetom rozpočtu nie je dodávka a montáž svietidiel!

Prípojka NN

	Množstvo	Jedn. cena	Celk. cena
CYKY 4J x 16	9	6,60 €	59,40 €
1-NAYY-J 4x25	15	3,18 €	47,70 €
chránička FXKVR 63	10	1,80 €	18,00 €
Rozvádzač merania RE 1.0 F403 W 32A PO	1	320,00 €	320,00 €
Piesok	3	24,00 €	72,00 €
Výkop 30×80cm	35	42,00 €	1 470,00 €
Poistková vložka 63A gG	3	19,00 €	57,00 €
Spolu:			2 044,10 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V KOSTOLNEJ PRI DUNAJI

Objekt: KOSTOLNA_OB_URAD - SO 01 HLAVNÝ OBJEKT (Obecný úrad)

Časť: VYKUROVANIE - VYKUROVANIE

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 04.09.2019

Objednávateľ:

Obec Kostolná pri Dunaji

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

ATYP-STAV Plus spol. s r. o.

IČO:

IČO DPH: SK2020343952

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Németh

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	39 073,76
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	39 073,76

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	39 073,76	7 814,75

Cena s DPH	v EUR	46 888,51
-------------------	--------------	------------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V KOSTOLNEJ PRI DUNAJI

Objekt: KOSTOLNA_OB_URAD - SO 01 HLAVNÝ OBJEKT (Obecný úrad)

Časť: VYKUROVANIE - VYKUROVANIE

Miesto:

Dátum:

04.09.2019

Objednávateľ:

Obec Kostolná pri Dunaji

Projektant:

Zhotoviteľ:

ATYP-STAV Plus spol. s r. o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Németh

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	39 073,76
PSV - Práce a dodávky PSV	37 736,76
713 - Izolácie tepelné	157,20
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 808,50
725 - Zdravotechnika - zariadenia predmety	227,00
732 - Ústredné kúrenie - stroje	1 006,12
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	5 192,00
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	1 518,09
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	3 216,00
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	24 611,85
M - Práce a dodávky M	1 337,00
21-M - Elektromontáže	1 337,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	39 073,76

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V KOSTOLNEJ PRI DUNAJI

Objekt: KOSTOLNA_OB_URAD - SO 01 HLAVNÝ OBJEKT (Obecný úrad)

Časť: VYKUROVANIE - VYKUROVANIE

Miesto:

Dátum:

04.09.2019

Objednávateľ:

Obec Kostolná pri Dunaji

Projektant:

Zhotoviteľ:

ATYP-STAV Plus spol. s r. o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Németh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 073,760

PSV - Práce a dodávky PSV

37 736,760

713 - Izolácie tepelné

157,200

34	K	713482111	Montáž tepelnej izolácie z PE peny , dodávka a montáž , D42 , hr. 20 mm	m	12,000	4,850	58,200
"Potrubná tepelná izolácia z PE peny $\varnothing$ = 42, hr = 20mm "12					12,000		
35	K	713482119	Montáž tepelnej izolácie z PE peny , dodávka a montáž , D35 , hr. 20 mm	m	22,000	4,500	99,000
"Potrubná tepelná izolácia z PE peny $\varnothing$ = 35, hr = 20mm "22					22,000		

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 808,500

19	K	722211015	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 32	ks	2,000	15,000	30,000
20	M	551110024800	Guľový uzáver prírubový série 02 na vodu nerez, DN 32, dĺ. 130 mm, tesnenie PTFE, IVAR	ks	2,000	315,000	630,000
17	K	722211020	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 40	ks	2,000	15,000	30,000
18	M	551110024900	Guľový uzáver prírubový série 02 na vodu nerez, DN 40, dĺ. 140 mm, tesnenie PTFE, IVAR	ks	2,000	405,000	810,000
23	K	722211105	Montáž spätnnej klapky DN 32	ks	3,000	8,500	25,500
24	M	422810002000	Medziprírubová klapka uzatváracia Wafer J9 disk liatina, DN 32, dĺ. 33 mm, liatina GJL 250, GJS 40015 niklovaná, EPDM, FKM, IVAR	ks	3,000	49,500	148,500
21	K	722221395	Montáž odlučovača nečistôt	ks	1,000	8,500	8,500
22	M	436320007600	Odlučovač nečistôt s magnetom, 1", pre oddelenie a zber nečistôt vo vykurovacích a chladiacich systémoch, IVAR	ks	1,000	126,000	126,000

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

227,000

3	K	725539101	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 50 L	ks	1,000	65,000	65,000
" Akumulačný vyrovnávací zásobník - MPS 40, objem: 40 L"1					1,000		
4	M	541320005400	Ohrievač vody EOY 50 elektrický tlakový závesný zvislý akumuláčný, objem 50 l, TATRAMAT	ks	1,000	162,000	162,000

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

1 006,120

5	K	732111405	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietoku Q 42 m3/h (modul 200)	ks	1,000	45,500	45,500
"Rozdeľovač pre čerpadlové skupiny 2-násobný, DN32 "1					1,000		
6	M	484650000500	Rozdeľovač a zberač RS KOMBI modul 200 mm, max. prietok 42 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 MPa, RACEN	m	1,000	163,620	163,620
7	M	484650039000	Pevný stojan PS modul 200, výška 200-800 mm pre rozdeľovače a zberače RS KOMBI, RACEN	ks	2,000	168,000	336,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	732331009	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	ks	1,000	45,000	45,000
			"Tlaková expanzná nádoba pre vykurovanie, objem: 25 L "1		1,000		
11	M	484630005400	Nádoba expanzná s membránou typ NG 25 l, D 280 mm, v 494 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	55,000	55,000
8	K	732470005	Montáž čerpadlovej skupiny pre solárne systémy jednotvovej G 1, 8-28 l/min	ks	1,000	35,000	35,000
			"Kompletná rýchломontážna sada - čerpadlová skupina VDM 25 M DN25 pre zmiešaný okruh vykúr. súst. v tep. izol., "0		0,000		
			"súčasťou RMS je: trojcestný zmiešavací ventil so servopohonom 230V, elektronické obehové čerpadlo, 2 guľové uzávery s teplotermi, spätná klapka"1		1,000		
9	M	484720024700	Čerpadlová skupina jednotvová S1 Solar 1, čerpadlo UPM3 25/7,5 bez integrovaného regulátora, prietok 8-28 l/min, pripojenie 1" M vonkajšia, REGULUS	ks	1,000	326,000	326,000

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

5 192,000

33	K	733151113	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 15/1,0 mm	m	72,000	15,500	1 116,000
32	K	733151116	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 18/1,0 mm	m	22,000	17,250	379,500
31	K	733151119	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 22/1,0 mm	m	44,000	19,950	877,800
30	K	733151122	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 28/1,0 mm	m	34,000	27,000	918,000
29	K	733151125	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 35/1,5 mm	m	22,000	49,850	1 096,700
28	K	733151128	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 42/1,5 mm	m	12,000	67,000	804,000

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

1 518,090

25	K	734134413	Prepúšťací ventil DN 32	súb.	1,000	56,860	56,860
50	K	734191410	Dodávka a montáž regulačnej armatúry	súb.	20,000	34,340	686,800
			"Pripojovacia regulačná armatúra k radiátorom v priam. vyhotov. s by-passom pre dvojruč. systém DN15 (IVAR.KIT DD355) pre napojenie medenej rúr "20		20,000		
26	K	734213270	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	6,000	2,280	13,680
27	M	551210009300	Ventil odvodušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou, armatúry pre uzavretie systémy, GIACOMINI	ks	6,000	12,850	77,100
51	K	734223230	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej	ks	20,000	6,800	136,000
52	M	551280001400	Termostatická hlavica kvapalinová T470C, leštený chróm, max. 10 bar, GIACOMINI	ks	20,000	9,850	197,000
14	K	734441117	Regulátor , dodávka a montáž	ks	1,000	350,650	350,650
			"Regulátor VR 91 - diaľkové ovládanie s termostatom pre tepelné čerpadlo "1		1,000		

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

3 216,000

36	K	735154112	Montáž vykurovacieho telesa panelového	ks	20,000	28,000	560,000
38	M	4845300247001	Panelové vykurovacie teleso 11VKP 600/400	ks	2,000	65,000	130,000
39	M	4845300247002	Panelové vykurovacie teleso 21VKP 600/500	ks	1,000	68,000	68,000
40	M	4845300247003	Panelové vykurovacie teleso 21VKP 600/800	ks	1,000	98,000	98,000
41	M	4845300247004	Panelové vykurovacie teleso 21VKP 600/1000	ks	1,000	110,000	110,000
42	M	4845300247005	Panelové vykurovacie teleso 21VKP 600/1100	ks	1,000	120,000	120,000
43	M	4845300247006	Panelové vykurovacie teleso 21VKP 600/1200	ks	3,000	120,000	360,000
44	M	4845300247007	Panelové vykurovacie teleso 21VKP 600/1300	ks	2,000	130,000	260,000
45	M	4845300247008	Panelové vykurovacie teleso 21VKP 600/1600	ks	3,000	150,000	450,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	M	4845300247009	Panelové vykurovacie teleso 22VKP 600/1500	ks	4,000	165,000	660,000
47	M	4845300247010	Panelové vykurovacie teleso 22VKP 600/1600	ks	1,000	185,000	185,000
48	M	4845300247011	Panelové vykurovacie teleso 22VKP 600/2200	ks	1,000	215,000	215,000

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

24 611,850

1	K	769046006	Montáž tepelného čerpadla výkon 14 kW	ks	2,000	3 180,000	6 360,000
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	-----------	-----------

"Vonkajšia monobloková jednotka tepelného čerpadla pre systém vzduch/voda s nom. vykurovacím výkonom pri A7/W45 = 13,4 °2

2,000

2	M	484730000500	Tepelné čerpadlo delené vzduch-voda ACOND TC 14, výkon 14,5 kW, ELEKTRODESIGN	ks	2,000	9 088,000	18 176,000
12	K	769071003	Konzola pre expanznú nádobu - dodávka a montáž	ks	1,000	75,850	75,850

"Konzola pre expanznú nádobu - súčasťou je: automatický odvzdušňovací ventil, manometer, poistný ventil, bezpečnostný guľový uzáver "1

1,000

M - Práce a dodávky M

1 337,000

21-M - Elektromontáže

1 337,000

15	K	210452209	Snímač vonkajšej teploty	ks	1,000	15,000	15,000
"Snímač vonkajšej teploty "1					1,000		
16	M	341730000100	Snímač vonkajšej teploty-dodávka	ks	1,000	46,000	46,000
13	K	210461050	Riadiaci modul - dodávka a montáž	ks	2,000	638,000	1 276,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V KOSTOLNEJ PRI DUNAJI

Objekt: KOSTOLNA_OB_URAD - SO 01 HLAVNÝ OBJEKT (Obecný úrad)

Časť: VZT - VZDUCHOTECHNIKA

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 04.09.2019

Objednávateľ:

Obec Kostolná pri Dunaji

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

ATYP-STAV Plus spol. s r. o.

IČO:

IČO DPH: SK2020343952

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Németh

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	21 830,59
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	21 830,59

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	21 830,59	4 366,12

Cena s DPH	v EUR	26 196,71
-------------------	--------------	------------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V KOSTOLNEJ PRI DUNAJI

Objekt: KOSTOLNA_OB_URAD - SO 01 HLAVNÝ OBJEKT (Obecný úrad)

Časť: VZT - VZDUCHOTECHNIKA

Miesto:

Dátum:

04.09.2019

Objednávateľ: Obec Kostolná pri Dunaji

Projektant:

Zhotoviteľ: ATYP-STAV Plus spol. s r. o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Németh

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	21 830,59
PSV - Práce a dodávky PSV	21 830,59
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	21 830,59
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	21 830,59

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V KOSTOLNEJ PRI DUNAJI

Objekt: KOSTOLNA_OB_URAD - SO 01 HLAVNÝ OBJEKT (Obecný úrad)

Časť: VZT - VZDUCHOTECHNIKA

Miesto:

Dátum:

04.09.2019

Objednávateľ: Obec Kostolná pri Dunaji

Projektant:

Zhotoviteľ: ATYP-STAV Plus spol. s r. o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Németh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 830,590

PSV - Práce a dodávky PSV

21 830,590

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

21 830,590

2	K	76905	VZDUCHOTECHNIKA (Rozpočet osobitne)	ks	1,000	21 830,590	21 830,590
---	---	-------	---------------------------------------	----	-------	------------	------------

ROZPOCET

VZDUCHOTECHNIKA

Akcia: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Kostolná nad Dunajom

C.POL.	POPIS	POČET	J.M	J.CENA	CENA
Zariadenie c.1 – vetranie priestorov administratívnej časti 2.NP					
1.1	Rekuperácia jednotka s protiprúdovým výmenníkom (účinnosť 90%), ventilátory s EC motormi (prívod, odvod = 800m ³ /h, 170Pa, 0,17kW /230V/50Hz) filtre vzduchu M5 (na prívode a odvode), vstavaný el. ohrievač	1	ks	5 788,20	5 788,20 €
	Rozmer jednotky: 1038x1241x773, hmotnosť 200kg				
	Špecifická trieda výkonu : A+				
	Špecifický faktor (SFP) 0,7kW /(m ³ /s)				
	Pripojovacie hrdlá : 4xØ250mm				
	Max. vzduchový výkon na prívode 219l/s, 100Pa				
	Max. vzduchový výkon na odvode 267l/s, 100Pa				
	Krytie : IP34				
	Komunikácia s nadriadeným systémom: 0-10VDC, Lan, Modbus				
	Akustický výkon do okolia pri 100% výkone 48dB(A)				
	množstva vzduchu, regulácia teploty, protimrazová ochrana, hlásenie poruchových stavov				
	Príslušenstvo:				
	Ovládač	1	ks	0,00	0,00 €
	Sifon	2	ks	33,60	67,20 €
	Čerpadlo kondenzu	1	sada	107,20	107,20 €
	Antivibračné podložky	1	sada	98,56	98,56 €
	Konzola	1	ks	201,60	201,60 €
	Komunikačné káble	1	kpl	560,00	560,00 €
1.2	Protidážďová žalúzia hliníková s upínacím rámkom a so sitom protihmyzu 500x400	1	ks	73,15	73,15 €
1.3	Protihluková žalúzia 500x400/400 so sitom protihmyzu, s upínacím rámkom	1	ks	42,50	42,50 €
1.4	Timič hluku -kulisový 400x300/500 2ks vložiek 100, s=100	1	ks	108,00	108,00 €
1.5	Timič hluku - bunkový : 300x300/1500: 1x JTH300/300/1500	3	ks	125,66	376,98 €
1.6	Timič hluku - bunkový : 400x300/1500: 2x JTH200/300/1500	1	ks	155,50	155,50 €
1.7	Prívodný tanierový ventil s upínacím rámkom Ø125	13	ks	3,83	49,79 €
1.8	Prívodný tanierový ventil s upínacím rámkom Ø100	2	ks	3,05	6,10 €
1.9	Odvodný tanierový ventil s upínacím rámkom Ø125	12	ks	3,83	45,96 €
1.10	Odvodná výustka s reguláciou, jednoradová , s rámkom upínacím 500x100	1	ks	25,50	25,50 €
1.11	Regulačná klapka ručná RK125	9	ks	11,65	104,85 €
1.12	Regulačná klapka ručná RK250X100	1	ks	31,00	31,00 €
1.13	Požiarna klaka s tavnou poistkou, v základnom prevedení, odolnosť 90min	2	ks	120,00	240,00 €
1.14	Timič hluku - bunkový : 300x300/1000: 1x JTH300/300/1000	1	ks	102,00	102,00 €
1.15	Timič hluku do potrubia 250/900	2	ks	91,50	183,00 €
-	Flexo potrubie Ø125	5	bm	3,70	18,50 €
-	Spiro potrubie (vrátane spojovacieho a tesniaceho materiálu)			0,00	
-	do priemeru Ø250/40% tvarovky	10	bm	17,70	177,00 €
-	Stvorhranné pozinkované potrubie vrátane spojovacieho a tesniaceho materiálu			0,00	
-	do obvodu 1500mm/30% tvarovky	150	bm	28,00	4 200,00 €
-	Tepelná izolácia kaučuková s hliníkovou foliou, samolepiace pásy , hrúbka 15mm	80	m ²	21,85	1 748,00 €
-	Požiarna izolácia s odolnosťou 45min	20	m ²	52,00	1 040,00 €
-	Montážny , závesný, spojovací materiál	1	kpl	750,00	750,00 €
Všeobecné					
-	Zaregulovanie, oživenie a spustenie systému	1	kpl	4 980,00	4 980,00 €
-	Dopravné náklady	1	kpl	550,00	550,00 €
Dodávka bez DP					21 830,59 €
Montáž bez DPH					0,00 €
Spolu bez DPH					21 830,59 €