

Z Á P I S N I C A

z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kostolnej pri Dunaji, konaného dňa
23.06.2026 v zasadačke obecného úradu

Úvod:

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Kostolná pri Dunaji, Ing. Igor Šillo. Privítal všetkých účastníkov prvého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Prítomní sú:

1. Ing. Igor Šillo, starosta obce
2. Mgr. Ján Miško, Marek Szikhart, Bc. Ing. Veronika Králik Bozsiková, Štefan Ruman, štyria poslanci obecného zastupiteľstva, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
3. Ing. Henrieta Szikhartová, zapisovateľ

Poslanci obecného zastupiteľstva obdržali návrh programu zasadnutia a materiál k jednotlivým bodom programu v stanovenej lehote pred zasadnutím.

Starosta vyzval obecné zastupiteľstvo na hlasovanie za doručený program zasadnutia.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2025
6. Záverečný účet obce za rok 2025
7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2026
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2026
9. VZN č. 1/2026 o miestnom poplatku za rozvoj
10. Voľby do orgánov samospráv obcí a samospráv krajov – určenie počtu poslancov OZ a volebných obvodov
11. Určenie rozsahu výkonu starostu za funkčné obdobie 2026-2030
12. Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu – Environmentálny fond
13. Nákup traktora s príslušenstvom – Environmentálny fond
14. Podanie na Fond na podporu cestovného ruchu – Park za pohostinstvom
15. Podanie na Modernizačný fond – Obnova kultúrneho domu
16. Podanie na Environmentálny fond – Areál voľného času
17. Urbanistická štúdia pre RZ-5/o – Valter Matus
18. Urbanistická štúdia pre RZ-29/r – Združenie za pekný breh Malého Dunaja
19. Rôzne:
 - Darovacia zmluva – SK-NIC
 - Zmluva o dielo – obratiská autobusov – MBM Group
 - Zmluva o dielo – Revitalizácia centra, časť budovy – BBAU
 - Zmluva o dielo – Revitalizácia centra, časť park – PRO EXTERIÉR

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou vodárenskej
infraštruktúry – Združenie obcí a RVS Group

Zmluva o poskytovaní služieb projektového manažmentu

20. Diskusia

21. Záver

Ing. Igor Šillo
starosta obce

K jednotlivým bodom:

1. Otvorenie zasadnutia

Privítanie všetkých účastníkov prvého riadneho zasadnutia vykonal starosta obce Kostolná pri Dunaji, Ing. Igor Šillo a otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Zapisovateľom bola vymenovaná Ing. Henrieta Szikhartová.

Za overovateľov zápisnice boli určení Marek Szikhart a Ing. Veronika Králik Bozsíková

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji **BERIE NA VEDOMIE** určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:

ZA: 4 - Bc. Ing. Veronika Králik Bozsíková, Mgr. Ján Miško, Marek Szikhart,
Štefan Ruman

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÝ: 1 - Zoltán Miklós

Uznesenie **bolo** prijaté.

3. Schválenie predloženého programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

Návrh programu zasadnutia bol doručený poslancom obecného zastupiteľstva a zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce.

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji **SCHVALUJE** zverejnený program.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:

ZA: 4 - Bc. Ing. Veronika Králik Bozsíková, Mgr. Ján Miško, Marek Szikhart,
Štefan Ruman

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÝ: 1 - Zoltán Miklós

Uznesenie **bolo** prijaté.

4. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia

Kontrolu plnenia uznesení z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce, ktorý konštatoval, že uznesenia sú splnené, resp. sa plnia.

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji **BERIE NA VEDOMIE** plnenie úloh z prechádzajúceho zastupiteľstva.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:

ZA: 4 - Bc. Ing. Veronika Králik Bozsiková, Mgr. Ján Miško, Marek Szikhart,
Štefan Ruman
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÝ: 1 - Zoltán Miklós

Uznesenie **bolo** prijaté.

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2025

p. kontrolórka odporúča obecnému zastupiteľstvu aby uzatvorilo prerokovanie záverečného účtu s výrokom celoročného hospodárenia bez výhrad

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji **BERIE NA VEDOMIE** Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Kostolná pri Dunaji za rok 2025.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:

ZA: 4 - Bc. Ing. Veronika Králik Bozsiková, Mgr. Ján Miško, Marek Szikhart,
Štefan Ruman
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÝ: 1 - Zoltán Miklós

Uznesenie **bolo** prijaté.

6. Záverečný účet obce za rok 2025

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji **SCHVALUJE** Záverečný účet obce za rok 2025 s **výrokom** celoročného hospodárenia bez výhrad.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:

ZA: 4 - Bc. Ing. Veronika Králik Bozsiková, Mgr. Ján Miško, Marek Szikhart,
Štefan Ruman
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÝ: 1 - Zoltán Miklós

Uznesenie **bolo** prijaté.

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji **SCHVAĽUJE** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2025 na tvorbu rezervného fondu vo výške 195 446,33 EUR.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:

ZA: 4 - Bc. Ing. Veronika Králik Bozsiková, Mgr. Ján Miško, Marek Szikhart,
Štefan Ruman
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÝ: 1 - Zoltán Miklós

Uznesenie **bolo** prijaté.

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji **SCHVAĽUJE** použitie rezervného fondu vo výške 147.834,76 EUR na bežné výdavky vo výške 65.800 EUR a kapitálové výdavky vo výške 82.034,76 EUR.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:

ZA: 4 - Bc. Ing. Veronika Králik Bozsiková, Mgr. Ján Miško, Marek Szikhart,
Štefan Ruman
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÝ: 1 - Zoltán Miklós

7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2026

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji **SCHVAĽUJE** Rozpočtové opatrenie č. 2/2026, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:

ZA: 4 - Bc. Ing. Veronika Králik Bozsiková, Mgr. Ján Miško, Marek Szikhart,
Štefan Ruman
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÝ: 1 - Zoltán Miklós

Uznesenie **bolo** prijaté.

8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2026

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji **BERIE NA VEDOMIE** Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2026.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:

ZA: 4 - Bc. Ing. Veronika Králik Bozsiková, Mgr. Ján Miško, Marek Szikhart,
Štefan Ruman
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÝ: 1 - Zoltán Miklós

Uznesenie **bolo** prijaté.

9. VZN č. 1/2026 o miestnom poplatku za rozvoj

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji **SCHVAĽUJE** Všeobecne záväzné nariadenie obce Kostolná pri Dunaji č. 1/2026 o miestnom poplatku za rozvoj.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:

ZA: 4 - Bc. Ing. Veronika Králik Bozsiková, Mgr. Ján Miško, Marek Szikhart,
Štefan Ruman
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÝ: 1 - Zoltán Miklós

Uznesenie **bolo** prijaté.

10. Voľby do orgánov samospráv obcí a samospráv krajov - určenie počtu poslancov OZ a volebných obvodov

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji **SCHVAĽUJE** počet poslancov 5 do obecného zastupiteľstva na ďalšie volebné obdobie 2026 - 2030.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:

ZA: 4 - Bc. Ing. Veronika Králik Bozsiková, Mgr. Ján Miško, Marek Szikhart,
Štefan Ruman
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÝ: 1 - Zoltán Miklós

Uznesenie **bolo** prijaté.

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji **SCHVAĽUJE** jeden volebný obvod.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:

ZA: 4 - Bc. Ing. Veronika Králik Bozsiková, Mgr. Ján Miško, Marek Szikhart,
Štefan Ruman
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÝ: 1 - Zoltán Miklós

Uznesenie **bolo** prijaté.

11. Určenie rozsahu výkonu starostu za funkčné obdobie 2026-2030

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji **SCHVALUJE** rozsah výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie 2026 - 2030, v zmysle §11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov na úväzok 100 %.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:

ZA: 4 - Bc. Ing. Veronika Králik Bozsiková, Mgr. Ján Miško, Marek Szikhart,
Štefan Ruman
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÝ: 1 - Zoltán Miklós

Uznesenie **bolo** prijaté.

12. Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu - Environmentálny fond

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji **SCHVALUJE** zrušenie Uznesenia obecného zastupiteľstva v Kostolnej pri Dunaji č. 12/2026 zo dňa 9. 3. 2026.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:

ZA: 4 - Bc. Ing. Veronika Králik Bozsiková, Mgr. Ján Miško, Marek Szikhart,
Štefan Ruman
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÝ: 1 - Zoltán Miklós

Uznesenie **bolo** prijaté.

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji **SCHVALUJE:**

- 1) realizáciu investície: „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Kostolnej pri Dunaji, Obnova obecného úradu - podporné aktivity“ (ďalej len „Projekt“) vo výške 233.017,84 EUR;

- 2) prijatie dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 213.668,00 EUR (v súlade s bodom č. 1) na financovanie Projektu;
- 3) zabezpečenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov obce na spolufinancovanie Projektu, a to minimálne vo výške 5 % z oprávnených nákladov Projektu a ich použitie na spolufinancovanie Projektu;
- 4) návrh zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:

ZA: 4 - Bc. Ing. Veronika Králik Bozsiková, Mgr. Ján Miško, Marek Szikhart,
Štefan Ruman
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÝ: 1 - Zoltán Miklós

Uznesenie **bolo** prijaté.

13. Nákup traktora s príslušenstvom - Environmentálny fond

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji **SCHVAĽUJE** zrušenie Uznesenia obecného zastupiteľstva v Kostolnej pri Dunaji č. 13/2026 zo dňa 9. 3. 2026.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:

ZA: 4 - Bc. Ing. Veronika Králik Bozsiková, Mgr. Ján Miško, Marek Szikhart,
Štefan Ruman
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÝ: 1 - Zoltán Miklós

Uznesenie **bolo** prijaté.

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji **SCHVAĽUJE**:

- 1) realizáciu investície: „Nákup traktora s príslušenstvom“ (ďalej len „Projekt“) vo výške 40.749,90 EUR;
- 2) prijatie dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 39.600 EUR (v súlade s bodom č. 1) na financovanie Projektu;
- 3) zabezpečenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov obce na spolufinancovanie Projektu, a to minimálne vo výške 1 % z oprávnených nákladov Projektu a ich použitie na spolufinancovanie Projektu;
- 4) návrh zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:

ZA: 4 - Bc. Ing. Veronika Králik Bozsiková, Mgr. Ján Miško, Marek Szikhart,
Štefan Ruman
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÝ: 1 - Zoltán Miklós

Uznesenie **bolo** prijaté.

14. Podanie na Fond na podporu cestovného ruchu - Park za pohostinstvom

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji **SCHVALUJE:**

- 1) predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy s kódom Výzva FNPCR-01-2026 Fondu na podporu cestovného ruchu na projekt Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy;
- 2) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia finančných prostriedkov z Fondu na podporu cestovného ruchu;
- 3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške minimálne 10 % z celkovej sumy oprávnených výdavkov projektu vo výške 50.000 EUR;
- 4) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu obce Kostolná pri Dunaji.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:

ZA: 4 - Bc. Ing. Veronika Králik Bozsiková, Mgr. Ján Miško, Marek Szikhart,
Štefan Ruman
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÝ: 1 - Zoltán Miklós

Uznesenie **bolo** prijaté.

15. Podanie na Modernizačný fond - Obnova kultúrneho domu

p. poslanec Szikhart sa pýta na výšku spolufinancovania

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji **SCHVALUJE:**

- 1) realizáciu investície: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu; Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu - zelená strecha (ďalej len „Projekt“) vo výške 1.800.000 EUR;
 - 2) prijatie dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 1.710.000 EUR (v súlade s bodom č. 1) na financovanie Projektu;
 - 3) zabezpečenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov obce na spolufinancovanie Projektu, a to minimálne vo výške 5 % z oprávnených nákladov Projektu a ich použitie na spolufinancovanie Projektu;
 - 4) návrh zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
- a **POVERUJE** starostu obce vyhlásiť verejné obstarávanie a následne uzavrieť Zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom, ak cena projektu nebude vyššia ako suma schválená v bode č. 1 tohto uznesenia.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:

ZA: 4 - Bc. Ing. Veronika Králik Bozsiková, Mgr. Ján Miško, Marek Szikhart,
Štefan Ruman
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÝ: 1 - Zoltán Miklós

Uznesenie **bolo** prijaté.

16. Podanie na Environmentálny fond - Areál voľného času

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji **SCHVAĽUJE:**

- 1) realizáciu investície: Areál voľného času s parkovou zeleňou (ďalej len „Projekt“) vo výške 759.615,37 EUR;
- 2) prijatie dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 30.000 EUR (v súlade s bodom č. 1) na financovanie Projektu;
- 3) zabezpečenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov obce na spolufinancovanie Projektu, a to minimálne vo výške 1 % z oprávnených nákladov Projektu a ich použitie na spolufinancovanie Projektu;
- 4) návrh zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:

ZA: 4 - Bc. Ing. Veronika Králik Bozsiková, Mgr. Ján Miško, Marek Szikhart,
Štefan Ruman
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÝ: 1 - Zoltán Miklós

Uznesenie **bolo** prijaté.

17. Urbanistická štúdia pre RZ-5/o - Valter Matus

p. starosta informuje, že investor p. Matúš predložil ďalšiu alternatívu urbanistickej štúdie, ktorú je ešte potrebné technicky dopracovať o detaily a potom o jednotlivé profesie, predpoklad je, že definitívny návrh urbanistickej štúdie sa bude schvaľovať na septembrovom zastupiteľstve

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji **BERIE NA VEDOMIE** návrh Zastavovacieho plánu pre rodinné domy a občiansku vybavenosť v území RZ 5/o, ktorý predložil Valter Matus.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:

ZA: 4 - Bc. Ing. Veronika Králik Bozsiková, Mgr. Ján Miško, Marek Szikhart,
Štefan Ruman
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÝ: 1 - Zoltán Miklós

Uznesenie **bolo** prijaté.

18. Urbanistická štúdia pre RZ-29/r - Združenie za pekný breh Malého Dunaja

p. starosta informuje, že sa uskutočnilo s investorom spoločné rokovanie kde predložili predbežné podklady na základe ktorých sa vytvoril návrh zadania urbanistickej štúdie a tento návrh obsahuje regulatívy ktoré je potrebné dodržať.

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji **SCHVAĽUJE** návrh Zadania pre vypracovanie Urbanistickej štúdie pre územie RZ 29/r pre Združenie za pekný breh Malého Dunaja.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:

ZA: 4 - Bc. Ing. Veronika Králik Bozsiková, Mgr. Ján Miško, Marek Szikhart,
Štefan Ruman
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÝ: 1 - Zoltán Miklós

Uznesenie **bolo** prijaté.

18:52 opustila zasadačku p. kontrolórka aj pani účtovníčka

19. Rôzne:

Darovacia zmluva – SK-NIC

p. starosta informuje, že spoločnosť SK-NIC, v ktorej pracuje aj náš obyvateľ obce Darius Hatok, nám daruje peňažný dar na projekt výsadby 10 stromov. P. starosta spoločnosti ako aj p. Hatokovi poďakoval.

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji **SCHVAĽUJE** Darovaciu zmluvu medzi darcom SK-NIC, a. s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35698446 a obdarovaným Obcou Kostolná pri Dunaji na peňažný dar v sume 3.000 EUR, ktorý bude určený na projekt výsadby 10 stromov slovenských odrôd a druhov na území Slovenskej republiky na katastrálnom území Kostolná pri Dunaji a Malý Šúr obce Kostolná pri Dunaji. Darovacia zmluva je súčasťou zápisnice.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:

ZA: 4 - Bc. Ing. Veronika Králik Bozsiková, Mgr. Ján Miško, Marek Szikhart,
Štefan Ruman

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÝ: 1 - Zoltán Miklós

Uznesenie bolo prijaté.

Zmluva o dielo – obratiská autobusov – MBM Group

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji **SCHVALUJE** Zmluvu o dielo medzi Obcou Kostolná pri Dunaji a MBM-Group, a. s., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 36740519 v sume 687.978,38 EUR na projekt Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji. Zmluva o dielo je súčasťou zápisnice.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:

ZA: 4 - Bc. Ing. Veronika Králik Bozsiková, Mgr. Ján Miško, Marek Szikhart,
Štefan Ruman
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÝ: 1 - Zoltán Miklós

Uznesenie bolo prijaté.

Zmluva o dielo – Revitalizácia centra, časť budovy – BBAU

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji **SCHVALUJE** Zmluvu o dielo medzi Obcou Kostolná pri Dunaji a BBAU s r. o., so sídlom Priemyselná 5296/2A, 930 36 Dunajská Streda, IČO: 51085097 v sume 880.393,43 EUR na projekt Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy, Revitalizácia kultúrneho centra (budovy). Zmluva o dielo je súčasťou zápisnice.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:

ZA: 4 - Bc. Ing. Veronika Králik Bozsiková, Mgr. Ján Miško, Marek Szikhart,
Štefan Ruman
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÝ: 1 - Zoltán Miklós

Uznesenie bolo prijaté.

Zmluva o dielo – Revitalizácia centra, časť park – PRO EXTERIÉR

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji **SCHVAĽUJE** Zmluvu o dielo medzi Obcou Kostolná pri Dunaji a PRO EXTERIÉR s. r. o., so sídlom Prievozská 6A, 821 09 Bratislava, IČO: 52157164 v sume 426.025,83 EUR na projekt Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy, Revitalizácia centra (park). Zmluva o dielo je súčasťou zápisnice.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:

ZA: 4 - Bc. Ing. Veronika Králik Bozsiková, Mgr. Ján Miško, Marek Szikhart,
Štefan Ruman
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÝ: 1 - Zoltán Miklós

Uznesenie bolo prijaté.

**Rámcová zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou vodárenskej
infraštruktúry – Združenie obcí a RVS Group**

p. starosta informuje, že sa jedná o zmluvu na ďalší rok, ktorá súvisí s pomocou pri prevádzkovaní vodárenskej infraštruktúry (kanalizácia)

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji **SCHVAĽUJE** Rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou vodárenskej infraštruktúry medzi Združením obcí - Kráľová pri Senci-Kostolná pri Dunaji-Hrubá Borša, so sídlom Kráľova pri Senci 326, 900 50 Kráľova pri Senci, IČO: 52820254 a RVS GROUP SLOVENSKO a. s., so sídlom Novozámocká 222C, 949 05 Nitra, IČO: 55074782 v sume 45.000 EUR bez DPH na zabezpečenie funkčnosti verejnej kanalizácie a jej objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie komunálnych odpadových vôd, umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a čistenie odpadových vôd; verejnou kanalizáciou sa rozumie aj samostatná čistiareň odpadových vôd, elektrické zariadenia, strojnotechnologické zariadenia, objekty verejnej kanalizácie. Rámcová zmluva je súčasťou zápisnice.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:

ZA: 4 - Bc. Ing. Veronika Králik Bozsiková, Mgr. Ján Miško, Marek Szikhart,
Štefan Ruman
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÝ: 1 - Zoltán Miklós

Uznesenie bolo prijaté.

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji v súlade s § 11 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 7 ods. 2 a § 9 ods. 3 Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov **SCHVAĽUJE** Ing. Ildikó Németh na výkon finančnej kontroly spolu so starostom obce podľa § 7 Zákona č. 357/2015 Z. z. každej finančnej operácie alebo jej časti a finančnej kontroly podľa § 9 Zákona č. 357/2015 Z. z. s tým, že na úkony súvisiace s vykonanou finančnou kontrolou podľa § 9 sa použijú základné pravidlá finančnej kontroly podľa § 20 až 27 citovaného zákona.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:

ZA: 4 - Bc. Ing. Veronika Králik Bozsiková, Mgr. Ján Miško, Marek Szikhart,
Štefan Ruman
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÝ: 1 - Zoltán Miklós

Uznesenie **bolo** prijaté.

p. starosta informuje v rôznom ešte o žiadosti p. Valtera Matúša o splnomocnenie, žiadosť prečítal.

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji **SCHVAĽUJE** udelenie splnomocnenia pánovi Valterovi Matusovi, [REDAKOVANÉ] na zastupovanie obce pri úkonoch súvisiacich s majetkovoprávnym usporiadaním a delimitáciou parcely registra E-KN č. 135, ktorej vlastníkom je Slovenská republika a správcom Slovenská správa ciest.

Splnomocnenie sa vzťahuje výlučne na komunikáciu a úkony voči Slovenskej správe ciest a ostatným príslušným orgánom v rozsahu potrebnom na zabezpečenie delimitácie. Splnomocnenec nie je oprávnený uzatvárať v mene obce zmluvy ani prijímať záväzky, ktoré by obci zakladali finančné alebo iné majetkové plnenie.

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:

ZA: 4 - Bc. Ing. Veronika Králik Bozsiková, Mgr. Ján Miško, Marek Szikhart,
Štefan Ruman
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÝ: 1 - Zoltán Miklós

Uznesenie **bolo** prijaté.

p. Ruman sa v rámci diskusie spýtal na možnosť doplniť stojan na bicykle v cintoríne Malý Šúr- p. starosta informuje, že je to v riešení, bude doplnený aj stojan na bicykle aj na krhle. Projekt Cintorín Malý Šúr je stavebne ukončený, prebieha posledná implementácia, sú ešte schválené ďalšie dva dodatky.

p. starosta ešte informoval o termíne obecných dní, ktoré sa budú konať 22.8.2026 a všetkým srdečne pozýva.

21. Záver

Starosta obce poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie.

Zapisovateľ zápisnice:

Ing. Henrieta Szikhartová

.....

Overovatelia zápisnice:

Marek Szikhart

.....

Ing. Veronika Králik Bozsíková

.....

V Kostolnej pri Dunaji

Dňa 23.6.2026

Ing. Igor Šillo
starosta obce
Kostolná pri Dunaji

Z M L U V A č. []
O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE

I. Článok
Zmluvné strany

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Poskytovateľ: | Environmentálny fond |
| so sídlom: | Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava |
| IČO: | 30 796 491 |
| DIČ: | 2021925774 |
| Štatutárny orgán: | [] |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu vo formáte IBAN: | [] |

a

- | | |
|----------------------|-----|
| 2. Prijemca: | [] |
| so sídlom: | [] |
| IČO: | [] |
| DIČ: | [] |
| Štatutárny orgán: | [] |
| Bankové spojenie: | [] |
| IBAN Dotačného účtu: | [] |

II. Článok
Úvodné ustanovenia

1. **[Základný právny rámec]** Zmluva sa uzatvára podľa Zákona o Environmentálnom fonde a ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.
2. **[Rozhodnutie ministra]** Na základe Žiadosti Prijemcu vydal minister životného prostredia Slovenskej republiky Rozhodnutie ministra, ktorým rozhodol o poskytnutí podpory Prijemcovi vo forme dotácie podľa ustanovení Zákona o Environmentálnom fonde.
3. **[Definície]** Zmluva využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán a za účelom zachovania prehľadnosti Zmluvy definície, ktoré sú uvedené v časti B. „Definície pojmov“ VZP; tieto definície sa vzťahujú na celú Zmluvu, teda na text samotnej Zmluvy, ako aj na všetky jej Prílohy, dodatky a VZP.
4. **[VZP a ich záväznosť]** V nadväznosti na ustanovenia § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy aj VZP, v ktorých sú bližšie upravené práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, postupy pri poskytovaní Dotácie, kontrola pri jej použití, ukládanie sankcií, spôsob realizácie platieb a s tým spojené otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní Dotácie podľa Zmluvy. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v texte samotnej Zmluvy. V prípade rozdielnej úpravy v Zmluve a vo VZP, má prednosť úprava v Zmluve.
5. **[Zmluva a jej Prílohy]** Zmluva je okrem tohto dokumentu tvorená aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jej neoddeliteľné súčasti:
 - a) **Všeobecné zmluvné podmienky** (VZP) platné ku dňu uzavretia Zmluvy, ktoré sú zverejnené na Webovom sídle Fondu, resp. ich zmenené znenie postupom podľa VZP;
 - b) **Príloha č. 1** Zmluvy: Všeobecné informácie o Projekte;
 - c) **Príloha č. 2** Zmluvy: Priebehové podmienky k Zmluve;
 - d) **Príloha č. 3** Zmluvy: Rozpočet (*prikladá sa len ak je Verejné obstarávanie pri uzavretí Zmluvy ukončené*).

III. Článok Predmet Zmluvy

1. **[Predmet Zmluvy]** Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí podpory z Fondu formou Dotácie Prijemcovi na účely financovania, resp. spolufinancovania Projektu. Prijemca berie na vedomie, že v prípade Dotácie sa nejedná o finančné prostriedky poskytnuté z fondov EÚ.
2. **[Podmienky poskytnutia Dotácie]** Fond sa zaväzuje po splnení všetkých povinností Prijemcu a podmienok stanovených Zmluvou poskytnúť Prijemcovi Dotáciu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy, Rozhodnutím ministra, Špecifikáciou/Výzvou, Príručkou pre Žiadateľa, Dokumentami vydanými Fondom a s platnými a účinnými Právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
3. **[Použitie Dotácie a Realizácia Projektu]** Prijemca sa zaväzuje použiť Dotáciu v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve a súčasne sa zaväzuje, že v Oprávnenom období zrealizuje Projekt v súlade s Dokumentáciou predloženou Fondu, opisom činností a prác realizovaných na Projekte. Prijemca sa zaväzuje, že výsledkom Realizácie Projektu bude dosiahnutie Účelu Dotácie. Porušenie povinnosti podľa tohto odseku bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
4. **[Príloha č. 1 Zmluvy]** Bližšie vymedzenie Projektu, vrátane vymedzenia Účelu Dotácie, Oprávneného obdobia a Intervalu Čerpania, Zmluvné strany uvádzajú v **Prílohe č. 1** Zmluvy. V prípade zmeny údajov, ktoré sú obsahom **Prílohy č. 1** Zmluvy, sa Prijemca zaväzuje postupovať v súlade s postupom uvedeným v odseku 6. časti C. „Povinnosti Prijemcu“ VZP.

IV. Článok Postup pri výbere Dodávateľa

1. **[Realizácia Verejného obstarávania]** Prijemca je povinný zabezpečiť výber Dodávateľa Realizácie Projektu a uzatvorenie Dodávateľskej zmluvy postupom Verejného obstarávania v súlade s odsekom 1. časti H. „Verejné obstarávanie a jeho kontrola“ VZP, pričom za dodržanie zákonných postupov pri výbere Dodávateľa zodpovedá Prijemca.
2. **[Postup, ak Prijemca realizoval Verejné obstarávanie pred uzavretím Zmluvy]** Ak Prijemca ukončil Verejné obstarávanie pre všetky činnosti súvisiace s Realizáciou Projektu už pred uzavretím Zmluvy, je povinný najneskôr **do dvadsiatich (20) dní** po nadobudnutí účinnosti Zmluvy predložiť Fondu na účely výkonu Kontroly Verejného obstarávania nasledovné dokumenty:
 - a) kópiu Dodávateľskej zmluvy a všetkých jej dodatkov a ich príloh vrátane dokladu preukazujúceho jej zverejnenie;
 - b) rozpočet k Dodávateľskej zmluve vypracovaný a podpísaný Dodávateľom, ktorý je jej súčasťou;
 - c) čestné vyhlásenie Prijemcu vo forme originálu o úplnosti a súlade predkladanej dokumentácie s originálnou dokumentáciou z Verejného obstarávania a čestné vyhlásenie Prijemcu vo forme originálu o neprítomnosti konfliktu záujmov;
 - d) žiadosť o vykonanie Finančnej kontroly Verejného obstarávania vrátane kompletnej dokumentácie k Verejnému obstarávaniu; a tiež
 - e) na žiadosť Fondu ďalšie doplňujúce doklady a údaje.Prijemca nie je povinný predložiť Fondu dokumenty ku Kontrole Verejného obstarávania, a to doklady podľa tohto ustanovenia Zmluvy, v prípadoch ak výber Dodávateľa realizoval postupom podľa § 1 ods. 14 Zákona o verejnom obstarávaní.
Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
3. **[Postup, ak Prijemca realizuje Verejné obstarávanie po uzavretí Zmluvy]** Ak Prijemca nezrealizoval Verejné obstarávanie pred uzavretím Zmluvy je povinný najneskôr do Termínu na predloženie Dodávateľskej zmluvy predložiť Fondu:
 - a) Rozpočet, ktorý sa stane **Prílohou č. 3** Zmluvy; Prijemca berie na vedomie, že konečná verzia Rozpočtu musí byť Fondom odsúhlasená;
Ak po predložení Rozpočtu bude výška Oprávnených nákladov nižšia ako výška poskytnutej Dotácie, je Fond oprávnený znížiť výšku Dotácie tak, aby výška Dotácie zodpovedala výške Oprávnených nákladov ponížených o povinnú Výšku spolufinancovania, v zmysle predloženého Rozpočtu;
 - b) opis činností a prác realizovaných na Projekte vo forme stanovenej Fondom, ktoré budú realizované v súlade s Rozpočtom;
 - c) všetky dokumenty a informácie podľa odseku 2. písm. a) až e) tohto článku Zmluvy.

Príjemca nie je povinný predložiť Fondu dokumenty ku Kontrole Verejného obstarávania, a to doklady podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy, v prípadoch ak výber Dodávateľa realizoval postupom podľa § 1 ods. 14 Zákona o verejnom obstarávaní.

Ak Príjemca nebude schopný dodržať Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy je oprávnený požiadať Fond o jeho predĺženie, pričom sa zaväzuje postupovať v súlade s odsekom 26. časti C „Povinnosti Príjemcu“ VZP.

Nepredloženie dokladov v zmysle tohto odseku tohto článku Zmluvy do Termínu na predloženie Dodávateľskej zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

4. **[Povinnosť uzatvoriť dodatok]** Príjemca sa zaväzuje po predložení dokumentov uvedených v odseku 3. tohto článku Zmluvy uzatvoriť s Fondom písomný dodatok k Zmluve za účelom zapracovania predložených dokumentov do Zmluvy vzťahujúcich sa k Dotácii, a to v Lehote stanovenej Fondom. Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, pričom Fondu vznikne nárok na zmluvnú pokutu.
5. **[Výber Dodávateľa postupom podľa § 1 ods. 14 Zákona o verejnom obstarávaní – Kontrola Verejného obstarávania]** Príjemca nie je povinný, v prípadoch ak výber Dodávateľa realizuje postupom podľa § 1 ods. 14 Zákona o verejnom obstarávaní, predložiť Fondu dokumenty ku Kontrole Verejného obstarávania v zmysle odseku 15. (pri opakovaní Verejného obstarávania) alebo odseku 16. (pri uzatvorení dodatku k Dodávateľskej zmluve) časti H. „Verejné obstarávanie a jeho kontrola“ VZP; povinnosť Príjemcu pri zmene Dodávateľskej zmluvy v súlade s ods. 6. časti C. „Povinnosti Príjemcu“ VZP však zostáva v plnom rozsahu zachovaná a Príjemca je aj v týchto prípadoch pri uzatvorení dodatku k Dodávateľskej zmluve povinný v lehote najneskôr **do desiatich (10) Pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti príslušného dodatku k Dodávateľskej zmluve, predložiť Fondu kópiu predmetného dodatku k Dodávateľskej zmluve, vrátane všetkých jeho príloh a dokladu o jeho zverejnení. Fond si ponecháva právo vykonať Kontrolu verejného obstarávania v prípadoch, ak Príjemca realizuje výber Dodávateľa postupom podľa § 1 ods. 14 Zákona o verejnom obstarávaní, na základe interného alebo externého podnetu, pričom Príjemca túto skutočnosť akceptuje a zaväzuje sa poskytnúť Fondu akúkoľvek ním požadovanú súčinnosť vrátane predloženia kompletnej dokumentácie k Verejnému obstarávaniu.

V. Článok

Výška poskytnutej Dotácie

1. **[Výška Dotácie]** Fond sa po splnení všetkých podmienok a povinností uvedených v Zmluve zaväzuje poskytnúť Príjemcovi Dotáciu vo výške uvedenej v Rozhodnutí ministra, pričom výška Dotácie je uvedená v **Prílohe č. 1** Zmluvy.
2. **[Podmienky poskytnutia Dotácie]** Poskytnutie Dotácie je podmienené tým, že Príjemca:
 - a) splní a dodrží všetky podmienky uvedené v Zmluve, a súčasne
 - b) zabezpečí povinnú Výšku spolufinancovania definovanú v **Prílohe č. 1** Zmluvy.Príjemca berie na vedomie, že nárok Príjemcu na poskytnutie Dotácie uplynutím Intervalu Čerpania zaniká.
3. **[Limitácia výšky Dotácie s ohľadom na Skutočne vynaložené Oprávnené náklady]** Ak Skutočne vynaložené Oprávnené náklady budú nižšie ako súčet Dotácie uvedenej v odseku 1. tohto článku Zmluvy a povinnej Výšky spolufinancovania, Príjemcovi vznikne nárok na Dotáciu len do výšky Skutočne vynaložených Oprávnených nákladov ponížených o povinnú Výšku spolufinancovania, najviac však do výšky uvedenej v odseku 1. tohto článku Zmluvy.
4. **[Povinnosť Príjemcu uhrádzať Neoprávnené náklady]** Ak výška Celkových nákladov Projektu bude vyššia ako súčet Dotácie uvedenej v odseku 1. tohto článku Zmluvy a povinnej Výšky spolufinancovania, Príjemca je povinný priebežne uhrádzať všetky vzniknuté Neoprávnené náklady presahujúce výšku Dotácie a povinnú Výšku spolufinancovania z iných zdrojov. O sumu Neoprávnených nákladov, ktoré prevyšujú výšku Dotácie a povinnú Výšku spolufinancovania, sa navyšuje miera Výšky spolufinancovania, ktorú je Príjemca povinný uhradiť. Príjemca je povinný Fondu preukázať úhradu nákladov v zmysle tohto odseku. Porušenie povinností podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
5. **[Finančné ukončenie Projektu]** Príjemca je povinný uhradiť Dodávateľovi všetky finančné prostriedky najneskôr **do tridsiatich (30) dní** odo dňa udelenia Súhlasného stanoviska s použitím finančných prostriedkov. Príjemca je po úplnej úhrade finančných prostriedkov Dodávateľovi povinný doručiť Fondu výpis z Dotačného účtu, ktorým preukáže splnenie povinnosti Riadnej a Včasnej úhrady finančných

prostriedkov Dodávateľovi, pričom túto povinnosť je Prijemca povinný splniť najneskôr **do šesťdesiatich (60) dní** odo dňa udelenia Súhlasného stanoviska s použitím finančných prostriedkov. Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, pričom Fondu vznikne nárok na zmluvnú pokutu. Za moment udelenia Súhlasného stanoviska s použitím finančných prostriedkov zo strany Fondu sa považuje moment doručenia písomného Súhlasného stanoviska s použitím finančným prostriedkov Prijemcovi.

VI. Článok

Lehoty a spôsob použitia Dotácie

1. **[Bezhotovostný styk]** Fond poukáže Dotáciu výlučne bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov v eurách (EUR) na Dotačný účet.
2. **[Účelovo viazané prostriedky]** Prijemca je povinný použiť finančné prostriedky z Dotácie výlučne na Účel Dotácie, na ktorý mu bola Dotácia poskytnutá. Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
3. **[Spôsob poskytnutia Dotácie]** Fond poukáže Prijemcovi Dotáciu na Dotačný účet po uzatvorení Zmluvy, pričom po splnení podmienok uvedených v tejto Zmluve umožní Prijemcovi použitie Dotácie na základe udelenia Súhlasného stanoviska s použitím finančných prostriedkov. Tento spôsob financovania predstavuje pre Prijemcu záväzný spôsob poskytovania Dotácie zo strany Fondu. Dotácia sa vzťahuje aj na prípady Refundácie. Ak Prijemca použije Dotáciu, alebo jej časť, na úhradu Účtovných dokladov Dodávateľovi bez predchádzajúceho Súhlasného stanoviska s použitím finančných prostriedkov, bude porušenie tejto povinnosti považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijemcu, pričom Fondu vznikne nárok na zmluvnú pokutu. V týchto prípadoch vo vzťahu k finančnej operácii Fond ďalej postupuje v súlade s časťou G „Kontrola plnenia zmluvných podmienok“ VZP.
4. *[úmyselne vynechané]*
5. *[úmyselne vynechané]*
6. **[Zoznam dokladov predkladaných Prijemcom]** Prijemca je povinný, za účelom použitia Dotácie, podať Fondu **najneskôr do uplynutia Oprávneného obdobia** Žiadosť o udelenie súhlasného stanoviska, pričom súčasťou každej žiadosti budú všetky (ak zo znenia nevyplýva inak) nasledovné doklady:
 - a) Účtovné doklady vystavené Dodávateľom, z ktorých nepochybne vyplýva, že poskytnuté plnenie v ňom uvedené (alebo aspoň niektoré z nich) je Oprávneným nákladom v súlade s Rozpočtom a že bolo vykonané počas Oprávneného obdobia;
 - b) na žiadosť Fondu akékoľvek iné doklady a/alebo dokumenty týkajúce sa Projektu a/alebo preukazujúce oprávnenosť vynaložených nákladov na Realizáciu Projektu;
 - c) doklady preukazujúce, že Prijemca uhradil bezhotovostnou formou minimálne sumu zodpovedajúcu Výške spolufinancovania zo sumy uvedenej na predložených Účtovných dokladoch;
 - d) doklady preukazujúce, že Prijemca uhradil bezhotovostnou formou sumu zodpovedajúcu stanovenej Finančnej oprave (ak je to relevantné);
 - e) dokumenty hodnoverne a nepochybne preukazujúce úhradu Oprávnených nákladov vyúčtovaných podľa ustanovení písm. a) tohto odseku Zmluvy Prijemcom, a to bezhotovostným prevodom alebo platbou v hotovosti v súlade so Zákom o obmedzení platieb v hotovosti č. 394/2012 Z. z. v platnom znení, ak ide o prípad Refundácie;
 - f) Záverečný odpočet čerpania ako súčasť poslednej Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska.Porušenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
7. **[Oprávnenie žiadať o použitie Dotácie]** Prijemca je oprávnený predkladať doklady podľa odseku 6. tohto článku Zmluvy len v rámci Oprávneného obdobia a to maximálne v periodicite určenej v **Prílohe č. 1** Zmluvy. Bez ohľadu na uvedené, Fond je oprávnený výnimočne umožniť Prijemcovi použitie Dotácie aj viackrát počas Oprávneného obdobia, a to na základe odôvodnenej žiadosti Prijemcu a výlučne z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
8. **[Vrátenie nepoužitej Dotácie]** Prijemca je povinný najneskôr **do tridsiatich (30) dní** odo dňa doručenia posledného Súhlasného stanoviska s použitím finančných prostriedkov, resp. odo dňa doručenia posledného písomného stanoviska Fondu k Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska, ktorým Fond neudelí súhlas s použitím finančných prostriedkov, vrátiť Fondu všetky nepoužité finančné prostriedky z Dotácie, ktoré neboli Prijemcom použité na úhradu Oprávnených nákladov na bankový účet Fondu uvedený v I. Článku odseku 1. Zmluvy. Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné

porušenie Zmluvy. Zároveň, ak Prijemca nepoužíte finančné prostriedky z Dotácie nevráti Fondu v Lehote stanovenej v tomto odseku, dostáva sa Prijemca do omeškania a Fond je oprávnený si voči Prijemcovi účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % denne za každý aj začatý deň omeškania, vypočítané zo sumy Dotácie, ktorú je Prijemca povinný Fondu v zmysle tohto odseku vrátiť, a to od prvého dňa omeškania až do dňa úhrady dlžnej sumy na účet Fondu.

9. **[Udelenie Súhlasného stanoviska s použitím finančných prostriedkov]** Fond sa zaväzuje, že po:
 - a) splnení všetkých podmienok použitia Dotácie definovaných v Zmluve zo strany Prijemcu a
 - b) predložení príslušných dokladov v zmysle odseku 6. tohto článku Zmluvy,udelí Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov najneskôr do uplynutia Intervalu Čerpania, pričom platí, že Fond udelí Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov až po ukončení Kontroly Verejného obstarávania a/alebo Finančnej kontroly podľa § 8 Zákona o finančnej kontrole. Ak do uplynutia Intervalu Čerpania nebude zo strany Fondu ukončená Kontrola Verejného obstarávania a/alebo Finančná kontrola podľa § 8 Zákona o finančnej kontrole, Prijemca je povinný pred uplynutím Intervalu Čerpania doručiť Fondu písomnú žiadosť o predĺženie Intervalu Čerpania s uvedením dôvodov, pre ktoré žiada predĺžiť Interval Čerpania. Porušenie povinnosti Prijemcu doručiť Fondu písomnú žiadosť podľa predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. V prípade, ak bude žiadosť Prijemcu schválená, uzavrie Fond s Prijemcom písomný dodatok k Zmluve, ktorým Zmluvné strany predĺžia Interval Čerpania; postup predĺženia Intervalu Čerpania podľa tohto odseku sa primerane vzťahuje aj na predĺženie Oprávneného obdobia, ak by k predĺženiu Oprávneného obdobia malo dôjsť z dôvodu neukončenej Kontroly verejného obstarávania a/alebo Finančnej kontroly podľa § 8 Zákona o finančnej kontrole.
10. **[Počas výkonu kontroly Fond nie je v omeškaní]** Prijemca berie na vedomie, že Fond nie je v omeškaní s poskytnutím Dotácie, a to počas Kontroly Verejného obstarávania a/alebo Finančnej kontroly podľa § 8 Zákona o finančnej kontrole a/alebo Finančnej kontroly podľa § 9 Zákona o finančnej kontrole a kontroly dodržiavania podmienok Zmluvy, a to až do doby ich skončenia podľa príslušných ustanovení Zákona o finančnej kontrole.
11. **[Nepredloženie dokladov zo strany Prijemcu]** Fond neudelí Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov Prijemcovi, ak Prijemca najneskôr do uplynutia Oprávneného obdobia nepredloží Fondu ktorýkoľvek z dokladov uvedených v odseku 6. písm. a) až f) tohto článku Zmluvy, pričom platí, že Fond sa tým nedostáva do omeškania s udelením Súhlasného stanoviska s použitím finančných prostriedkov.

VII. Článok Vyhlásenia Prijemcu

1. **[Pravdivosť a úplnosť vyhlásení Prijemcu]** Prijemca vyhlasuje, že údaje a vyhlásenia, ktoré sú obsahom Žiadosti, ako aj všetky informácie obsiahnuté v sprievodných dokumentoch a dokladoch, ktoré tvoria prílohy Žiadosti, ako aj údaje uvedené v Zmluve sú pravdivé, úplné a že Fondu nezamlčal žiadne informácie, ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutie Dotácie a/alebo uzatvorenie Zmluvy.
2. **[Vyhlásenia Prijemcu]** Prijemca ku dňu podpisu Zmluvy vyhlasuje a zaručuje, že:
 - a) má všetky povolenia a súhlasy, ktoré mu vyplývajú z Právnych predpisov SR, Právnych aktov EÚ, interných dokumentov Prijemcu a iných dokumentov, ktorými je Prijemca viazaný, a ktoré sú potrebné pre platné uzavretie Zmluvy a pre uskutočnenie plnení v súvislosti s ňou alebo na jej základe vrátane súhlasov, povolení alebo vyjadrení vlastných vnútorných orgánov;
 - b) z jeho strany nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami Fondu, za ktoré mu bol právoplatným rozhodnutím uložený odvod alebo penále podľa Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v období dvoch (2) rokov pred podaním Žiadosti;
 - c) mu nebol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ak je Prijemca právnickou osobou;
 - d) nebol odsúdený pre úmyselný trestný čin, trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, trestný čin korupcie, trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti, alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, ak je Prijemca fyzickou osobou;

- e) mu nebola v predchádzajúcich troch (3) rokoch uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa Zákona o nelegálnej práci;
 - f) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom;
 - g) nemá voči Fondu akýkoľvek finančný záväzok po uplynutí lehoty splatnosti;
 - h) má splnené povinnosti týkajúce sa úhrady daní a cla;
 - i) má splnené povinnosti týkajúce sa úhrady poistného na zdravotné poistenie a nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie;
 - j) predložil prehľad o prijatej minimálnej pomoci a o prijatej štátnej pomoci (ak je to relevantné);
 - k) nie je v likvidácii, že na jeho majetok nie je vyhlásený konkurz, ani povolená jeho reštrukturalizácia podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, nie je v nútenej správe, ani v ozdravnom režime podľa Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy;
 - l) majetok, ktorý je predmetom financovania podľa Zmluvy, nie je v exekúcii;
 - m) výber Dodávateľa zabezpečil (resp. zabezpečí) a Dodávateľskú zmluvu uzatvoril (resp. uzatvorí) v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní prostredníctvom otvoreného, transparentného a nediskriminačného verejného obstarávania a takýmto postupom bude vykonávať aj akékoľvek zmeny zmluvných vzťahov s Dodávateľom; v prípadoch ak Prijemca realizuje výber Dodávateľa postupom podľa § 1 ods. 14 Zákona o verejnom obstarávaní, Prijemca vyhlasuje, že finančné prostriedky z Dotácie použije hospodárne, efektívne, účelne a účinne, v súlade so Zmluvou a s Účelom Dotácie, ako aj v súlade s § 19 ods. 6 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy;
 - n) si je vedomý toho, že finančné prostriedky z Dotácie sú účelovo viazané finančné prostriedky v zmysle Zákona o Environmentálnom fonde a Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a pri ich použití je povinný postupovať v súlade s týmito zákonmi, Špecifikáciou/Výzvou, Žiadosťou, Rozhodnutím ministra, Zmluvou, Príručkou pre Žiadateľa, Dokumentami vydanými Fondom a v súlade s ostatnými právnymi predpismi;
 - o) má všetky profesionálne skúsenosti, odborné znalosti a zdroje potrebné na Riadne a Včasné plnenie Zmluvy a jeho finančná situácia mu umožňuje v dobrej viere prevziať záväzky uvedené v Zmluve;
 - p) mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie Dotácie v zmysle podmienok, ktoré viedli k vydaniu Rozhodnutia ministra.
3. **[Zopakovanie vyhlásení]** Vyhlásenia uvedené v odseku 2. tohto článku Zmluvy sa považujú za zopakované pri podaní každej Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska a pri uzatvorení každého dodatku k Zmluve. Prijemca je povinný Bezodkladne písomne informovať Fond o každej zmene vo vzťahu k vyššie uvedeným vyhláseniam. Zároveň je povinný k oznámeniu priložiť všetky podporné dokumenty preukazujúce skutočnosti, na ktoré sa odvoláva. Prijemca je povinný zabezpečiť, aby všetky vyhlásenia boli správne, úplné, aktuálne, presné a pravdivé a to počas celej doby od uzatvorenia Zmluvy až po Finančné ukončenie Projektu a pri uzatvorení dodatku k Zmluve alebo dodatku k Dodávateľskej zmluve.
4. **[Vady vyhlásení]** Ak sa preukáže, že ktorékoľvek z vyššie uvedených vyhlásení Prijemcu bolo ku dňu podpisu Zmluvy a/alebo podpisu dodatku k Zmluve a/alebo predloženia Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska nesprávne, neúplné, neaktuálne, nepresné a/alebo nepravdivé, alebo sa ním stane v priebehu platnosti a účinnosti Zmluvy, Prijemca je povinný zjednať nápravu v Lehote tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca vadu vyhlásenia a v tejto Lehote zároveň preukázať Fondu zjednanie nápravy, ak sa s Fondom nedohodne v individuálnom prípade inak. Ak Prijemca nezjedná nápravu a/alebo nepreukáže Fondu zjednanie nápravy v Lehote stanovenej v tomto odseku tohto článku Zmluvy, toto konanie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

VIII. Článok

Ukončenie Zmluvy

1. **[Trvanie Zmluvy]** Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá končí dorúčením Protokolu Prijemcovi zo strany Fondu, v ktorom Fond po uplynutí Doby udržateľnosti vyhodnotí, že všetky podmienky v zmysle Zmluvy boli zo strany Prijemcu splnené. Fond zašle Prijemcovi Protokol najneskôr do jedného (1) roka po uplynutí Doby udržateľnosti. V prípade, ak podmienky v zmysle Zmluvy neboli zo strany Prijemcu v Lehote na zaslanie Protokolu podľa predchádzajúcej vety splnené, tak sa Lehota na zaslanie Protokolu predlžuje o dobu, počas ktorej je Prijemca v omeškaní so splnením povinností podľa Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že Fond nezašle Protokol Prijemcovi skôr, ako budú splnené všetky podmienky v zmysle Zmluvy.

2. **[Ukončenie Zmluvy dohodou]** K ukončeniu Zmluvy pred uplynutím doby určitej môže dôjsť písomnou dohodou Zmluvných strán k dohodnutému dňu.
3. **[Ukončenie Zmluvy odstúpením]** K ukončeniu Zmluvy pred uplynutím doby určitej môže dôjsť aj:
 - a) odstúpením Fondu od Zmluvy v prípade, ak nedôjde k poskytnutiu Dotácie do uplynutia Intervalu Čerpania; alebo
 - b) odstúpením Fondu od Zmluvy v prípade, ak Prijemca nesúhlasí s navrhovanou Finančnou opravou po použití Dotácie; alebo
 - c) odstúpením Fondu od Zmluvy v prípade, ak nastanú skutočnosti predpokladané v odseku 6. časti E. „Pozastavenie poskytovania Dotácie, zánik nároku na použitie Dotácie“ VZP; alebo
 - d) odstúpením od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán v prípade podstatného porušenia Zmluvy druhou Zmluvnou stranou; alebo
 - e) odstúpením Prijemcu od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do momentu poukázania Dotácie na Dotačný účet; alebo
 - f) odstúpením Prijemcu od Zmluvy v prípade, ak Prijemca nesúhlasí so zmenou VZP za splnenia podmienok uvedených v odseku 3. časti T. „Záverečné ustanovenia“ VZP; alebo
 - g) odstúpením od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo VZP.

Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že Zmluvu je možné ukončiť len na základe dôvodov uvedených v Zmluve. Dispozitívne ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení sa na tento zmluvný vzťah neaplikujú.

4. **[Účinky odstúpenia]** Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom preukázateľného doručenia písomného Oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
5. **[Odstúpenie pri podstatnom porušení Zmluvy]** V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijemca berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Fondu, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy predchádzať povinnosť Fondu vykonať Finančnú kontrolu u Prijemcu, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu Prijemca súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Fondom podľa predchádzajúcej vety. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú Lehotu druhej Zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej Lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti.
6. **[Následky odstúpenia]** V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré podľa svojej povahy alebo podľa svojho obsahu majú trvať aj po skončení trvania Zmluvy, a to najmä povinnosť Prijemcu vrátiť Fondu poskytnutú Dotáciu alebo jej časť, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy, právo na zaplatenie zmluvných pokút, voľba práva, a pod.
7. **[Povinnosť vrátiť Dotáciu pri odstúpení]** Odstúpenie od Zmluvy je spojené s povinnosťou Prijemcu vrátiť poskytnutú Dotáciu v celom rozsahu. Prijemca je povinný vrátiť Dotáciu, ktorá mu bola poskytnutá Fondom na základe Zmluvy, a to v Lehote stanovenej Fondom v Oznámení o odstúpení od Zmluvy, inak **do tridsiatich (30) dní** odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení od Zmluvy.
8. **[Úroky z omeškania pri porušení povinnosti vrátiť Dotáciu]** Ak Prijemca poskytnutú Dotáciu Fondu nevráti v Lehote podľa odseku 7. tohto článku Zmluvy, dostáva sa Prijemca do omeškania so splnením povinnosti vrátiť Dotáciu. Fond je oprávnený uplatniť si voči Prijemcovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % denne zo sumy poskytnutej Dotácie, ktorú je Prijemca povinný Fondu vrátiť, za každý aj začatý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania až do dňa úhrady celkovej dlžnej sumy poskytnutej Dotácie na účet Fondu.

IX. Článok Porušenie Zmluvy

1. **[Podstatné porušenie Zmluvy]** Zmluvné strany sa dohodli, že podstatným porušením Zmluvy sú prípady, ak tak ustanovuje Zmluva alebo VZP.
2. Na účely Zmluvy sa **za podstatné porušenie Zmluvy** zo strany Prijemcu považuje aj:
 - a) vznik takých okolností na strane Prijemcu, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy a/alebo Účelu Dotácie a súčasne nepôjde o Okolnosť vylučujúcu zodpovednosť;

- b) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve a/alebo VZP;
 - c) nesplnenie a/alebo porušenie podmienok poskytnutia Dotácie, ktoré sú uvedené v Špecifikácii/Výzve;
 - d) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Fondu v súvislosti so Zmluvou počas trvania Zmluvy, ako aj v čase od podania Žiadosti, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijemca nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijemca vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Fond vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonával;
 - e) porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených v Zmluve, Zákone o verejnom obstarávaní alebo dokumentoch, ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní medzi Prijemcom a Fondom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným/víťazným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným/víťazným uchádzačom a Prijemcom pri vykonanom Verejnom obstarávaní, ktorú identifikoval Fond alebo iný kontrolný orgán v rámci vykonávanej kontroly, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijemcu bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Fondu;
 - f) ak bude Prijemcovi právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, alebo ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad procesom hodnotenia, výberu Žiadosti, s Realizáciou Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány.
3. **[Nepodstatné porušenie Zmluvy]** Ak bude ktorákoľvek zo Zmluvných strán v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného záväzku (ktorý nie je v Zmluve alebo VZP špecifikovaný ako podstatné porušenie Zmluvy, resp. porušenie Zmluvy podstatným spôsobom) podľa Zmluvy, môže druhá Zmluvná strana písomne upozorniť Zmluvnú stranu, ktorá je v omeškaní, na toto omeškanie a požiadať ju o nápravu v dodatočne poskytnutej primeranej Lehote na zjednanie nápravy, nie kratšej ako **päť (5) Pracovných dní** odo dňa doručenia takejto žiadosti. Ak Zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, takéto omeškanie neodstráni alebo ak sa Zmluvné strany nedohodli v Lehote na zjednanie nápravy na zmene predmetného záväzku, uplynutím Lehoty na zjednanie nápravy sa toto omeškanie považuje za porušenie Zmluvy podstatným spôsobom.

X. Článok

Zmluvné pokuty

1. **[Zmluvná pokuta vo výške 500,- EUR]** Po splnení podmienok podľa Zmluvy vznikne Fondu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **päťsto eur (500,- EUR)** za porušenie Zmluvy, ak Prijemca:
- a) neuhradí Dodávateľovi všetky finančné prostriedky v Lehote stanovenej v Zmluve, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa V. Článku odseku 5. Zmluvy;
 - b) uskutoční zmenu podmienok dohodnutých v Zmluve bez predchádzajúceho písomného súhlasu Fondu a/alebo neuzatvorí dodatok k Zmluve, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa odseku 6. časti C. „Povinnosti Prijemcu“ VZP;
 - c) bez súhlasu Fondu veci a vecné a majetkové práva prevedie do vlastníctva alebo správy tretej osoby, prenechá do prenájmu alebo výpožičky, zriadi alebo vyhlási, že súhlasí so zriadením alebo poskytnutím zabezpečenia, vecného bremena alebo iného obmedzenia na veci a vecné a majetkové práva, ktoré nadobudne z poskytnutej Dotácie alebo ktoré použitím finančných prostriedkov z Dotácie akokoľvek zhodnotí, čím poruší povinnosti podľa odseku 13. časti C. „Povinnosti Prijemcu“ VZP;

- d) použije Dotáciu (alebo jej časť) a/alebo Projekt pre účely realizácie akejkoľvek Hospodárskej činnosti, čím poruší povinnosti podľa odseku 14. časti C. „Povinnosti Prijemcu“ VZP;
 - e) zruší Dispozičné oprávnenia k Dotačnému účtu, čím sa dopustí porušenia odseku 3. časti S. „Dispozičné oprávnenia k Dotačnému účtu“ VZP;
- a to za každé jednotlivé porušenie uvedených povinností.
2. **[Zmluvná pokuta vo výške 100,- EUR]** Po splnení podmienok podľa Zmluvy vznikne Fondu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **sto eur (100,- EUR)** za porušenie Zmluvy, ak Prijemca:
- a) v stanovenej Lehote neuzavrie s Fondom dodatok k Zmluve, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa IV. Článku odseku 4. Zmluvy;
 - b) nepreukáže Fondu včasnosť a úplnosť úhrad Dodávateľovi, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa V. Článku odseku 5. Zmluvy;
 - c) v období od Finančného ukončenia Projektu do uplynutia Doby udržateľnosti poruší povinnosti spojené s poistením majetku a/alebo nepredloží doklady na žiadosť Fondu v Lehote stanovenej Fondom, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa odseku 4. časti C. „Povinnosti Prijemcu“ VZP;
 - d) poruší povinnosti týkajúce sa Dotačného účtu, čím sa dopustí porušenia povinností podľa odseku 7. časti C. „Povinnosti Prijemcu“ VZP;
 - e) neposkytne súčinnosť pri výkone Finančnej kontroly, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa odseku 12. časti C. „Povinnosti Prijemcu“ VZP alebo odseku 6. časti G. „Kontrola plnenia zmluvných podmienok“ VZP;
 - f) nesplní alebo poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v Priebehových podmienkach k Zmluve, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa odseku 15. časti C. „Povinnosti Prijemcu“ VZP;
 - g) neinformuje verejnosť o tom, že Projekt bol financovaný z prostriedkov Fondu formou dotácie, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa odseku 21. časti C. „Povinnosti Prijemcu“ VZP;
 - h) neoznámi Fondu vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa odseku 22. časti C. „Povinnosti Prijemcu“ VZP;
 - i) nepreukáže naplnenie Účelu Dotácie, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa odseku 4. časti D. „Realizácia Projektu“ VZP;
 - j) neoznámi Formálnu zmenu údajov uvedených v I. Článku Zmluvy, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa odseku 1. časti R. „Zmena údajov Zmluvných strán“ VZP,
- a to za každé jednotlivé porušenie uvedených povinností.
3. **[Zmluvná pokuta za použitie Dotácie, alebo jej časti, na úhradu Účtovných dokladov Dodávateľovi bez Súhlasného stanoviska s použitím finančných prostriedkov]** Po splnení podmienok podľa Zmluvy vznikne Fondu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **3% z finančných prostriedkov použitých bez Súhlasného stanoviska s použitím finančných prostriedkov, maximálne však do výšky päťtisíc eur (5.000,- EUR)**, a to za porušenie Zmluvy, ak Prijemca použije Dotáciu, alebo jej časť, na úhradu Účtovných dokladov Dodávateľovi bez predchádzajúceho Súhlasného stanoviska s použitím finančných prostriedkov, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa VI. Článku odseku 3. Zmluvy, a to za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti.
4. **[Spoločné ustanovenia k zmluvnej pokute]** Zmluvná pokuta podľa odsekov 1., 2. a 3. tohto Článku Zmluvy je splatná **do pätnástich (15) dní** odo dňa doručenia písomnej výzvy Fondu na jej zaplatenie Prijemcovi. Zmluvné strany sa dohodli, že Prijemca je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa odsekov 1., 2. a 3. tohto Článku Zmluvy aj v prípade, ak porušenie povinnosti zabezpečovanej zmluvnou pokutou nezačínal. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť nemajú vplyv na povinnosť Prijemcu zaplatiť zmluvnú pokutu. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. Právo Fondu na náhradu škody spôsobenej Prijemcom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.
5. **[Limitácia výšky zmluvnej pokuty]** Ak z jedného konania, či nekonania Prijemcu má Fond nárok na zaplatenie viacerých zmluvných pokút v zmysle tohto Článku Zmluvy súčasne, je Fond oprávnený uplatniť si a Prijemca je povinný zaplatiť Fondu len jednu (1) zmluvnú pokutu, a to zmluvnú pokutu v najvyššej výške, ktorá by mohla byť voči Prijemcovi uplatnená z daného porušenia v zmysle Zmluvy.

XI. Článok Záverečné ustanovenia

1. **[Označenie Zmluvy]** Zmluvou sa označuje táto Zmluva, VZP a ich Prílohy v znení neskorších zmien a doplnení. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „Zmluva“ s veľkým začiatočným písmenom „Z“, myslí sa tým táto Zmluva spolu so všetkými dokumentami tvoriacimi Zmluvu.
2. **[Záväznosť Špecifikácie/Výzvy]** Ak Špecifikácia/Výzva upravuje akékoľvek povinnosti Prijemcu nad rámec obsahu Zmluvy, sú tieto povinnosti pre Prijemcu rovnako záväzné, ako keby boli obsiahnuté priamo v Zmluve.
3. **[Podstatné náležitosti]** Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu prehľadnosti sú Účel Dotácie, výška, druh, a Interval Čerpania Dotácie ako aj ďalšie relevantné skutočnosti upravené v **Prílohe č. 1** Zmluvy. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že spôsob plnenia záväzkov Zmluvných strán, spôsob kontroly plnenia zmluvných podmienok, vrátane Kontroly Verejného obstarávania, a dôsledky ich nedodržania, sa spravujú aj príslušnými ustanoveniami VZP.
4. **[Platnosť a účinnosť Zmluvy]** Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Ak sa povinnosť zverejnenia Zmluvy vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Zmluva je v tomto prípade účinná dňom nasledujúcim po dni jej prvého (skoršieho) zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
5. **[Zmeny Zmluvy a zmeny VZP]** Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán formou vzostupne očíslovaného písomného dodatku k Zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, s výnimkou prípadu jednostrannej zmeny VZP uskutočnenej spôsobom stanoveným v časti T. „Záverečné ustanovenia“ VZP alebo s výnimkou prípadov osobitne dohodnutých v Zmluve.
6. **[Žiadosť ako výkladový nástroj]** Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada aj na Žiadosť.
7. **[Režim Obchodného zákonníka]** Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto Zmluvou sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za predpokladu, že osobitné predpisy, ktoré majú prednosť pred Obchodným zákonníkom, neobsahujú špeciálnu úpravu.
8. **[Záväznosť pre právnych nástupcov]** Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov Zmluvných strán.
9. **[Oddeliteľnosť ustanovení]** Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s Právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy.
10. **[Predĺženie premlčacej doby]** Prijemca podpisom Zmluvy v zmysle ustanovení § 401 Obchodného zákonníka vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Fondu týkajúce sa (i) vrátenia poskytnutej Dotácie, (ii) krátenia Dotácie alebo jej časti, a to na desať (10) rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
11. **[Oboznámenie s podmienkami spracúvania osobných údajov]** Prijemca podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy oboznámil s podmienkami spracúvania osobných údajov, ktoré sú dostupné na Webovom sídle Fondu.
12. **[Oprávnenie konajúcich osôb]** Osoby podpisujúce Zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
13. **[Vôľa Zmluvných strán uzavrieť Zmluvu]** Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
14. **[Počet vyhotovení]** Táto Zmluva sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane Prijemca a dve (2) vyhotovenia dostane Fond.

Podpisy Zmluvných strán sa nachádzajú na ďalšej samostatnej podpisovej strane

Podpisová strana

V _____, dňa _____._____

V Bratislave, dňa _____._____

.....
Príjemca

[.]
[.]

.....
Environmentálny fond

[.]
[.]

Vyhlásenie Príjemcu

Príjemca týmto vyhlasuje a zaručuje, že ešte pred uzavretím Zmluvy mu boli sprístupnené Všeobecné zmluvné podmienky zverejnené na Webovom sídle Fondu, konkrétne na adrese:

<https://envirofond.sk/zmluva-a-prilohy/>, spolu s odkazom na prvé zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, že si ich prečítal, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu, ktorý je preňho dostatočne určitý a zrozumiteľný, a že výslovne súhlasí so všetkými ich ustanoveniami, ako aj s právom Fondu jednostranne meniť Všeobecné zmluvné podmienky postupom podľa Všeobecných zmluvných podmienok, čo potvrdzuje svojim podpisom.

Odkaz na prvú povinne zverejnenú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR: Zmluva č.
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie, uzatvorená dňa medzi
Environmentálnym fondom a obcou, zverejnená v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR:

V [.] , dňa [.]

Za Príjemcu

[Názov Príjemcu]

v zastúpení [orgán Príjemcu]
[funkcia]

PRÍLOHA Č. 1
Všeobecné informácie o Projekte

Názov Špecifikácie/ číslo Výzvy:

Číslo Zmluvy:

Účel Dotácie	Financovanie [doplniť názov Projektu]
Ustanovenie Zákona o Environmentálnom fonde, podľa ktorého sa Zmluva uzatvára	
Rozhodnutie ministra	č.:
Výška Dotácie podľa Rozhodnutia ministra	
Povinná Výška spolufinancovania v %	
Oprávnené obdobie	
Interval Čerpania	
Doba udržateľnosti	
Spôsob financovania	Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov
Periodicita podávania Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska	maximálne
Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy	
Finančné opravy	Áno ☐ Nie ☐
Finančná oprava pred použitím dotácie	
Finančná oprava po použití dotácie	

Miesto Realizácie Projektu

Okres	
Obec	

Ulica a číslo	
Parcelné číslo (ak relevantné)	

Miesto Realizácie Projektu 2 (ak relevantné)

Okres	
Obec	
Ulica a číslo	
Parcelné číslo (ak relevantné)	

Miesto Realizácie Projektu 3 (ak relevantné)

Okres	
Obec	
Ulica a číslo	
Parcelné číslo (ak relevantné)	

Miesto Realizácie Projektu 4 (ak relevantné)

Okres	
Obec	
Ulica a číslo	
Parcelné číslo (ak relevantné)	

Miesto Realizácie Projektu 5 (ak relevantné)

Okres	
Obec	
Ulica a číslo	
Parcelné číslo (ak relevantné)	

Opis Projektu

Opis Projektu	
---------------	--

Dodávateľ

Obchodné meno	
IČO	
Údaje o Dodávateľskej zmluve	

Dodávateľ 2

Obchodné meno	
IČO	
Údaje o Dodávateľskej zmluve	

DAROVACIA ZMLUVA
(ďalej aj ako „Zmluva“)
uzatvorená podľa § 628 Občianskeho zákonníka
medzi

Darcom: SK-NIC, a.s.
So sídlom: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Zastúpená: Ing. Peter Bíro
IČO: 35 698 446
DIČ: 2020310754
IČ-DPH: SK2020310754
Kontaktná osoba: Ing. Darius A. Hatok, MBA
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK02 1100 0000 0026 2170 9484
Zapísaná: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Vložka č.: 1156/B

a

Obdarovaným: Obec Kostolná pri Dunaji
So sídlom: Kostolná pri Dunaji 59, 903 01 Kostolná pri Dunaji
Zastúpená: Ing. Igor Šillo, starosta obce, telefón: 0915 834 087
IČO: 00306037
DIČ: 2021006702
IČ-DPH: Nie sme platcami DPH

Bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Senec
IBAN: SK63 0200 0000 0000 2972 6112
Zapísaná: v Štatistickom registri

ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivu „zmluvná strana“.

ČL. I
Predmet zmluvy

- 1.1. Darca daruje obdarovanému peňažný dar vo výške 3 000 € (slovom tritisíc eur), ktorý bude určený na projekt výsadby 10 stromov (slovom desať), slovenských odrôd a druhov na území Slovenskej republiky na katastrálnom území Kostolná pri Dunaji a Malý Šúr obce Kostolná pri Dunaji.

ČL. II
Spôsob odovzdania

- 2.1. Odovzdanie daru sa uskutoční bankovým prevodom z bankového účtu Darcu na bankový účet Obdarovaného, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

Čl. III

Práva a záväzky

- 3.1. Darca odovzdáva dar dobrovoľne a bezplatne Obdarovanému, ktorý tento dar s vďakou prijíma.
- 3.2. Obdarovaný sa zaväzuje použiť dar len v súlade so Zmluvou, konkrétne na účel výsadby 10 stromov plánovanej pre rok 2026, pričom presnejšie špecifikované miesto výsadby je uvedené ako lokalita cintorín v katastrálnom území Malý Šúr. Obdarovaný zrealizuje výsadbu do konca roka 2026.
- 3.3. Použitie daru je Obdarovaný povinný zdokumentovať a fotodokumentáciu zaslať Darcovi elektronicky formou digitálnych fotografií v počte 2 ks z každej samostatnej lokality podľa na e-mailovú adresu tlacove@sk-nic.sk, a to najneskôr do 15. januára 2027.
- 3.4. V prípade, ak Darca zmení kontaktnú e-mailovú adresu podľa bodu 3.3 Zmluvy, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Obdarovanému. V inom prípade sa fotografie odoslané na uvedenú e-mailovú adresu považujú za splnenie požiadaviek Darcu.
- 3.5. V prípade, ak Darca preukázateľne zistí, že Obdarovaný použil peňažný dar poskytnutý na základe Zmluvy alebo jeho časť na iný, ako v Zmluve dohodnutý účel alebo nesplnil podmienky na jeho použitie podľa Zmluvy, je oprávnený na vrátenie ním poskytnutého daru a Obdarovaný je povinný ho vrátiť. Obdarovaný je povinný dar vrátiť do 30 dní od písomnej výzvy Darcu v tejto súvislosti. Darca je v tejto súvislosti oprávnený vykonať kontrolu na miestach výsadby a Obdarovaný je mu v tejto súvislosti povinný poskytnúť plnú súčinnosť.

Čl. IV

Záverečné ustanovenia

- 4.1. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.2. Povinnosti zmluvných strán zanikajú ich riadnym splnením alebo na základe inej skutočnosti ustanovenej zákonom.
- 4.3. Platnosť Zmluvy je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou z akýchkoľvek dôvodov alebo aj bez uvedenia dôvodu doručenou druhej zmluvnej strane, pričom výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
- 4.4. V prípade, že niektoré ustanovenia Zmluvy sú alebo sa stanú úplne alebo čiastočne neplatné a/alebo neúčinné, alebo pokiaľ by v Zmluve niektoré ustanovenia chýbali, nebude tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany nahradia, ak to zákon dovoľuje, neplatné a/alebo neúčinné alebo chýbajúce

ustanovenie Zmluvy ustanovením, ktoré zodpovedá zmyslu a účelu neplatného alebo chýbajúceho ustanovenia.

- 4.5. Akákoľvek zmena Zmluvy musí byť urobená formou písomného dodatku a musí byť podpísaná obidvomi zmluvnými stranami.
- 4.6. Na Zmluvu a všetky z nej vyplývajúce právne vzťahy sa použije výhradne právny poriadok Slovenskej republiky.
- 4.7. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden originál Zmluvy.
- 4.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, neuzatvárajú ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, čo potvrdzujú podpisom Zmluvy.

V Bratislave
Dňa

V Kostolnej pri Dunaji
Dňa:

Za Darcu:

Za Obdarovaného

Ing. Peter Bíro
generálny riaditeľ
SK-NIC, a.s.

Ing. Igor Šillo
starosta obce
Kostolná pri Dunaji

ZMLUVA O DIELO č./2025

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania s názvom: „**Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji**“, ktoré bolo vyhlásené výzvou na predkladanie ponúk publikovanej vo Vestníku verejného obstarávania č. 12/2016 zo dňa 19.01.2026 pod značkou 729 - WYP (ďalej len ako „Verejné obstarávanie“).

ČLÁNOK 1

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Kostolná pri Dunaji
Sídlo:	Kostolná pri Dunaji 59, 903 01, Kostolná pri Dunaji
Korešpondenčná adresa:	Kostolná pri Dunaji 59, 903 01
Štatutárny orgán:	Ing. Igor Šilo, starosta
IČO:	00306037
DIČ:	2021006702
IČ DPH:	Nie je platiteľom DPH
bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK5002000000004870805353
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ:	MBM-GROUP, a.s.
Sídlo:	Miletičova 1, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Zastúpený:	Mgr. Alena Nováková – predseda predstavenstva
stavbyvedúci:	Ľubomír Glušík
IČO:	36 740 519
DIČ:	2022337548
IČ DPH:	SK2022337548
Bankové spojenie:	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
IBAN:	SK31 3000 0000 0000 0011 5625
Právna forma:	Akciová spoločnosť

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Účelom tejto zmluvy je kompletná rekonštrukcia obrátisk autobusov v obci Kostolná pri Dunaji. Realizácia diela, definovaného v bode 2.1 tejto zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku / dotácie poskytnutej Ministerstvom dopravy SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko (ďalej len „**Poskytovateľ dotácie**“). Podmienky čerpania takejto dotácie budú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi objednávatelom a Poskytovateľom dotácie (ďalej len „**Zmluva o NFP**“). Objednávateľ informuje zhotoviteľa o uzatvorení Zmluvy o NFP do 7 pracovných dní od nadobudnutia jej účinnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať výkon kontroly / auditu realizácie Diela a plnenia si zmluvných povinností podľa tejto Zmluvy o NFP osobami určenými v Zmluve o NFP a jej prílohách a to počas celej doby realizácie diela, ako aj trvania záručnej doby.

ČLÁNOK 2

Identifikačné údaje

2.1 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení objektov stavby pod názvom: „**Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji**“, uvedených v projektovej dokumentácii ako:

- **SO 01 Obratisko autobusov pri Kultúrnom dome**
- **SO 02 Obratisko autobusov Malý Šúr**
(ďalej spolu ako „dielo“ a samostatne každý stavebný objekt ako „Časť diela“);

2.2 Miesto vykonania diela:

Kraj: Bratislavský

Okres: Senec

Obec: Kostolná pri Dunaji

Par. č.: k.ú. Kostolná pri Dunaji: E69/1, 2/1, 57/1,57/2, 57/3, 69/12, 93/1, 158/1, E158, 5/3, 5/4

Par. č.: k.ú. Malý Šúr: E90, 90/4, 169, 453/6, 453/7, 464, 90/1

ČLÁNOK 3

Základné práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo uvedené v čl. 2 tejto zmluvy v rozsahu a za podmienok stanovených v tejto zmluve a v **projektovej dokumentácii k Dielu**, vypracovanej autormi / spoločnosťami:

- **GHJ, s. r. o.**, so sídlom: Okružná 5424/22, 900 27 Bernolákovo, Slovenská republika, IČO: 56 307 977, zodpovedný projektant Ing. Zuzana HAVLOVÁ, Ing. Jaroslav SEKERKA vypracovaná v kalendárnom mesiaci 03/2025;
- **KrajArch s. r. o.**, so sídlom: Hodská 359/31, 924 01 Galanta, Slovenská republika, IČO: 50 130 161, autorizovaný krajinný architekt Ing. Eva Sušková, vypracovaná v kalendárnom mesiaci 03/2025;
- **Createrra s.r.o.**, so sídlom: Hrubý Šúr 15, 903 01, Hrubý Šúr, Slovenská republika IČO: 35 905 824, zodpovedný projektant architektúry Ing. arch. Zuzana Kierulfová, vypracovaná v kalendárnom mesiaci 03/2025;
- **MP-Project s.r.o.**, so sídlom: Hlavná 1402/135, 925 23 Jelka, Slovenská republika IČO: 55137466, zodpovedný projektant Ing. Peter Mészáros, vypracovaná v kalendárnom mesiaci 03/2025;
- **Rastislav Sekerka spol. s r.o.**, so sídlom: Mostová 6, 900 27 Bernolákovo, Slovenská republika IČO: 36689840, zodpovedný projektant elektrických zariadení Ing. Rastislav Sekerka, vypracovaná v kalendárnom mesiaci 03/2025;
(ďalej spolu ako „**Projektová dokumentácia**“ a jednotlivo ako „**Časti projektovej dokumentácie**“), ktorá tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy.

- 3.2** Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo za predpokladu, že dielo bude zodpovedať podmienkam ustanoveným v tejto zmluve a v jej prílohách (prílohy v súhrne ďalej uvádzané spoločne aj ako „Zadávacia dokumentácia“), a taktiež sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo podľa tejto zmluvy.
- 3.3** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, s odbornou starostlivosťou, riadne a včas, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, a to v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve, v zadávacej dokumentácii, s písomnými pokynmi objednávateľa alebo technického dozora as vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí.
- 3.4** Zhotoviteľ bude realizovať časť stavebných prác týkajúcich sa frézovania a odstránenia pôvodných asfaltových vrstiev, ako aj pokládku nových asfaltových vrstiev vlastnými zdrojmi a technickými kapacitami uvedenými v ponuke vo Verejnom obstarávaní (prípadnú zmenu strojov je povinný zhotoviteľ predložiť na schválenie objednávateľovi). Realizáciu ostatných stavebných prác môže zabezpečiť prostredníctvom tretích osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, ako by dielo vykonával sám.
- 3.5** Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia ZVO upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch a údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č. 5 tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods. 3 ZVO spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že aktualizácia údajov o subdodávateľoch v prílohe č. 5 nie je potrebné vykonávať dodatkom, postačuje písomné oznámenie Zhotoviteľa.
- 3.6** Zhotoviteľ je povinný pri výbere subdodávateľov rešpektovať článok 5 k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zákazky:
- a) ruským občanom, spoločnostiam, subjektom alebo orgánom sídlacim v Rusku,
 - b) spoločnostiam alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídlacimi v Rusku a
 - c) osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.
- Za týmto účelom Zhotoviteľ k podpisu zmluvy spolu so zoznamom známych subdodávateľov predloží čestné vyhlásenie daných subdodávateľov.
- 3.7** V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať časť diela prostredníctvom subdodávateľa, nastúpenie nového subdodávateľa alebo zmeny pôvodného subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 5 zmluvy je zhotoviteľ povinný minimálne 5 pracovných dní vopred predložiť objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. Ďalej je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť objednávateľovi všetky údaje a doklady preukazujúce oprávnenie subdodávateľa na realizáciu ním vykonávaných činností (najmä platným výpisom z obchodného alebo živnostenského registra) a prehlásenie preukazujúce neexistenciu uloženia zákazu účasti vo verejnom obstarávaní v Slovenskej republike. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať dielo v rozsahu predmetu subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ nesmie napĺňať znaky prítomnosti potenciálneho alebo reálneho konfliktu záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní (najmä, nie však výlučne, navrhovaný subdodávateľ nesmie participovať na spracovaní Projektovej dokumentácie alebo jej časti). V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového subdodávateľa.

- 3.8** Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového subdodávateľa alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom. Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby mohol objednávateľ riadne užívať dielo zhotovené podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že všetky jeho záväzky voči subdodávateľom, ktorí sa podieľajú na realizácii diela podľa tejto zmluvy, budú riadne a včas vysporiadané. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že vysporiadanie týchto záväzkov neovplyvní právo objednávateľa užívať dielo v súlade so zmluvou, a zaväzuje sa predložiť objednávatelovi na jeho žiadosť doklady preukazujúce splnenie tejto povinnosti (napr. potvrdenie o úhrade faktúr alebo vyhlásenie subdodávateľov o úplnom uhradení pohľadávok). V prípade, že dôjde k porušeniu tejto povinnosti a následne k akémukoľvek obmedzeniu užívania diela objednávatelom, je zhotoviteľ povinný bezodkladne odstrániť všetky vzniknuté prekážky na svoje náklady a zodpovedá za všetky škody, ktoré objednávatelovi v dôsledku takého porušenia vzniknú.
- 3.9** V prípade, ak subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu, resp. povinností zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny podľa tohto článku, považuje sa toto porušenie za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia sankcie podľa čl. 12 zmluvy zo strany objednávateľa.
- 3.10** Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle podmienok stanovených objednávatelom, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky realizácie diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy a že pri predložení svojej ponuky:
- 3.9.1. prevzal od objednávateľa zadávaciu dokumentáciu a dôkladne ju pri vynaložení odbornej starostlivosti prekontroloval s tým, že tieto podklady neobsahujú žiadne prekážky vykonania diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti;
 - 3.9.2. preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko, a zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie ceny za dielo;
 - 3.9.3. neexistujú akékoľvek iné požiadavky zhotoviteľa okrem tých, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a ktoré zhotoviteľ uplatnil v procese Verejného obstarávania, a teda v rámci Verejného obstarávania zhotoviteľ uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadné vysvetlenia na objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo zadávacej dokumentácie a/alebo iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať akékoľvek ďalšie prekážky a zmeny, ktoré neboli zhotoviteľom uplatnené podľa tohto bodu zmluvy na vlastné nebezpečenstvo a vlastné náklady bez akéhokoľvek dopadu na cenu za dielo podľa tejto zmluvy.
- 3.11** Zhotoviteľ je odo dňa odovzdania staveniska do odovzdania a prevzatia riadne ukončeného diela ako celku objednávatelom povinný predchádzať škodám a počínať si tak, aby pri vykonávaní diela alebo jeho častí nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí.
- 3.12** Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté objednávatelovi alebo tretím osobám, pokiaľ tieto škody vzniknú z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo v súvislosti s prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa, a taktiež za škody na vznikajúcich alebo existujúcich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajšom vybavení, káblových vedeniach, inžinierskych sieťach a pod. Zhotoviteľ sa zaväzuje takto vzniknuté škody nahradiť v lehote do 30 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na ich náhradu.
- 3.13** S prihliadnutím na to, že cena diela je spolufinancovaná z rozpočtu Európskej únie a vynakladanie finančných prostriedkov určených na jej spolufinancovanie podlieha kontrole zo strany príslušného riadiaceho orgánu a/alebo inej ním poverenej osoby, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že za škodu spôsobenú zhotoviteľom objednávatelovi sa považuje každá korekcia príslušného riadiaceho orgánu pre porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP objednávatelom, ktorej príčina nastala na strane zhotoviteľa nedodržaním podmienok a ustanovení tejto zmluvy, prípadne sankcia, a to v jej plnej výške, uložená objednávatelovi zo strany príslušného riadiaceho orgánu, Úradu pre verejnú

obstarávanie, Protimonopolného úradu SR, Najvyššieho kontrolného úradu, Úradu vládneho auditu, alebo iného orgánu vykonávajúceho dohľad, dozor alebo kontrolnú činnosť v akejkoľvek súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy alebo jej dodatku, ak dôvodom uzavretia dodatku bola akákoľvek príčina na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi uhradiť zmluvný záväzok podľa tohto ustanovenia do 15 dní od preukázania právoplatnosti rozhodnutia vydaného príslušným orgánom podľa predchádzajúcich viet, prípadne do 15 dní od preukázania uloženia sankcie alebo korekcie iným spôsobom. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnú pohľadávku - právo na náhradu škody v tomto bode vyššie opísanej, je objednávateľ oprávnený započítať s akoukoľvek (teda aj s nesplatnou) peňažnou pohľadávkou zhotoviteľa voči objednávateľovi.

3.14 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo a realizovať stavebné práce tak, aby bola zohľadnená požiadavka dodržania stavebno-technického stavu cesty v súlade s technickými predpismi a normami, ktoré sa na dielo vzťahujú, resp. s realizáciou diela súvisia.

3.15 Ak Zhotoviteľ na základe návrhu na plnenie kritérií – kritérium K2 „Podpora dlhodobého zamestnávania“, predloženého v rámci svojej ponuky vo verejnom obstarávaní získal zvýhodnenie za to, že deklaroval podporu dlhodobého zamestnávania, je povinný počas celého trvania zmluvy tento deklarovaný záväzok udržiavať (t.j. naďalej zamestnávať osoby uvedené v Zozname dlhodobozamestnaných zamestnancov, ktorý je prílohou č. 3 tejto Zmluvy). V prípade, ak počas plnenia zmluvy dôjde k ukončeniu pracovného pomeru s deklarovaným zamestnancom, Zhotoviteľ bude povinný nahradiť takéhoto zamestnanca iným dlhodobozamestnaným zamestnancom. V prípade, ak to nebude možné (nebude mať takého zamestnanca), Zhotoviteľ bude povinný na uvoľnené pracovné miesto zamestnať novú osobu. Vždy, ak nastane zmena v informáciách uvedených v prílohe č. 3 Zmluvy, Zhotoviteľ aktualizuje Zoznam dlhodobozamestnaných zamestnancov a predloží ho Objednávateľovi na schválenie.

3.16 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy súčasne zaväzuje v rámci diela zrealizovať pre objednávateľa súvisiace činnosti, ktoré sú zahrnuté v rámci celkovej ceny diela uvedenej v tejto zmluve, a to najmä, nie však výlučne:

- a) zabezpečiť výrub stromov a krovín, vrátane zabezpečenia k tomu potrebných povolení a rozhodnutí príslušných orgánov;
- b) zabezpečiť aktualizáciu Projektovej dokumentácie alebo Častí projektovej dokumentácie (v prípade potreby), schválenie a určenie príslušnými orgánmi štátnej správy a osadenie dočasného (DDZ) a trvalého dopravného značenia (TDZ) pri zhotovení jednotlivých Častí diela; označiť miesta realizácie diela v súlade s technickým predpisom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 069 o technických podmienkach použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest, ako aj v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších zmien a doplnkov;
- c) realizovať geodetické práce – geodetické zameranie pred-realizačné a počas realizácie prác, po-realizačné zameranie ako súčasť dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS), overené odborne spôsobilou osobou podľa § 6 písm. d) až j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších zmien a doplnkov; zabezpečiť všetky geodetické doklady potrebné k preberaciemu konaniu a k riadnemu vyhotoveniu a kolaudácii diela; zabezpečiť geometrický plán pre majetkovo-právne vypořádanie;
- d) realizovať inžinierske činnosti – zabezpečenie všetkých dokladov, úkonov, rozhodnutí a stanovísk potrebných k riadnemu vyhotoveniu a kolaudácii diela (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov a subjektov verejnej správy), vrátane zamerania a vytýčenia inžinierskych sietí a preložky týchto sietí v zmysle vopred vypracovaného projektu realizácie týchto činností; stavebné práce v blízkosti živých inžinierskych sietí realizovať v súlade so všetkými bezpečnostnými predpismi a za priamej účasti dozoru majiteľov, prípadne správcov takýchto sietí, ktorých účasť zabezpečí zhotoviteľ; prekládky inžinierskych sietí vykonať len za priamej účasti a dozoru ich správcov, ktorých účasť zabezpečí zhotoviteľ;

- e) vykonať úhradu nákladov vzniknutých za polohové vytýčenie priebehu jestvujúcich inžinierskych sietí a vedení v teréne;
- f) zabezpečiť v spolupráci s objednávateľom oznámenie o začatí stavby miestne príslušnému Inšpektorátu práce v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko;
- g) zabezpečiť vedenie stavebného denníka podľa platných predpisov;
- h) zabezpečiť stálu prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe,
- i) vykonať všetky búracie, montážne, demontážne a iné práce súvisiace s realizáciou diela a zaobstarať dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami, zariadeniami a konštrukciami potrebnými a určenými na zhotovenie diela;
- j) zabezpečiť dopravu a manipuláciu zdemontovaných materiálov, vybúranej stavebnej sute, výkopovej sute, výkopovej zeminy a ostatných stavebných odpadov, vrátane ich odovzdania na zhodnotenie a vykonať úhradu poplatku za ich zhodnotenie v zmysle platných právnych predpisov; predložiť doklady o riadnom naložení s odpadmi.;
- k) vykonať predpísané skúšky, revízie a merania a zaobstarať protokoly o ich vykonaní;
- l) zaobstarať doklady preukazujúce kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných platných právnych noriem, technických noriem a iných technických predpisov v jazyku slovenskom;
- m) vypracovať a riadne odovzdať objednávateľovi ním požadovanú dokumentáciu potrebnú pre úspešnú kolaudáciu stavby v zmysle tejto zmluvy a jej príloh, ako aj splniť ďalšie záväzky v rozsahu a spôsobom uvedeným v Projektovej dokumentácii;
- n) zabezpečiť vypracovanie a pokiaľ to z povahy dokumentu alebo požiadaviek tejto zmluvy, vrátane jej príloh, vyplýva, predložiť objednávateľovi na schválenie a následne odovzdať objednávateľovi:
 - i. plán organizácie výstavby (POV);
 - ii. kontrolno-skúšobný plán (KSP) a technologické postupy, ktoré budú kontrolované a overené v spolupráci s autorom jednotlivých častí Projektovej dokumentácie v zmysle tejto zmluvy;
 - iii. záväzný harmonogram postupu stavebných prác v členení na ucelené Časti diela, odsúhlasený objednávateľom, vrátane zadefinovania presného termínu pri úplnom uzavretí úseku pre cestnú a pešiu dopravu a finančný mesačný harmonogram korešpondujúci s vecným harmonogramom, ktorý je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi v elektronickom formáte .xls;
 - iv. plán užívania verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších zmien a doplnkov tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv;
 - v. plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany (plán BOZP a PO), pričom správu BOZP sa zhotoviteľ zaväzuje predkladať na požiadanie Objednávateľa, a to najmä po vzniku úrazu na stavenisku;
- o) vypracovať dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, a v zmysle platných technických predpisov primerane k predmetu zákazky, ktorej geodetická časť bude riadne overená v súlade so zákonom č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, vrátane výrobnotechnickej dokumentácie (VTD) k tým zabudovaným výrobkom a materiálom, ktoré Objednávateľ určí na kontrolnom dni,
- p) mať počas celej doby realizácie prác uzatvorené poistenie v zmysle požiadaviek tejto zmluvy;

ČLÁNOK 4 **Cena za dielo**

4.1 Cena diela uvedeného v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovená nasledovne:

559 332,02 EUR bez DPH

(slovom: päťstopäťdesiatdeväťtisícristotridsaťdva 2/100 eur bez DPH)

687 978,38 EUR s DPH

(slovom: šesťstoosemdesiatšesťtisícdeväťstosedemdesiatosem 38/100 eur s DPH)

- 4.2** Cena diela podľa bodu 4.1 je maximálna a je určená na základe rozpočtu (príloha č. 2 tejto zmluvy) predloženého zhotoviteľom v rámci jeho ponuky v procese verejného obstarávania po oboznámení sa zhotoviteľa s podmienkami vykonania diela. V prípade, ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, považuje sa za zmluvnú cenu cena diela bez DPH. V prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predkladania ponúk nie je platcom DPH, avšak po predložení ponuky v rámci verejného obstarávania, prípadne po uzatvorení zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena za zhotovenie diela je konečná a nemenná a sú v nej zahrnuté všetky náklady potrebné na vykonanie diela v súlade s touto zmluvou a príslušnými právnymi predpismi. V prípade zmeny sadzby DPH príslušnými právnymi predpismi zmluvné strany pristúpia k úprave celkovej ceny Diela s DPH.
- 4.3** Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri zhotovovaní diela alebo v súvislosti s ním (všetky tieto náklady zhotoviteľa sú už zahrnuté v cene diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak alebo v tejto zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné; zhotoviteľ tak o.i. nemá právo najmä na náhradu:
- 4.3.1 nákladov na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela, riadenie a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dielenskú dokumentáciu, réžiu zhotoviteľa a zisk, na infláciu, poplatky a platby za telefón, vodu, elektrinu, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a protipožiarnej ochrany (PO), zvýšené náklady na práce v zimnom období alebo vo viaczmenej prevádzke, odstránenie znečistení, skladovanie, odvoz a likvidáciu odpadov, sankcie, pokuty, penále, poistenie, finančných nákladov na dočasné zábery plôch, osvetlenia, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné dopravné obmedzenia na príľahlých komunikáciách a pod., ako aj zaistenie podmienok uvedených v odovzdanom právoplatnom stavebnom povolení týkajúcom sa diela, vrátane úhrady poplatkov súvisiacich so zabezpečením inžinierskej činnosti ako aj s realizáciou stavebných prác a pokút v prípade porušenia tejto zmluvy či iných právnych povinností;
 - 4.3.2 nákladov na kompletizáciu dodávky diela, riadne vykonanie diela, vrátane réžie staveniska, ochrany životného prostredia, bezpečnosti, nákladov na bezpečnosť majetku a pracovníkov a nákladov na dočasné napojenie telefónneho alebo iného dočasného spojenia (ktoré zriadi zhotoviteľ) a vrátane nákladov na prevádzku týchto dočasných zariadení;
 - 4.3.3 nákladov na energie a nákladov na služby zariadenia staveniska;
 - 4.3.4 nákladov na zabezpečenie dopravného značenia a ďalších dopravných opatrení k dopravným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie diela, ich údržbu, premiestňovanie a následné odstránenie;
 - 4.3.5 nákladov na akúkoľvek dokumentáciu odovzdávanú objednávateľovi súvisiacu so zhotovením diela;
 - 4.3.6 nákladov na dokumentáciu stavu okolitých nehnuteľností (formou fotodokumentácie), inžinierskych sietí (zakreslení) a verejných priestorov (formou fotodokumentácie) pred začatím vykonávania diela, nákladov na ochranu majetku a odstránenie prípadných škôd, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ podľa tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov;
 - 4.3.7 nákladov na ochranu staveniska pred poveternostnými vplyvmi;
 - 4.3.8 nákladov na udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a na odstraňovanie znečistení a poškodení komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde v priebehu prác zhotoviteľa;
 - 4.3.9 nákladov na zameranie, vytyčenie, ochranu, udržovanie, premiestnenie existujúcich a zhotoviteľovi známych vedení, káblov a potrubí (rozvodov) na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, a to podľa podmienok stanovených ich správcom (vlastníkmi), vrátane nákladov na vykonanie sond preukazujúcich polohu vytyčených rozvodov počas prác zhotoviteľa v ich dotknutom okolí;

- 4.3.10 nákladov na skúšky a vyhodnotenie akosti, nákladov na skúšobné merania, kontroly, odborný dozor, meracie zariadenia, vzorky a odborné posudky;
- 4.4 Jednotkové ceny jednotlivých položiek uvedené v rozpočte Diela podľa prílohy č. 2 Zmluvy sú maximálne a nemenné.
- 4.5 Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek príčinu za účelom žiadania zvýšenia ceny.
- 4.6 Cena diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba v tých prípadoch zmenšenia alebo rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác navyč, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie diela a potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy; za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce navyč, potrebu ktorých zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzavretia zmluvy.
- 4.7 V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa predchádzajúceho bodu zmluvy budú navyč práce, ak je to možné, ocenené podľa jednotkových cien uvedených v rozpočte Diela podľa prílohy č. 2 Zmluvy . Ak v čase vzniku navyč prác budú jednotkové ceny v tom čase aktuálne platného referenčného cenníka: „CENKROS – cenová úroveň cenníkových databáz“ a/alebo „Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA“ (ďalej len „Referenčný cenník“) nižšie ako jednotkové ceny uvedené v rozpočte Diela podľa prílohy č. 2 Zmluvy, resp. ocenenie týchto prác spôsobom podľa predchádzajúcej vety nie je možné, zmluvné strany sa dohodli, že východiskovými cenami budú ceny podľa v danom čase aktuálne platného Referenčného cenníka pričom pre ocenenie položiek nezahrnutých v rozpočte Diela podľa prílohy č. 2 Zmluvy sa použijú položky Referenčného cenníka, ktoré určí technický dozor..
- 4.8 Cena diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy, podlieha úprave aj v prípadoch zmenšenia rozsahu Diela z dôvodu vzniku menej prác, ktoré sú objektívne nevyhnutné vzhľadom na prispôsobenie realizácie stavebných prác skutočnému stavu zistenému počas realizácie Diela alebo z dôvodu požiadavky tretej osoby, najmä dotknutých obyvateľov obce v susedstve so staveniskom; za zmenšenie rozsahu Diela sa považuje nevykonanie časti prác zahrnutých do rozpočtu Diela podľa prílohy č. 2 Zmluvy, pričom rozsah a odôvodnenosť menej prác určí technický dozor. V prípade určenia menej prác sa cena Diela zníži o hodnotu nevykonaných prác vypočítanú podľa jednotkových cien uvedených v rozpočte Diela podľa prílohy č. 2 Zmluvy.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu objednávateľovi pri každej zmene rozpočtu Diela podľa prílohy č. 2 Zmluvy, ku ktorej dôjde počas zhotovenia Diela.

ČLÁNOK 5

Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo z hľadiska času nasledovne:
- 5.1.1 Zahájenie diela: do 5 dní od odovzdania staveniska;
- 5.1.2 Odovzdanie Diela: do **160 pracovných dní** odo dňa prevzatia staveniska (do tohto obdobia sa nezapočítava obdobie zimnej údržby ciest určené rozhodnutím správcu komunikácie);
- 5.2 Podrobný harmonogram vecného a časového postupu prác je uvedený v *Pláne realizácie výstavby* ako prílohy č. 1 tejto zmluvy.
- 5.3 Termín odovzdania Diela podľa bodu 5.1 sa predlžuje o dobu trvania len týchto prekážok:
- 5.3.1 rozhodnutie orgánu verejnej moci záväzné pre objednávateľa, ktoré bráni zhotoviteľovi pokračovať v zhotovovaní diela; objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať zhotoviteľa o existencii a výroku rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktoré by mohlo brániť zhotoviteľovi v zhotovovaní diela;
- 5.3.2 prekážka nezávislá od vôle zhotoviteľa, ktorá mu bráni v zhotovovaní diela,;
- 5.3.3 okolnosti osobitného zreteľa, ktorých príčina nie je preukázateľne na strane zhotoviteľa a ktoré súčasne neumožňujú realizáciu prác a dodávok na jednotlivých etapách pri dodržaní

- technologických postupov v zmysle príslušných STN a ktoré majú významný vplyv na poskytnutie záruky na dielo samotné. Medzi takéto okolnosti brániace riadnemu zhotoveniu diela patria aj poveternostné podmienky nevhodné na výkon potrebných prác podľa projektovej dokumentácie a predloženému harmonogramu. Nevhodnosť poveternostných podmienok odsúhlasuje určený technický dozor a objednávatel;);
- 5.3.4 preukázateľné a dôkazmi doložené omeškanie objednávateľa s plnením povinností podľa tejto zmluvy, ktoré bráni zhotoviteľovi v zhotovovaní diela;
- 5.3.5 pokyn na prerušenie prác na diele alebo jeho časti daný objednávateľom alebo technickým dozorom; zhotoviteľ sa v tomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu urobiť všetky potrebné opatrenia na prerušenie, t. j. dočasné zastavenie prác na diele alebo jeho časti, opatrenia na zabezpečenie ochrany života, zdravia a životného prostredia na stavenisku a opatrenia na ochranu diela.
- 5.4 Zhotoviteľ je po vzniku prekážky podľa bodu 5.3 tejto zmluvy povinný:
- 5.4.1 bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku takejto prekážky a
- 5.4.2 ak existujú dôvody, pre ktoré by malo vzhľadom na vznik a dobu trvania prekážky dôjsť k predĺženiu termínu odovzdania diela podľa bodu 5.1 Zmluvy, resp. postupových termínov vykonania jednotlivých častí diela, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní, písomne požiadať objednávateľa o predĺženie termínu prevzatia diela, resp. postupových termínov vykonania jednotlivých častí diela, pričom zároveň musí objednávateľovi (i) podrobne oznámiť aj uvedené dôvody, pre ktoré by malo k takejto úprave dôjsť a (ii) vyhotoviť a predložiť návrh na úpravu harmonogramu vecného a časového postupu prác, ktorý bude zohľadňovať predĺženie času dohodnutého na odovzdanie diela, resp. postupových termínov vykonania jednotlivých častí diela.
- 5.5 V prípade, ak objednávateľ vyhovie požiadavke zhotoviteľa na predĺženie termínu odovzdania diela, resp. postupových termínov vykonania jednotlivých častí diela, tak táto zmena sa považuje za zmenu zmluvy a zmluvné strany pristúpia k uzatvoreniu dodatku k zmluve.
- 5.6 Omeškanie zhotoviteľa s plnením svojho záväzku spočívajúcom v odovzdaní Diela v termíne podľa bodu 5.1 tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy ako celku bez nároku zhotoviteľa na akúkoľvek náhradu škody alebo ušlého zisku.
- 5.7 V prípade, ak technický dozor objednávateľa vyhodnotí, že zhotoviteľ nedodríava schválený harmonogram postupu prác a môže tým byť ohrozený konečný termín ukončenia diela podľa tejto zmluvy, upozorní na to zápisom v stavebnom denníku a súčasne písomne vyzve zhotoviteľa na predloženie aktualizovaného harmonogramu zaručujúceho splnenie dohodnutého konečného termínu ukončenia diela. Pre splnenie povinnosti zhotoviteľa podľa predošlej vety tohto bodu určí lehotu objednávateľ.
- 5.8 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne, bez súhlasu objednávateľa a/alebo jeho pokynu a ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, zastaviť práce/prerušiť zhotovovanie diela a/alebo opustiť stavenisko; v opačnom prípade je povinný nahradiť škodu, ktorá týmto objednávateľovi vznikla, a to v celom jej rozsahu. Opustením staveniska sa rozumie odstránenie zariadenia staveniska a/alebo nevykonávanie stavebných prác, resp. prác, ktorých výsledkom má byť zhotovenie diela, po dobu dlhšiu ako 5 pracovných dní, pokiaľ nevykonávanie uvedených prác nie je následkom prerušenia prác podľa tejto zmluvy.

ČLÁNOK 6

Platobné podmienky a fakturácia

- 6.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok na cenu diela.
- 6.2 Cena diela je spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku / dotácie poskytnutej Ministerstvom dopravy SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov objednávateľa. Podmienky čerpania takejto dotácie budú upravené v

Zmluve o poskytnutí NFP. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť súčinný pri informáciách uvedených na faktúre a spracovaní príloh faktúry podľa podmienok Zmluvy o NFP alebo požiadaviek Poskytovateľa dotácie, v opačnom prípade Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúr vystavených podľa tejto Zmluvy.

6.3 Podkladom pre úhradu ceny podľa tejto zmluvy budú čiastkové faktúry vyhotovené zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé čiastkové faktúry je zhotoviteľ oprávnený vystavovať mesačne pozadu v troch (3) vyhotoveniach, pričom pri fakturácii sa musí postupovať podľa týchto pravidiel:

6.3.1 Faktúra zhotoviteľa musí popri všeobecných požiadavkách podľa všeobecne záväzného právneho predpisu obsahovať:

- poradové číslo faktúry;
- označenie zhotoviteľa aj objednávateľa s uvedením ich názvu, resp. obchodného mena, sídla (miesta podnikania, prípadne prevádzkarne), IČO a identifikačné číslo pre daň (DIČ);
- označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol;
- sumu, ktorá sa má platiť, základ dane, výšku dane;
- dôvod (krátky popis) fakturácie s odkazom na túto zmluvu;
- dátum vystavenia (vyhotovenia) faktúry, dátum dodania (deň schválenia súpisu prác podľa tejto zmluvy) a dátum splatnosti faktúry;
- všetky ostatné náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- suma, ktorá bola do dňa vystavenia faktúry už objednávateľovi vyúčtovaná predchádzajúcimi faktúrami, aká suma zostáva ešte na vyúčtovanie a aká je celková cena diela (tieto informácie môžu byť uvedené aj v osobitnej prílohe k faktúre);
- náležitosti vyplývajúce zo Zmluvy o NFP alebo z požiadaviek Poskytovateľa dotácie (napr. názov projektu, číslo projektu, číslo výzvy a názov operačného programu a pod.). Objednávateľ v čas oznámi zhotoviteľovi údaje o dotačnom financovaní, ktorú je potrebné uvádzať na faktúre.

Za faktúru možno považovať tiež faktúru vyhotovenú v elektronickej forme, doručенú e-mailom alebo iným elektronickým spôsobom na adresu kostolnapd@gmail.com, pokiaľ obsahuje všetky požadované náležitosti. Takto doručená elektronická faktúra má rovnaké právne účinky ako faktúra doručená v listinnej podobe.

6.3.2 Prílohou každej faktúry musí byť:

1. technickým dozorom schválený súpis prác skutočne vykonaných zhotoviteľom za dané účtovné obdobie (daný mesiac) (ďalej len „súpis prác“) s uvedením množstva (preukázané geodetickými protokolmi) a cien podľa rozpočtu. Súpis prác predkladá zhotoviteľ technickému dozoru ku kontrole a k schváleniu podľa tohto ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že technický dozor nie je povinný súpis prác potvrdiť a zhotoviteľ tak nie je oprávnený vystaviť faktúru, ak spoločne so súpisom podľa tohto bodu nebudú predložené všetky protokoly o kvalite zabudovaných materiálov, t. j. preukázané skúšky, certifikáty, výsledky kontrolných a preberacích skúšok realizovaných prác, zabudovaných materiálov a výrobkov do diela, doklady preukazujúce dodanie schválených výrobkov na stavbu. Technický dozor súpis prác do siedmich (7) pracovných dní od ich predloženia zhotoviteľom vráti buď spolu s ich schválením alebo s popisom nedostatkov (najmä s námietkami voči správnosti špecifikácie alebo rozsahu prác);
2. fotodokumentáciu o skutočne vykonaných prácach zodpovedajúci súpisu prác v 2 (dvoch) vyhotoveniach;
3. písomné potvrdenie od každého subdodávateľa, v ktorom subdodávateľ potvrdí, že:
 - a) neeviduje voči zhotoviteľovi faktúru za plnenia týkajúce sa Diela, resp. jeho časti, s úhradou ktorej je zhotoviteľ ku dňu vystavenia potvrdenia v omeškaní;
 - b) subdodávateľ nemá voči zhotoviteľovi žiadne iné pohľadávky v omeškaní v súvislosti s touto zmluvou;
4. potvrdenie o zhodnotení odpadu v rozsahu odpadu uvedeného v súpise prác;

- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť a úplnosť písomného vyhlásenia subdodávateľa podľa bodu 6.3.2 tohto článku. V prípade, že sa preukáže nepravdivosť písomného vyhlásenia subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený pozastaviť platby zhotoviteľovi až do vyriešenia záväzkov zhotoviteľa voči subdodávateľovi. Pozastavenie platieb podľa tohto bodu sa nepovažuje za omeškanie s úhradou faktúr a zhotoviteľovi nevzniká nárok na úroky z omeškania úhrady faktúr.
- 6.5 V prípade, ak zhotoviteľ nesplní povinnosť predloženia písomného vyhlásenia subdodávateľa podľa bodu 6.3.2 tohto článku alebo ak existujú pochybnosti o pravdivosti predloženého písomného vyhlásenia subdodávateľa, objednávateľ má zároveň právo požiadať priamo subdodávateľa o potvrdenie plnenia a úhrad.
- 6.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že povinnosť predloženia písomného vyhlásenia subdodávateľa podľa tohto článku, slúži pre objednávateľa na kontrolu platobnej disciplíny zhotoviteľa voči subdodávateľovi a chráni objednávateľa pred rizikom potenciálnych sporov.
- 6.7 V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podľžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zdržať úhradu doručených faktúr (resp. konečnej faktúry) podľa tejto zmluvy až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zdržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie / úroky. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, resp. zhotoviteľ neuvedie vážne dôvody nevyplatenia subdodávateľa, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a z poskytnutej bankovej záruky s čím zhotoviteľ bezvýhradne súhlasí.
- 6.8 Vykonané stavebné práce, na ktoré zhotoviteľovi vzniklo právo vystaviť faktúru, sú tie, ktoré boli technickým dozorom potvrdené v súpise prác..
- 6.9 S prihliadnutím na to, že cena diela je spolufinancovaná z rozpočtu EÚ a vynakladanie finančných prostriedkov určených na jej spolufinancovanie podlieha kontrole zo strany príslušného riadiaceho orgánu a/alebo inej ním poverenej osoby, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že lehota splatnosti úplnej faktúry (daňového dokladu) vystavenej v súlade s požiadavkami podľa bodu 6.3. tejto Zmluvy je **deväťdesiat (90) dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.10 Nesprávne účtovanú, neúplnú alebo prílohami nedoloženú alebo inak chybnú faktúru vráti objednávateľ v lehote splatnosti späť zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie bez toho, aby tým bol v omeškaní s jej úhradou; za deň doručenia faktúry sa v takom prípade považuje až doručenie opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. Za chybnú faktúru podľa predchádzajúcej vety sa považuje aj faktúra vystavená na základe technickým dozorom schváleného súpisu prác, v prípade ktorého objednávateľ zistí jeho chybu, najmä nesprávnosť špecifikácie, rozsahu prác v ňom uvedených alebo nepriloženie fotodokumentácie vykonaných prác; takýto chybný súpis prác sa potom na účely tejto zmluvy nepovažuje za schválený technickým dozorom.
- 6.11 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto zmluvou súvisiace (napr. zmluvná pokuta, náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) tretej strane, pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie pretrváva aj v prípade zániku tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.
- 6.12 Prílohami poslednej / konečnej faktúry na zaplatenie zostatku ceny diela, t.j. konečnej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po odovzdaní a prevzatí diela ako celku objednávateľom v súlade s dojednaniami čl. 9 tejto zmluvy, popri ostatných prílohách ustanovených touto zmluvou pre priebežné faktúry, musí byť:

- 6.12.1 písomné potvrdenie o tom, že táto faktúra predstavuje úplné a konečné vyrovnanie všetkých platieb vzťahujúcich sa na cenu diela, na zaplatenie ktorej má zhotoviteľ podľa tejto zmluvy voči objednávateľovi právo; ustanovenia tejto zmluvy o bankovej záruke aj zábezpeke tým nie sú dotknuté;
- 6.12.2 podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela ako celku;
- 6.12.3 písomné odsúhlasenie súpisu prác, vrátane fotodokumentácie realizovaných prác na USB , ktoré zhotoviteľ predloží zástupcovi objednávateľa (technickému dozoru) ku kontrole a k schváleniu bez zbytočného odkladu po ukončení stavebných prác na realizácii diela, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní po jej ukončení. Zástupca objednávateľa (technický dozor) súpis prác do piatich (5) pracovných dní od ich predloženia zhotoviteľom vráti buď spolu s ich schválením alebo s popisom nedostatkov (najmä s námietkami voči správnosti špecifikácie alebo rozsahu prác a dodávok v ňom uvedených);
- 6.12.4 písomné potvrdenie od každého subdodávateľa, ktorému zhotoviteľ zveril vykonanie niektorej časti diela, z ktorého bude vyplývať, že subdodávateľ za vykonané plnenie neeviduje voči zhotoviteľovi faktúru za plnenia týkajúce sa diela, resp. jeho časti, s úhradou ktorej je zhotoviteľ ku dňu vystavenia potvrdenia v omeškaní. V prípade, že zhotoviteľ takéto potvrdenia nepredloží, objednávateľ vráti doručенú faktúru ako neúplnú.
- 6.12.5 potvrdenie o odstránení zariadenia / vypratání staveniska, všetkých väd a nedorobkov diela;
- 6.13** Uhradenie akejkoľvek časti ceny diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za potvrdenie zhotovenia diela bez väd.
- 6.14** V prípade reklamácie väd diela, resp. jeho časti, alebo v prípade odstraňovania väd a nedostatkov uvedených v preberacom protokole, až do ich riadneho odstránenia alebo do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným spôsobom, objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo akejkoľvek jej časti.

ČLÁNOK 7

Odovzdanie staveniska

- 7.1** Odovzdanie staveniska sa uskutoční na základe písomnej výzvy objednávateľa. Objednávateľ vo výzve podľa predchádzajúcej vety uvedie dátum a hodinu odovzdania staveniska. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa prevziať stavenisko. V prípade, ak zhotoviteľ z akéhokoľvek dôvodu neprevezme stavenisko, považujú zmluvné strany za termín odovzdania staveniska termín určený vo výzve objednávateľa podľa tohto bodu; bod 7.6 tohto článku zmluvy a bod 12.3 článku 12 zmluvy týmto nie je dotknutý.
- 7.2** Objednávateľ v písomnej výzve podľa bodu 7.1 tohto článku určí dátum odovzdania staveniska tak, aby sa odovzdanie staveniska konalo nie skôr ako tri (3) pracovné dni od jej doručenia zhotoviteľovi.
- 7.3** Zhotoviteľ je povinný do pätnástich (15) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi nasledovné dokumenty:
- a) Plán organizácie výstavby,
 - b) Technologické postupy stavebných prác pri realizácii diela,
 - c) Kontrolno – skúšobný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. v platnom znení,
 - d) Plán BOZP a protipožiarnej ochrany,
 - e) Plán ochrany životného prostredia a havarijný plán pre prípad ohrozenia životného prostredia,
 - f) ďalšie dokumenty požadované objednávateľom k prevzatíu staveniska potrebných pre kontrolu riadne a plynulo realizovaných prác na Diele. .

Dokumenty podľa tohto bodu podliehajú odsúhlaseniu zo strany objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje posúdiť a odsúhlasiť dokumenty podľa prvej vety tohto bodu zmluvy do pätnástich (15) pracovných dní. V prípade ich neodsúhlasenia objednávateľom je zhotoviteľ povinný tieto prepracovať v závislosti a podľa výhrad objednávateľa a v lehote ním určenej. Pri vypracovaní kontrolno-skúšobného plánu sa zhotoviteľ zaväzuje spolupracovať s autormi projektovej dokumentácie alebo jej časti.

- 7.4** O odovzdaní staveniska sa vyhotoví písomný zápis (protokol), v ktorom objednávateľ uvedie zodpovednú osobu za vykonávanie technického dozoru objednávateľa; v zápise o odovzdaní

staveniska sa uvedie najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihladením na jeho spôsobilosť na zhotovenie diela. Ak zo zápisu o odovzdaní staveniska vyplynú pre zmluvné strany povinnosti nevyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré však nemenia jej charakter a/alebo neznamenia pre objednávateľa ďalšie náklady, zaväzujú sa splniť ich v dohodnutých lehotách. Objednávateľ zároveň odovzdá zhotoviteľovi všetky rozhodnutia (a prípadne iné akty) orgánov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, ktoré má k dispozícii a to aj tie, ktoré neboli súčasťou zadávacej dokumentácie. V prípade, ak objednávateľ do dňa podpisu tejto zmluvy neodovzdá zhotoviteľovi všetky potrebné rozhodnutia (a prípadne iné akty) orgánov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, zaväzuje sa mu ich odovzdať bez zbytočného odkladu po ich získaní.

- 7.5** Ak sa časti Diela odovzdávajú samostatne, dojednania predchádzajúceho bodu tohto článku o odovzdaní staveniska sa na odovzдание jednotlivých častí Diela použijú primerane.
- 7.6** V prípade, že zhotoviteľ odmietne prevziať stavenisko, je povinný v zápise o odovzdaní staveniska uviesť dôvody neprevzatia staveniska, spolu s uvedením možných riešení odstránenia prekážok, ktoré znemožňujú prevzatie staveniska. Zhotoviteľ je oprávnený odmietnuť prevziať stavenisko iba z dôvodu zásadných prekážok, ktoré bránia zhotoviteľovi plniť si povinnosti podľa tejto zmluvy riadne a včas, pričom za takéto prekážky sa považujú tie, ktoré boli objednávateľom akceptované.
- 7.7** Odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi podľa tohto článku až do odovzdania a prevzatia diela ako celku objednávateľom v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ povinný zabezpečovať primeraným spôsobom ochranu a údržbu vykonanej časti diela, materiálov a technológií a tiež iných vnesených alebo uložených vecí nachádzajúcich sa na stavenisku pred vznikom akejkoľvek škody; objednávateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo uložených na stavenisku, vrátane vecí, ktoré boli pri vykonávaní diela už zabudované alebo spracované. Uvedené obdobie platí aj v prípade likvidácie zariadenia staveniska po prevzatí diela alebo jeho časti objednávateľom, a to až do úplného ukončenia prác zhotoviteľa a vo vzťahu k dotknutej časti diela (vrátane vykonanej časti diela a materiálov a technológií nachádzajúcich sa na tejto časti staveniska).
- 7.8** Zhotoviteľ je odo dňa odovzdania mu staveniska objednávateľom povinný na stavenisku zabezpečiť, v rozsahu a v stave potrebnom a vhodnom pre vykonávanie diela v termínoch predvídaných časovým harmonogramom podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy, pre začatie prác na konkrétnej časti diela, okrem vybavenia a zariadenia staveniska (zariadenia, nástroje, náradie, stavebný materiál a iné príslušenstvo potrebné na zhotovenie diela), najmä:
- 7.8.1** aby na stavenisko nemali prístup nepovolane osoby, pričom za nepovolane osoby sa budú považovať všetky osoby s výnimkou zamestnancov niektorej zo zmluvných strán alebo osôb poverených niektorou zo zmluvných strán výkonom činností v súvislosti so zhotovovaním diela, prípadne s výnimkou iných osôb, ktoré na vstup na stavenisko oprávňuje všeobecne záväzný právny predpis,
- 7.8.2** aby tretími osobami nedošlo k obmedzeniu činnosti zhotoviteľa, ani k poškodzovaniu neodovzdanej časti diela z ich strany, pričom zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré týmto vzniknú.
- 7.9** Zhotoviteľ je povinný udržiavať stavenisko tak, aby v prípade potreby vykonávania prác subdodávateľmi, mohli títo na ňom začať práce podľa časového harmonogramu v zmysle prílohy č. 1 tejto zmluvy a/alebo v prácach riadne pokračovať.

ČLÁNOK 8

Podmienky zhotovovania diela

- 8.1.** Zhotoviteľ je ďalej povinný zhotovovať dielo aj podľa pokynov vydaných technickým dozom objednávateľa a/alebo inou objednávateľom poverenou a/alebo splnomocnenou osobou a v súlade s podmienkami a požiadavkami vyplývajúcimi z tejto zmluvy a jej príloh, zo zadávacej dokumentácie, ako aj:
- I.** z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane technických predpisov, a ďalej z konštrukčných a technologických štandardov, pri dodržaní riadnych technologických postupov, pričom v prípade technických noriem sa musia rešpektovať

požiadavky účinné v čase právoplatnosti príslušného stavebného povolenia, resp. overenia príslušnej projektovej dokumentácie stavebným úradom, ak technická norma alebo technický predpis neustanovujú inak; prísnejšie podmienky a požiadavky uvedené v zadávacej dokumentácii majú vždy prednosť;

- II. z rozhodnutí, súhlasov, opatrení, vyjadrení a obdobných aktov príslušných orgánov verejnej moci týkajúcich sa diela v prípade, ak tieto neboli súčasťou zadávacej dokumentácie a objednávatel ich odovzdal zhotoviteľovi alebo o nich zhotoviteľa preukázateľne inak informoval, prípadne ak tieto sú výsledkom inžinierskej činnosti zhotoviteľa, najmä v súlade s príslušným právoplatným stavebným povolením, resp. iným obdobným rozhodnutím príslušného stavebného úradu; Rozhodnutie Obce Kostolná pri Dunaji, cestný správny orgán, pod číslom: OcÚ-KpD_026/2025 zo dňa 23.10.2025 o vydaní stavebného povolenia k stavbe „**Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr**“.
- 8.2. Zhotoviteľ zabezpečí povinnosti správcu voči príslušným správnym orgánom v súlade so zákonom č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ požiadava potrebné rozhodnutie príslušný cestný správny orgán, resp. dopravný inšpektorát pre organizáciu dopravy v mieste stavby a následne zabezpečí jeho dodržiavanie počas zhotovovania diela. Za organizáciu dopravy počas realizácie prác zodpovedá zhotoviteľ. Objednávatel týmto udeľuje súhlas a splnomocňuje zhotoviteľa na zaobstaranie potrebných povolení, resp. iných rozhodnutí, súhlasov, stanovísk príslušných orgánov, na ktoré je podľa právnych predpisov oprávnený/povinný.
- 8.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje určiť vlastného zamestnanca, ktorý bude poverený výkonom pozície stavbyvedúceho, ktorého úlohou bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti pri zhotovovaní diela. Stavbyvedúci musí venovať dostatok svojho pracovného času organizovaniu, riadeniu a koordinácii stavebných prác a iných činností na stavenisku a na diele a bude prijímať v zastúpení zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich objednávatela, s výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy, vrátane zmeny diela; objednávatel berie na vedomie, že stavbyvedúci nie je v mene zhotoviteľa oprávnený dohodnúť zmenu podmienok dohodnutých podľa tejto zmluvy alebo zmenu diela. Určenie osoby stavbyvedúceho v rozsahu meno, priezvisko, telefónny kontakt a email je uvedené v prílohe č. 3 tejto zmluvy.
- 8.4. Stavbyvedúci môže byť odvolaný alebo nahradený inou odborne spôsobilou osobou, ktorá je zamestnancom Zhotoviteľa len po predbežnom prerokovaní s objednávatelom a následnom schválení objednávatelom. Ak o to objednávatel dôvodne požiadava, zhotoviteľ bezodkladne stavbyvedúceho odvolá a zároveň ho bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) dní nahradí inou odborne spôsobilou osobou a v rovnakej lehote zašle objednávatelovi písomnú správu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s fotokópiu osvedčenia preukazujúcou jeho odbornú spôsobilosť vykonávať funkciu stavbyvedúceho. Odborná spôsobilosť nového stavbyvedúceho musí spĺňať minimálnu úroveň určenú objednávatelom v procese verejného obstarávania a musí ísť o zamestnanca Zhotoviteľa.
- 8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci, resp. jeho zástupca bol na stavenisku prítomný denne tak, aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať podľa tejto zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov; počas vykonávania stavebných prác na diele, ak o to objednávatel a/alebo technický dozor a/alebo iná objednávatelom splnomocnená/poverená osoba požiadava, musí byť stavbyvedúci na stavenisku prítomný v dohodnutom termíne, inak bezodkladne po požiadaní, najneskôr však do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby kedykoľvek počas vykonávania stavebných prác na diele bol stavbyvedúci pre objednávatela a technický dozor objednávatela a/alebo pre inú objednávatelom splnomocnenú/poverenú osobu telefonicky dostupný.
- 8.6. Počas vykonávania stavebných prác na diele v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho môže byť stavbyvedúci dočasne (v priebehu daného dňa) zastúpený zhotoviteľom poverenou odborne spôsobilou osobou - zástupcom stavbyvedúceho; tým nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavenisku každý pracovný deň.

- 8.7.** V prípade, ak objednávateľ, technický dozor objednávateľa a/alebo iná objednávateľom poverená/splnomocnená osoba zistí neprítomnosť stavbyvedúceho (resp. zástupcu stavbyvedúceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podľa tejto zmluvy, má právo vykonávanie všetkých prác ihneď prerušiť, pričom záväzok zhotoviteľa podľa bodu 5.1 zmluvy týmto nie je dotknutý. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na úhradu vynaložených nákladov spojených s prerušením zhotovovania diela a ani na akékoľvek odškodnenie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 8.8.** Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa odovzdania staveniska až do protokolárneho odovzdania diela bez vád stavebný denník (resp. za rovnakých podmienok montážny denník). Do tohto denníka bude stavbyvedúci zaznamenávať všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku tak, aby bolo možné jednoznačne identifikovať, ktorej časti diela sa zápis týka a aký rozsah prác bol v daný deň vykonaný, pričom je povinný najmä:
- denné záznamy zapisovať do knihy s pevnými očíslovanými listami,
 - prvý prepis denného záznamu je stavbyvedúci zhotoviteľa povinný predložiť a odovzdať technickému dozoru najneskôr v nasledujúci pracovný deň,
 - zabezpečiť trvalú prítomnosť stavebného denníka na stavenisku počas pracovného času,
 - zapísať do stavebného denníka realizáciu akejkolvek skúšky podľa kontrolno – skúšobného plánu alebo inej skúšky podľa tejto zmluvy, vrátane zabezpečovania podrobnej evidencie zápisov o výsledkoch takýchto skúšok s uvedením čísla protokolu, ktorými je výsledok preukazovaný,
 - pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach, zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.
- 8.9.** Objávateľ (a v jeho mene aj technický dozor, resp. iná objednávateľom poverená / splnomocnená osoba) je oprávnený pripájať k zápisom svoje stanoviská a robiť ďalšie zápisy, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy, hlavne použitie materiálov a stavebných postupov. Zhotoviteľ je povinný zápisy objednávateľa, resp. technického dozoru v stavebnom denníku rešpektovať a je oprávnený pripájať k nim svoje vyjadrenia v lehote najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa vykonania zápisu zo strany objednávateľa alebo iných ním poverených osôb. Do stavebného denníka sú ďalej oprávnené robiť zápisy tiež osoby, ktorým to umožňujú príslušné právne predpisy.
- 8.10.** Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje umožniť objednávateľovi, technickému dozoru objednávateľa ako aj iným osobám oprávneným
- (i) vykonávať zápisy do stavebného denníka,
 - (ii) potrebný prístup k stavebnému denníku (na výkon ich oprávnení, vrátane nahliadania), a to kedykoľvek po celú dobu, po ktorú má byť podľa tejto zmluvy na stavenisku prítomný stavbyvedúci alebo jeho zástupca.
- 8.11.** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zhodnocovanie odpadu, ktorý vznikne v súvislosti s jeho činnosťou podľa tejto zmluvy, a tiež priebežne zabezpečovať zo staveniska odvoz a zhodnocovanie tohto odpadu; ak pri plnení tejto zmluvy vznikne odpad, zhotoviteľ je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre odpady vznikajúce pri plnení tejto zmluvy, pričom za plnenie týchto povinností zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak;
- 8.12.** Zhotoviteľ je povinný bezodkladne odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde činnosťou v súvislosti s plnením zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ako to vyplýva z príslušných právnych predpisov;
- 8.13.** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie staveniska podľa príslušných právnych predpisov dvomi informačnými tabuľami (panelmi) umiestnenými na okraji komunikácie, na mieste dobre viditeľnom z oboch smerov dopravy; tabule musia byť zhotovené z trvácneho materiálu; zhotoviteľ je povinný predložiť navrhované tabule na schválenie objednávateľovi;
- 8.14.** Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické

podmienky vyžadujú, tak skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu ohľadne kvality a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko autora projektovej dokumentácie alebo jej časti;

8.15. Zhotoviteľ je povinný k podpisu zmluvy odovzdať objednávateľovi zoznam riadiacich pracovníkov (osoby zodpovedné za odborné činnosti najmä stavbyvedúci, zodpovedný geodet, zodpovedný kvalifikár) a zoznam zamestnancov určených objednávateľom na plnenie zmluvy vrátane popisu činností, ktoré budú dané osoby vykonávať (príloha č. 3 tejto Zmluvy) v súlade s bodom 3.14 tejto Zmluvy vrátane ich kontaktných údajov. Osoby uvedené v prílohe č. 3 (t.j. riadiaci pracovníci a dlhodobozamestnávané osoby) musia byť na stavenisku osobitne farebne označení (reflexnou vestou inej farby ako ostatné osoby prítomné na stavenisku). Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri dni pred realizáciou prác, na ktoré je potrebný pracovník s certifikáciou, predložiť objednávateľovi ich zoznam spolu s platným oprávnením (certifikátom alebo iným dokladom osvedčujúcim odbornú spôsobilosť), pričom túto povinnosť má aj v prípade zmien príslušných osôb;

8.16. Technický dozor je osoba určená objednávateľom na zabezpečovanie organizácie a riadenia činností týkajúcich sa vykonávania diela podľa tejto zmluvy (ďalej len „Technický dozor“), ktorý je oprávnený najmä:

- (i) zúčastniť sa odovzdania a prevzatia staveniska a diela, resp. jeho častí;
- (ii) vydávať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy, zápisom v stavebnom denníku alebo písomným pokynom; ak zhotoviteľ považuje pokyny technického dozoru za neoprávnené, neúčelné alebo v rozpore s príslušnými technickými normami, uplatní svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku;
- (iii) vykonávať technickú, vecnú, cenovú, zmluvnú kontrolu činností zhotoviteľa počas uskutočňovania stavby;
- (iv) spolupracovať s projektantom a zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných väd v projektovej dokumentácii;
- (v) kontrolovať plnenie termínov na odstránenie väd a nedorobkov a potvrdiť ich odstránenie;
- (vi) sledovať harmonogram zhotovovania diela a dodržiavanie iných termínov;
- (vii) v spolupráci s projektantom sledovať spôsob a postup výstavby, či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia;
- (viii) kontrolovať vykonávanie predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií, technických zariadení a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrolovať ich výsledky a vyžadovať predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok;
- (ix) kontrolovať dodržiavanie odporúčaných technologických postupov, a do stavebného denníka vykonávať zápisy o odchýlkach a vyžadovať nápravu;
- (x) dozerať na riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení;
- (xi) sledovať vedenie stavebného denníka;
- (xii) kontrolovať vecnú a cenovú správnosť podkladov a platobných dokladov, aby sa objednávateľovi účtovali len tie práce a dodávky, ktoré boli skutočne zrealizované;
- (xiii) sledovať, či sa práce vykonávajú podľa platných technických noriem a predpísaných technologických predpisov a sledovať dodržiavanie zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

8.17. Technický dozor objednávateľa je oprávnený vykonávať aj ďalšie činnosti, ktoré vyplývajú z jednotlivých ustanovení tejto zmluvy; ak objednávateľ môže určiť pre vykonávanie technického dozoru viac osôb s rôznym rozsahom oprávnení, oznámi zhotoviteľovi rozsah oprávnení zverených konkrétnej osobe.

8.18. Objednávateľ, ako aj technický dozor, sú oprávnení kontrolovať spôsob vykonávania diela. Za účelom uskutočnenia kontroly majú tieto osoby právo požadovať kedykoľvek prístup na stavenisko. Kontrola sa bude vykonávať nasledovne:

- (i) na určitom stupni zhotovovania diela, prostredníctvom technického dozoru, a to vždy pred zakrytím niektorej práce (vrátane prác, ktoré sa stanú neprístupnými) pri zhotovovaní diela; na kontrolu podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný objednávatela a/alebo technický dozor pozvať najneskôr tri (3) pracovné dni pred kontrolou. Ku kontrole zakrývaných prác, najneskôr však k súpisu prác predloží zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných potrebných skúškach prác, kvalite použitých materiálov, certifikáty a atesty. Ak sa objednávatelom určená osoba a/alebo technický dozor bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ku kontrole, a to ani v náhradnom termíne, na ktorý bude vyzvaný zhotoviteľom a ktorý nesmie byť kratší ako 24 hodín po riadnom termíne kontroly, je zhotoviteľ po zhotovení fotodokumentácie, ktorá bude tvoriť prílohu súpisu prác, oprávnený dotknuté práce zakryť; zhotoviteľ však tým nie je zbavený zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých prác;
- (ii) vo forme kontrolných dní, a to minimálne jedenkrát do týždňa alebo individuálne podľa potreby. Kontrolné dni budú zvolávané technickým dozorom za účasti zhotoviteľa; kontrolných dní sa môžu zúčastniť aj iné osoby určené objednávatelom a technickým dozorom alebo s ich súhlasom. Zhotoviteľ je povinný zaistiť na tieto kontrolné dni účasť stavbyvedúceho
- (iii) kontrolou dodržiavania povinnosti dlhodobého zamestnávania podľa bodu 8.15 Zmluvy, a to vždy po skončení kalendárneho mesiaca k predloženiu súpisu prác. Zhotoviteľ za týmto účelom predloží aktuálne potvrdenie / výpis zo Sociálnej poisťovni preukazujúci kontinuálne zamestnávanie osôb uvedených v tabuľke č. 1 v Prílohe č. 3 Zmluvy (t.j. dlhodobu zamestnávaných osôb).

8.19. Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný použiť len vhodné stavebné výrobky, v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov a zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody. Vlastnosti stavebných materiálov a konečnej úpravy sa overujú počas celého vykonávania diela. V súlade s platnými STN a STN EN, technickými podmienkami, technicko-kvalitatívnymi podmienkami, katalógovými listami a vzorovými listami stavieb pozemných komunikácií budú vykonané najmä tieto druhy skúšok:

- počiatočná skúška typu stavebného výrobku,
- skúšky vzoriek stavebného výrobku odobratých vo výrobe alebo na stavenisku (kontrolné skúšky, ktorými sa overuje zhoda vlastností materiálov s výsledkami počiatočnej skúšky typu stavebného výrobku),
- skúšky stavebného výrobku pri vykonávaní prác,
- preberacie skúšky hotovej úpravy stavebného výrobku, ktorých výsledky sú podkladom pre preberanie prác a
- zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní a zabezpečiť všetky potrebné skúšky podľa technických predpisov a noriem.

8.20. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných postupov pri zhotovovaní stavby, najmä za bezpečnosť práce, ochranu zdravia a dodržiavanie protipožiarnej ochrany pri realizácii diela v súlade so všeobecne platnými bezpečnostnými, hygienickými a protipožiarnymi predpismi v SR, v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri

stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

- 8.21.** Vlastníkom zhotoveného diela, ako aj častí diela zabudovaných do stavby, je objednávatel. Vlastník nezabudovaných vecí, určených k vykonaniu diela, je zhotoviteľ, pokiaľ ich objednávatel už predtým nezaplatil. V prípade, že ich objednávatel zaplatil, je vlastníkom nezabudovaných vecí objednávatel. Zhotoviteľ nie je oprávnený zo staveniska odviešť akýkoľvek materiál, ktorý je vo vlastníctve objednávatela, s výnimkou výmeny materiálu reklamovaného pre nekvalitu.

ČLÁNOK 9

Odobzdanie a prevzatie diela

- 9.1** Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením (dokončením) a odovzdaním objednávatelovi v súlade s dojednaniami tejto zmluvy, vrátane úspešného vykonania všetkých skúšok dohodnutých zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými technickými a inými právnymi predpismi. Po ukončení stavebných prác na Diele v súlade projektovou dokumentáciou, zmluvné strany uskutočnia (konečné) odovzdanie a prevzatie diela ako celku, a to postupom upraveným v nasledujúcich bodoch tohto článku; ustanovenia tohto článku platia aj pre odovzdávanie a prevzatie jednotlivých častí diela.
- 9.2** Dielo sa považuje za odovzdanú až na základe podpísaného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného objednávatelom a/alebo technickým dozorom, resp. inou objednávatelom poverenou/splnomocnenou osobou, ktorého obsahové náležitosti sú určené vyhláškou MVaRR SR č. 83/2008 Z. z..
- 9.3** Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele a na všetkých podkladových materiáloch k dielu znáša zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na všetkých podkladových materiáloch k dielu prechádza na objednávatela až po odovzdaní a prevzatí diela ako celku. Ak objednávatel neprevezme dielo ako celok včas, a to po riadnom splnení si všetkých podmienok zhotoviteľa, nebezpečenstvo na zhotovenom diele prechádza na objednávatela momentom, keď mu zhotoviteľ umožní nakladať s dielom ako celkom a objednávatel poruší túto zmluvu tým, že riadne a úplne dokončené dielo ako celok neprevezme; to platí rovnako aj na prechod nebezpečenstva k ešte neukončenému dielu, ak dôjde k zániku tejto zmluvy pred jeho riadnym zhotovením.
- 9.4** Zhotoviteľ je povinný v primeranom čase vopred vyzvať objednávatela na vykonanie spoločnej predbežnej prehliadky diela, resp. jeho častí, tak aby sa táto uskutočnila najneskôr pätnásty (15.) pracovný deň (i) pred termínom ukončenia diela. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, spoločná predbežná prehliadka diela sa uskutoční na mieste, kde bolo dielo zhotovované a v pracovný deň a v čase uvedenom vo výzve zhotoviteľa. Predbežnej obhliadky diela sa môžu podľa uváženia objednávatela zúčastniť aj iné osoby. O vykonaní predbežnej prehliadky diela spíšu zmluvné strany protokol, v ktorom uvedú najmä:
- (i) popis prehliadaného diela (jeho častí),
 - (ii) zhodnotenie kvality (akosti) ukončených častí diela a súpis zistených nedorobkov, resp. väd (prípadne aj s popisom, ako sa prejavujú) ukončených častí diela,
 - (iii) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo zmluvných strán,
 - (iv) dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zúčastnených osôb.
- Podpísanie tohto protokolu sa nepovažuje za odovzdanie diela objednávatelovi ani za potvrdenie uskutočnenia diela, resp. jeho časti bez väd.
- 9.5** Bez zbytočného odkladu po ukončení prác na realizácii diela je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávatela na prevzatie diela. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, odovzdanie diela vrátane uskutočnenia spoločnej prehliadky sa uskutoční na mieste zhotovovania diela a v čase uvedenom vo výzve, nie však skôr ako päť (5) pracovných dní od doručenia tejto výzvy. Odovzdania diela sa môžu podľa uváženia objednávatela zúčastniť aj iné osoby.
- 9.6** Objednávatel je dielo na výzvu zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu, povinný prevziať iba v prípade, že:

- 9.6.1 neboli zistené žiadne vady diela brániace jeho užívaniu; ak budú pri preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami osebe a ani spolu nebránia bezpečnému užívaniu diela alebo nesťažujú účel, ktorému slúži, je oprávnením, avšak nie povinnosťou objednávateľa dielo prevziať, pričom sa postupuje podľa bodu 9.9 tohto článku zmluvy;
- 9.6.2 dielo, resp. jeho časti, boli vykonané v súlade s podmienkami a požiadavkami podľa tejto zmluvy a zadávacej dokumentácie;
- 9.6.3 zhotoviteľ zabezpečil vykonanie všetkých potrebných skúšok a meraní diela a vydanie protokolov o týchto skúškach a meraniach predpísaných kontrolným a skúšobným plánom v súlade s požiadavkami podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch);
- 9.6.4 zhotoviteľ zabezpečil vydanie všetkých potrebných protokolov, atestov a certifikátov konštrukcií, zariadení a použitých stavebných výrobkov a iných materiálov;
- 9.6.5 zhotoviteľ spolu s dielom odovzdáva objednávateľovi aj všetky dokumenty, špeciálne nástroje a iné príslušenstvo podľa bodu 9.7 tohto článku;
- 9.6.6 bola vykonaná predbežná prehliadka diela, resp. jeho časti podľa tejto zmluvy.
- 9.7** Zhotoviteľ je pri odovzdávaní diela povinný odovzdať objednávateľovi:
- 9.7.1 dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela, resp. jeho časti, a to v tlačenej forme v štyroch rovnocenných vyhotoveniach v slovenskom jazyku a 1 originál v digitálnej forme na USB nosiči vo formáte .pdf a vo formátoch, v ktorých bola spracovaná (.doc, .xls, .dwg, .dgn...);
- 9.7.2 porealizačné zameranie diela;
- 9.7.3 neoverený geometrický plán;
- 9.7.4 zosumarizované protokoly o vykonaných skúškach diela, resp. jeho časti, atesty, certifikáty a originály záručných listov vzťahujúce sa na konštrukcie, zariadenia a materiály použité pri zhotovovaní diela; v prípade odôvodnenej požiadavky zhotoviteľa (napr. vyžiadanie originálov súdom alebo iným orgánom, alebo požiadavky subdodávateľa) sa objednávateľ zaväzuje zapožičať zhotoviteľovi originály týchto záručných listov na nevyhnutne potrebný čas;
- 9.7.5 kópiu stavebného denníka ;
- 9.7.6 revízne a kontrolné správy;
- 9.7.7 plán užívania verejnej práce;
- 9.7.8 zosumarizované doklady preukazujúce nakladanie s odpadmi v dvoch vyhotoveniach;
- 9.7.9 súpis zistených vád a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie v dvoch vyhotoveniach;
- 9.7.10 iné doklady, pokiaľ sú potrebné na riadne užívanie a kolaudáciu diela ako celku, resp. v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, príp. požiadaviek objednávateľa v dvoch vyhotoveniach;
- všetko v slovenskom jazyku; pokiaľ v jednotlivých bodoch nie je uvedené inak, dokumentáciu podľa bodov 9.7.1až 9.7.3 v štyroch (4) vyhotoveniach a tiež aj v elektronickej forme na CD/DVD/USB v jednom (1) vyhotovení; dokumentáciu podľa 9.7.4 až 9.7.10 v štyroch (4) vyhotoveniach. Zmluvné strany sú uzročené s tým, že za vady, ktoré bránia užívaniu diela, sa bude považovať aj absencia niektorého z dokladov podľa tohto bodu zmluvy.
- 9.8** Náklady na odstránenie zistených vád diela, vrátane nedostatkov v kvalite (akosti) diela, podľa protokolu odovzdání o prevzatí diela ako celku znáša zhotoviteľ.
- 9.9** V prípade, ak zhotovené dielo má drobné vady a nedorobky, je zhotoviteľ povinný ich odstrániť v termíne a za podmienok, ktoré budú dohodnuté v súpise zistených vád a nedorobkov podľa bodu 9.7.9. Ak zhotoviteľ tieto vady neodstráni v termíne uvedenom v súpise podľa bodu 9.7.9., má objednávateľ právo odstrániť drobné vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnú pohľadávku - právo na úhradu nákladov, ktoré objednávateľ účelne alebo nevyhnutne vynaložil na odstránenie zistených vád, je objednávateľ oprávnený započítať s akoukoľvek (t.j. aj nesplatnou) peňažnou pohľadávkou zhotoviteľa voči objednávateľovi.
- 9.10** Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko vrátane svojich strojov, nástrojov, zariadení a materiálov a uviesť ho do pôvodného stavu najneskôr piatich (5) pracovných dní odo dňa prevzatia diela Objednávateľom. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže zhotoviteľ ponechať na

stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie väd diela v termíne podľa bodu 9.7.9. tejto Zmluvy. O vypratání staveniska spíšu zmluvné strany (osobitný) protokol.

ČLÁNOK 10

Zodpovednosť za vady diela

- 10.1** Dielo má vady brániace užívaniu diela, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve alebo vyplývajúcemu zo spôsobu vykonania diela dohodnutého v tejto zmluve, alebo ak zhotoviteľ porušil povinnosť vykonať dielo v kvalite (v akosti) a vyhotovení, ktoré určuje táto zmluva, inak v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel, na ktorý je dielo určené, alebo ak existujú vady v dokumentoch odovzdaných spolu s dielom objednávateľovi, vrátane, ak tieto dokumenty chýbajú, ak tieto vady dokumentov mohol zhotoviteľ zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, alebo ak nebolo spolu s dielom objednávateľovi odovzdané všetko dohodnuté príslušenstvo potrebné pre riadne užívanie a údržbu diela.
- 10.2** Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek vady diela,
- (i) ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi,
 - (ii) vzniknuté po čase uvedenom v bode (i), ak boli spôsobené porušením povinnosti zhotoviteľa a
 - (iii) v rozsahu záruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy.
- 10.3** Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi objednávateľa a/alebo technického dozoru a/alebo inej na to objednávateľom splnomocnenej/poverenej osoby, ak písomne upozornil objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a objednávateľ na použitie pokynov pri vykonávaní diela písomne trval.
- 10.4** Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky práce na diele s odbornou starostlivosťou, s dôrazom na kvalitu použitých materiálov, postupov a dodržanie všetkých technických a právnych predpisov, aby predišiel vzniku väd diela.

ČLÁNOK 11

Záruka na dielo

- 11.1** Zhotoviteľ preberá záruku za to, že dielo bude mať počas záručnej doby kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebovaniu bežným dopravným zaťažením a vplyvu poveternostných podmienok.
- 11.2** Záručná doba je **šesťdesiat (60) mesiacov** a začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku podľa čl. 9 tejto zmluvy objednávateľom, pričom pre časti diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní diela ako celku, začína plynúť záručná doba dňom ich úplného odstránenia.
- 11.3** Vady diela zistené pri odovzdaní a preberaní diela ako celku sa odstránia spôsobom uvedeným v čl. 9 tejto zmluvy. Ostatné vady diela, ktoré sa zistia v záručnej dobe objednávateľom a za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, uplatní objednávateľ u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, a to písomným reklamačným oznámením (správou) o vadách, v ktorom uvedie popis väd, špecifikáciu ich prejavu a prípadne spôsob akým ich požaduje odstrániť, a to aj prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: office@mbmggroup.sk. Reklamácia zaslaná elektronicky sa považuje za doručенú nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní, aj v prípade ak si ju zhotoviteľ neprečítal.
- 11.4** Zmluvné strany sa pre prípad väd diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť reklamované vady diela bezplatne odstrániť. S odstraňovaním reklamovaných väd je zhotoviteľ povinný začať:
- 11.4.1** v prípade väd, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, bezodkladne, najneskôr do piatich (5) dní od doručenia oznámenia (správy) o vadách a zabezpečiť odstránenie väd v lehote tridsiatich (30) dní, pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak;
 - 11.4.2** v prípade havarijných porúch (väd, ktorých odstránenie vzhľadom na dané okolnosti a vzniknutú škodu alebo hrozbu vzniku škody neznesú odklad) bezodkladne, najneskôr do 24

hodín od doručenia reklamácie a zabezpečiť odstránenie vád v lehote piatich (5) pracovných dní, pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak; zhotoviteľ je povinný urobiť také vhodné opatrenia, aby bol bezodkladne odstránený havarijný stav a zabezpečená prevádzkyschopnosť dotknutej časti diela.

- 11.5** Zhotoviteľ je povinný vykonať obhliadku reklamovanej vady diela bezodkladne po doručení oznámenia (správy) objednávateľa o vadách vykonaného diela a urobiť fotodokumentáciu reklamovanej vady a prípadne aj bezprostredného okolia.
- 11.6** V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných vád alebo s ich odstránením, alebo ak zhotoviteľ odmietne tieto vady odstrániť, je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád objednávateľ, a to na náklady zhotoviteľa (účelne alebo nevyhnutne vynaložené); dojednanie čl. 9 bod 9.9 tejto zmluvy o započítaní pohľadávok platí obdobne, pričom objednávateľ je oprávnený uplatniť aj svoje práva z bankovej záruky, resp. zábezpeky, poskytnutej podľa tejto zmluvy.
- 11.7** Za vady diela, ktoré zhotoviteľ pred objednávatelom skryl, zhotoviteľ zodpovedá bez ohľadu na to, kedy boli tieto vady zo strany objednávateľa zhotoviteľovi oznámené.
- 11.8** Ak zhotoviteľ odstráni vadnú časť diela opravou, výmenou alebo dodaním chýbajúcej veci, za prípadné vady takejto časti diela zodpovedá za rovnakých podmienok ako za vady pôvodnej vadnej časti diela, pričom záručná doba podľa bodu 11.2 tohto článku začne vo vzťahu k dotknutej časti diela plynúť dňom jej riadneho odovzdania objednávateľovi.
- 11.9** O odstránení reklamovaných porúch a vád bude spísaný protokol, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.10** Zhotoviteľ sa na účely záruky vykonaného diela zaväzuje ku dňu odovzdania a prevzatia diela ako celku poskytnúť objednávateľovi telefónne, emailové a prípadne aj iné kontakty, na ktorých bude možné nepretržite, po sedem (7) dní v týždni a celých 24 hodín denne, oznámiť vady podľa tohto článku tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že zabezpečí podmienky pre prijímanie oznámení objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.
- 11.11** Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa ust. § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
- 11.12** V prípade, ak by počas záručnej doby podľa tohto článku objednávateľ zistil, že zo strany zhotoviteľa neboli dodržané deklarované kvalitatívne parametre diela, zaväzuje sa zhotoviteľ popri nárokoch z vád podľa tohto článku primerane predĺžiť trvanie záručnej doby.
- 11.13** Objednávateľ sa osobitne zaväzuje najneskôr 30 kalendárnych dní pred koncom záručnej doby podľa tejto zmluvy vyzvať zhotoviteľa na ohliadku diela, o ktorej skutočnosti vyhotovia zmluvné strany osobitný protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť v lehote uvedenej v protokole podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ v uvedenej lehote vady neodstráni, prípadne poruší povinnosť podľa tohto bodu, je objednávateľ oprávnený vady odstrániť sám alebo nechať vady odstrániť treťou osobou. V tomto prípade je objednávateľ oprávnený na úhradu takto vzniknutých nákladov použiť zábezpeku podľa tejto zmluvy. Náklady na odstránenie vád v sume prevyšujúcej zábezpeku alebo jej zvyšok, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na jeho výzvu zaplatiť.

ČLÁNOK 12

Zmluvné pokuty a sankcie

- 12.1** V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti zhotoviť dielo riadne a včas, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z ceny diela ako celku (bez DPH) za každý aj začatý deň omeškania.
- 12.2** V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením jeho záväzku odstrániť vadu diela v lehotách určených touto zmluvou alebo uvedených v dokumentoch, na ktoré odkazuje táto zmluva, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- Eur za každý aj začatý deň omeškania so splnením svojej povinnosti, a to osobitne vo vzťahu ku každej jednotlivéj vade diela.

- 12.3** Objednávateľ môže uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur za každý aj začatý deň omeškania, a to aj opakovane, v prípade, že zhotoviteľ:
- 12.3.1 neprevezme stavenisko do 5 pracovných dní od uplynutia termínu na prevzatie staveniska v súlade s výzvou objednávateľa alebo
 - 12.3.2 nepredloží objednávateľovi v termíne dokumenty podľa bodu 7.3, alebo
 - 12.3.3 poruší povinnosť predloženia potvrdenia o kontinuálnom zamestnávaní podľa bodu 8.18 podbod iii) Zmluvy, alebo
 - 12.3.4 nezabezpečí prítomnosť stavbyvedúceho na stavenisku podľa bodu 8.5 Zmluvy, alebo
 - 12.3.5 napriek výzve objednávateľa a v nej stanovenej lehote nebude pokračovať v zhotovovaní diela zodpovedajúcom schválenému harmonogramu podľa prílohy č. 1 Zmluvy.
- 12.4** V prípade ak dôjde k porušeniu povinnosti podľa bodu 3.4 Zmluvy týkajúceho sa výkonu určitých činností vlastnými kapacitami alebo bodu 3.15 Zmluvy týkajúceho sa udržiavania záväzku zamestnávania dlhodobo zamestnaných zamestnancov, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000 EUR za každé porušenie.
- 12.5** Ak zhotoviteľ poruší svoj záväzok podľa bodu 3.3 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške, 25000,- Eur, a to za každý jednotlivý prípad porušenia.
- 12.6** Ak zhotoviteľ poruší povinnosť:
- 12.6.1. týkajúcu sa schvaľovania subdodávateľov a plnenia zmluvy prostredníctvom subdodávateľov podľa bodov 3.5 až 3.9 zmluvy, objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000 ,- Eur za každý jednotlivý prípad;
 - 12.6.2 zabezpečiť účasť stavbyvedúceho na kontrolnom dni (t.j. opakovaná neúčasť na dvoch po sebe nasledujúcich kontrolných dňoch), ibaže by na to existoval vážny dôvod, ktorého posúdenie a akceptovanie je na objednávateľovi, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 ,- Eur za každý jednotlivý prípad;
 - 12.6.3 zabezpečiť objednávateľovi, resp. technickému dozoru, a/alebo inej objednávateľom splnomocnenej/poverenej osobe prístup k stavebnému denníku, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 ,- Eur a to za každý aj začatý deň omeškania;
 - 12.6.4 vykonávať denné zápisy do stavebného denníka, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie;
 - 12.6.5 predložiť objednávateľovi záručnú listinu alebo zložiť zábezpeku podľa bodu 13.1 tejto zmluvy, prípadne doplniť podľa bodu 13.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5000,- EUR, a to za každý deň aj začatý deň omeškania;
- 12.7** Právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy vznikne len za podmienky, že objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na neplnenie si zmluvných povinností a zhotoviteľ ani v čase určenom na odstránenie tohto stavu daný stav nezmenil (t.j. napriek výzve objednávateľa pretrváva porušenie zmluvy). Na účely uplatňovania zmluvných pokút bude objednávateľ využívať inštitút bankovej záruky / zloženej zábezpeky podľa článku 13 tejto Zmluvy.
- 12.8** Celková výška všetkých zmluvných pokút podľa tejto zmluvy, ktorú môže objednávateľ požadovať od zhotoviteľa, je najviac 25 % z ceny diela (bez DPH) ako celku.
- 12.9** V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny za dielo je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Objednávateľ nie je v omeškaní, ak Poskytovateľ dotácie nevykonal úhradu žiadosti o platbu na základe Zmluvy o NFP.
- 12.10** Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju peňažnú pohľadávku (t.j. aj nesplattnú) voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke zhotoviteľa.
- 12.11** Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; náhrada škody môže byť uplatňovaná objednávateľom voči zhotoviteľovi v celom jej rozsahu.

- 12.12** Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasujú, že zmluvné sankcie v nej dohodnuté nepovažujú, a ani v budúcnosti nebudú považovať za neprimerane vysoké, nakoľko sú dohodnuté v dôsledku potreby a nevyhnutnosti zabezpečenia dodržania termínov dohodnutých v tejto zmluve, pretože objednávateľ má eminentný záujem na dodržaní všetkých termínov v zmluve, a to z dôvodu jeho ďalších aktivít nadväzujúcich na predmet plnenia tejto zmluvy.

ČLÁNOK 13

Zabezpečenie záväzkov

- 13.1** Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom zabezpečenia kvality diela, svojich práv na riadne plnenie povinností zhotoviteľa a prípadných záväzkov zhotoviteľa z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou je zhotoviteľ povinný:

13.1.1. najneskôr ku dňu prevzatia staveniska odovzdať objednávateľovi „**Bankovú záruku za riadne vykonanie diela**“ alebo „**Poistný certifikát s potvrdením o úhrade poistného**“ vo forme originálnej listiny na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto bode len „*banková záruka*“ / *poistenie záruky*“). Banková záruka bude dodávateľom vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. poistenie záruky bude vystavené poisťovňou podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v platnom znení. Banková záruka/Poistenie záruky bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka/ poisťovňa akúkoľvek sumu až do výšky **8 % z ceny diela bez DPH**, ak nárok na jej vyplatenie vznikol v súvislosti s realizáciou diela v období od okamihu prevzatia staveniska až do uplynutia jej platnosti. Banková záruka/Poistenie záruky bude v trvaní minimálne v rozsahu doby realizácie diela podľa bodu 5.1.2 Zmluvy. Objávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku /poistenie záruky alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností,

alebo

13.1.2. ku dňu prevzatia staveniska zloží finančné prostriedky v sume predstavujúcej **8 % ceny diela (bez DPH)** na účet objednávateľa uvedený v záhlaví zmluvy ako zábezpeku, ktorá bude slúžiť na uhradenie akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi, ak nárok na jej vyplatenie vznikol v súvislosti s realizáciou diela v období od okamihu prevzatia staveniska až do uplynutia jej platnosti. Zloženie zábezpeky podľa tohto bodu bude trvať minimálne v rozsahu doby realizácie diela podľa bodu 5.1.2 Zmluvy a zhotoviteľ nemá počas plynutia tohto obdobia právo požadovať vrátenie zábezpeky. Objávateľ vráti zhotoviteľovi zloženú zábezpeku do 10 pracovných dní po prevzatí Diela.

- 13.2** Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po výzve objednávateľa, doplniť bankovú záruku, resp. zábezpeku, do jej pôvodnej výšky. Doplnením bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):

13.2.1 rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo

13.2.2 zriadenie novej bankovej záruky v súlade s týmto článkom zmluvy,

pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

ČLÁNOK 14

Spôsob ukončenia zmluvy

- 14.1 Zmluvné strany môžu ukončiť zmluvný vzťah písomnou dohodou, pričom v takejto dohode musí byť uvedený spôsob vysporiadania ich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.
- 14.2 Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť z nasledovných dôvodov:
 - 14.2.1 ak objednávateľ požaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo ktoré sú napriek písomnému upozorneniu zhotoviteľa zjavne nevhodné
 - 14.2.2 ak objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi, že nemôže splniť svoje finančné záväzky vyplývajúce zo zmluvy
 - 14.2.3 ak objednávateľ podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.
- 14.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy pri podstatnom porušení zmluvy, popri dôvodoch a iných dojednaniach uvedených v tejto zmluve, aj z týchto dôvodov:
 - 14.3.1 ak na majetok zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia zhotoviteľa, prípadne ak sa na majetok zhotoviteľa začalo konkurzné konanie na základe návrhu tretej osoby na vyhlásenie konkurzu a zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa v lehote najmenej siedmich (7) dní existenciu dôvodov na vyhlásenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku hodnoverne nevyvráti;
 - 14.3.2 ak zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, na základe ktorých je zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo podľa tejto zmluvy;
 - 14.3.3 ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie;
 - 14.3.4 z dôvodu opakovaného (2 a viackrát) porušenia povinností zhotoviteľa týkajúcich sa zhotovenia diela ustanovených v tejto zmluve, v jej súčiastiach a/alebo zadávacej dokumentácii, ak táto zmluva nestanovuje inak;
 - 14.3.5 ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom v súvislosti so zhotovovaním diela o viac ako šesťdesiat (60) dní, napriek tomu, že objednávateľ má riadne splnené svoje peňažné záväzky voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy;
 - 14.3.6 ak je zhotoviteľ nečinný alebo je v omeškaní so splnením svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnúť súčinnosť a spoluprácu s osobami poverenými objednávateľom;
 - 14.3.7 ak zhotoviteľ do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska nezačne so zhotovovaním diela podľa schváleného harmonogramu;
 - 14.3.8 v prípade prerušenia zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou trvajúceho dlhšie ako 10 pracovných dní;
 - 14.3.9 z ďalších dôvodov ustanovených zákonom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo dohodnutých v tejto zmluve.
- 14.4 Objednávateľ je povinný písomne upozorniť zhotoviteľa na nedostatky a požadovať ich odstránenie v ním určenej primeranej lehote. Ak nedôjde k náprave, je objednávateľ oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy v prípade naplnenia v predchádzajúcom bode uvedených dôvodov.
- 14.5 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť vykonané písomne, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak sa nepovažuje za odstúpenie od tejto zmluvy. Odstúpením od tejto zmluvy sa táto zmluva neruší od počiatku, ale až odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 14.6 V prípade predčasného ukončenia zmluvy, t.j. pred riadnym zhotovením diela, je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa zániku zmluvy, odovzdať objednávateľovi neukončené dielo spolu s príslušnou dokumentáciou, opustiť stavenisko a odstrániť zariadenia staveniska. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné urobiť v záujme odvrátenia akejkoľvek hrozacej škody na neukončenom diele alebo zmiernenia jej následkov. Zhotoviteľ je povinný do doby nástupu nového zhotoviteľa najdlhšie v lehote uvedenej v tomto bode zmluvy zabezpečovať na stavenisku na vlastné náklady všetky

- potrebné ochranné, bezpečnostné, protipožiarne, hygienické a strážne opatrenia. Zhotoviteľ zodpovedá škodu vzniknutú z dôvodu neplnenia tohto ustanovenia.
- 14.7 V prípade platného odstúpenia od zmluvy zo strany zhotoviteľa z dôvodov na strane objednávateľa je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu za rozpracované dielo, táto cena sa určí pomerom podľa stavu rozpracovanosti diela pričom zhotoviteľ je objednávateľovi spolu s odstúpením od zmluvy povinný predložiť i rozpracované dielo a všetky doklady potrebné pre posúdenie oprávnenosti uplatnenia ceny, inak jeho nárok zaniká. Objednávateľ je oprávnený rozpracované dielo použiť.
- 14.8 Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť aj v súlade s § 19 ZVO.

ČLÁNOK 15

Poistenie zhotoviteľa

- 15.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom podľa článku 7 tejto zmluvy až do prevzatia diela ako celku objednávateľom na svoje náklady udržiavať primerané poistenie v rozsahu:
- 15.1.1 stavebno – montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad zničenía alebo poškodenia diela, v prospech objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí byť minimálne na celkovú cenu diela (bez DPH);
 - 15.1.2 poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške celkovej ceny diela (bez DPH).
- 15.2 Povinnosť zhotoviteľa udržiavať poistenie zodpovednosti, resp. majetku podľa bodu 15.1 tohto článku zahŕňa aj povinnosť zhotoviteľa dodržiavať podmienky takéhoto poistenia (najmä platiť poistné a plniť si ďalšie povinnosti podľa poistnej zmluvy) a tiež povinnosť riadne a včas uplatňovať nároky z poistnej zmluvy (najmä na poistné plnenie) a neohrozovať negatívnym spôsobom ich výšku.
- 15.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 48 hodín) informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas realizácie diela oprávnený požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.
- 15.4 Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom objednávateľa alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovňou, s ktorou je poistná zmluva dojednaná.
- 15.5 V prípade, že termín ukončenia diela bude predĺžený, zaväzuje sa zhotoviteľ na vlastné náklady poistnú zmluvu predĺžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie diela v súlade s podmienkami tohto článku zmluvy.
- 15.6 Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k poistnej zmluve, ktorý je zhotoviteľ povinný včas (t.j. pred vypršaním platnosti pôvodnej zmluvy) uzatvoriť.
- 15.7 Pokiaľ zhotoviteľ nebude udržiavať poistenie požadované podľa tejto zmluvy, alebo ak nepreukáže objednávateľovi dohodnuté poistenie ani do siedmich (7) dní od písomnej požiadavky (výzvy) objednávateľa, je objednávateľ oprávnený uzavrieť a udržiavať také poistenie a platiť také poistné, ktoré bude vzhľadom na dojednanie bodu 15.1 tejto zmluvy vhodné, a to na náklady zhotoviteľa, a tiež započítať splatnú pohľadávku – právo na náhradu takto vynaložených nákladov (zaplateného poistného a účelne alebo nevyhnutne vynaložených nákladov na zabezpečenie poistenia), s akoukoľvek (t.j. aj nesplatnou) peňažnou pohľadávkou zhotoviteľa voči objednávateľovi, alebo požadovať od zhotoviteľa náhradu zaplateného poistného a účelne alebo nevyhnutne vynaložených nákladov na zabezpečenie poistenia.
- 15.8 Porušenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto článku sa považuje za podstatné porušenie zmluvy oprávňujúce objednávateľa od tejto zmluvy odstúpiť.
- 15.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi doklad preukazujúci splnenie jeho povinnosti uzavrieť poistenie podľa tohto článku k prevzatíu staveniska.

ČLÁNOK 16

Osobitné ustanovenia

- 16.1 V prípade, ak sa pri zhotovovaní diela objavia navyše práce podľa bodu 4.6 tejto Zmluvy, ktoré znemožňujú zhotoviť dielo spôsobom dohodnutým podľa tejto zmluvy, ktoré zhotoviteľ nemohol zistiť (napr. bez uskutočnenia výkopových prác) pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy; v tomto prípade je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi a navrhnúť mu primeranú zmenu diela v lehote do piatich (5) pracovných dní od tohto zistenia.
- 16.2 Zhotoviteľ popri samotnom popise navrhovaných prác, ktoré je potrebné vykonať pre riadne odovzdanie diela zabezpečí na svoje náklady aj vyprojektovanie požadovanej zmeny (zmeny projektovej dokumentácie). Neoddeliteľnou súčasťou návrhu bude aj harmonogram časového a vecného postupu prác, ktorý bude zaktualizovaný o navrhované práce, s jednoznačným a nezameniteľným časovým určením dĺžky navrhovaných prác a položkovité ocenenie navrhovaných prác. V prípade neuvedenia časového určenia dĺžky prác sa má za to, že zmluvné strany sa dohodli, že primeraná zmena diela nemá vplyv na termín ukončenia diela.
- 16.3 Po predbežnom prerokovaní návrhu zmeny diela podľa bodu 16.3 tejto zmluvy predloží zhotoviteľ objednávateľovi písomný návrh na zmenu diela (ďalej len „zmenový list“) do desiatich (10) dní od predbežného prerokovania, ktorý bude obsahovať najmä:
- 16.3.1 vplyv na cenu diela, resp. jeho časti; pre určenie jednotkových cien prác súvisiacich so zmenou diela platia ustanovenia bodu 4.6 až 4.7 tejto zmluvy;-
 - 16.3.2 vplyv na plnenie povinnosti zhotoviteľa zhotoviť dielo v dohodnutom čase alebo zhotoviť jednotlivé časti diela v postupových termínoch, vrátane času, v ktorom je zhotoviteľ schopný tieto činnosti zrealizovať;
 - 16.3.3 ďalšie informácie (napr. odôvodnenie alebo skutkové vymedzenia), ktoré sú podstatné pre rozhodnutie objednávateľa pre uzavretie dohody o zmene diela upravujúcej podmienky vykonania zmeny diela.
- 16.4 V prípade, že objednávateľ akceptuje návrh zhotoviteľa na zmenu diela predložený spôsobom podľa bodu 16.3 tejto zmluvy, predloží zhotoviteľovi návrh na zmenu tejto zmluvy formou dodatku; objednávateľ nie je povinný posudzovať návrh zmeny diela predložený zhotoviteľom v rozpore s ustanoveniami bodu 16.3 tejto zmluvy; rovnako nie je zmena zmluvy možná v prípade, ak by bola v rozpore so ZVO.
- 16.5 Zmluvné strany sa vždy pokúsia dosiahnuť riešenie sporov zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou, vrátane vzťahu založeného jej neplatnosťou alebo zrušením, ako aj z prípadného nároku na náhradu škody spôsobenej porušením tejto zmluvy, v prvom rade dohodou. Ak strany nebudú schopné v rozumnom čase vyriešiť spor dohodou, môžu sa obrátiť na príslušný súd.
- 16.6 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 16.7 Pre prípad, že zhotoviteľ je zahraničnou osobou (§ 21 ods. 2 Obchodného zákonníka), zmluvné strany na riešenie sporov zo svojho zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou, vrátane vzťahu založeného jej neplatnosťou alebo zrušením, ako aj z prípadného nároku na náhradu škody spôsobenej porušením tejto zmluvy, zakladajú v zmysle §37e zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, dohodou právomoc príslušného súdu SR, podľa toho, ktorý bude na konanie v prvom stupni vecne príslušný.
- 16.8 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky, alebo osobne. Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä odstúpenie od zmluvy a výzvy na plnenie si povinností z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia sa bude posilať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví zmluvy.

- Pri doručení prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručení dňom jej doručenia na adresu podľa tohto bodu zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielaťovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za doručení tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať
- 16.9 Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom doručovania písomností elektronickou poštou sa použijú nasledovné čísla a emailové adresy:
- 16.9.1.1 v prípade objednávateľa: t.č.: Mgr. Ján Miškov, zástupca starostu, 0903 826 903, kostolnapd@gmail.com
- 16.9.1.2 v prípade zhotoviteľa: Mgr. Marián Brontvaj, 0903 378 929, office@mbmggroup.sk
- V prípade, pokiaľ bude zhotoviteľ objednávateľovi elektronicky oznamovať akékoľvek skutočnosti a/alebo doručovať písomnosti, na základe ktorých možno dôvodne predpokladať, že nimi môže dôjsť k úprave práv a povinností, resp. iných zmluvných podmienok uvedených v zmluve (najmä, avšak nielen prerušenie prác na stavbe, prekážky realizácie diela, vznik prác navyše, zmena stavbyvedúceho, zmena subdodávateľa, a pod.), zhotoviteľ je povinný predmetnú písomnosť a/alebo oznámenie doručiť (okrem adries osôb uvedených v záhlaví tejto zmluvy, resp. v tomto bode) tiež na adresu kostolnapd@gmail.com
- 16.10 Zhotoviteľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto zmluvy a súčasne vyslovuje súhlas so zverejnením svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb, vrátane osobných informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií). Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti, okrem skutočností zhotoviteľom výslovne označených.
- 16.11 Povinnosti vyplývajúce z § 11 ZVO a zo zákona č. 315/2016 Z. z. musia byť splnené počas celého trvania platnosti tejto zmluvy.
- 16.12 V prípade, ak zhotoviteľ spĺňa definíčné znaky partnerov verejného sektora podľa §2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora a je povinný preukázať objednávateľovi zápis v registri partnerov verejného sektora pred podpisom tejto zmluvy. Porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 16.13 Zhotoviteľ berie na vedomie, že súbežne s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy budú v bezprostrednej blízkosti prebiehať stavebné práce na budovách a úprave príslušného exteriéru v rámci projektu „Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy“
- 16.14 V prípade, ak súčasťou Diela sú aj výrobky z dreva alebo Dodávateľ pri realizácii Diela využíva výrobky z dreva, potom je povinný najmenej pri 70 % všetkých výrobkov z dreva použiť také výrobky z dreva, ktoré sú recyklované / opätovne použité, alebo pochádzajúce z trvalo udržateľne obhospodarovateľných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy. Dodávateľ je povinný objednávateľovi certifikátom preukázať požadovaný pôvod dreva najneskôr v deň montáže takýchto výrobkov.
- 16.15 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, najmä zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácií, Programom predchádzania vzniku odpadu SR a Programom odpadového hospodárstva SR, a v tejto súvislosti:
- a) zabezpečiť, aby aspoň 70 % hmotnosti nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z.), ktorý vznikne pri realizácii diela, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených, vrátane činností spätného zaspávania;
- b) viesť evidenciu o vzniku a nakladaní s odpadom a po ukončení prác predložiť objednávateľovi súhrnný doklad o nakladaní s odpadom, ktorý bude obsahovať:
- identifikáciu zhotoviteľa ako pôvodcu odpadu,

- identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
- identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadom, ktorá odpad prevzala,
- katalógové číslo odpadu podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z.,
- spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadu,
- dátum odovzdania odpadu a
- sumarizáciu údajov preukazujúcich, že minimálne 70 % odpadu bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených;

c) predložiť doklad preukazujúci oprávnenie osoby, ktorá prevzala odpad, nakladať s odpadom v súlade so zákonom o odpadoch, a to buď:

- súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z., alebo
- registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.;

d) zodpovedať za pravdivosť a úplnosť uvedených údajov a zabezpečiť archiváciu všetkých súvisiacich dokumentov po dobu najmenej 5 rokov odo dňa ukončenia realizácie diela;

e) byť si vedomý, že nesplnenie povinností podľa tohto článku môže mať za následok porušenie podmienok poskytnutia dotácie, a preto sa takéto porušenie bude považovať za podstatné porušenie zmluvy, oprávňujúce objednávateľa uplatniť zmluvné sankcie, prípadne odstúpiť od zmluvy.

16.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri stavebných prácach prijať opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v aktuálnom znení.

16.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržiavať princípy obehového hospodárstva a zabezpečiť environmentálne zodpovedný prístup v súlade s požiadavkami dotačného programu, a to najmä:

- a) pri návrhu stavebných riešení, výbere technológií a stavebných materiálov prihliadať na celý životný cyklus stavebných výrobkov a uplatňovať princípy znižovania spotreby zdrojov, flexibility, opätovného použitia a možnosti demontáže, pričom sa odporúča vychádzať z normy ISO 20887:2020 alebo ekvivalentných noriem zohľadňujúcich udržateľnosť, prispôsobiteľnosť a demontovateľnosť stavebných prvkov;
- b) uprednostniť používanie ekologicky menej škodlivých materiálov v konštrukciách, komponentoch a ostatných použitých výrobkoch, pričom stavebné materiály a komponenty:
 - **nesmú obsahovať azbest** ani iné nebezpečné alebo toxické látky uvedené v prílohe XIV nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH),
 - **nesmú prekročiť** emisie formaldehydu nad 0,06 mg/m³ a emisie karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B nad 0,001 mg/m³, pričom tieto hodnoty musia byť preukázané skúšaním podľa noriem CEN/TS 16516, ISO 16000-3 alebo ekvivalentných metód;
- c) pri použití selektívnej demolácie zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami, ako aj triedenie odpadov s cieľom uľahčiť opätovné použitie a recykláciu materiálov pomocou dostupných triediacich systémov;
- d) počas realizácie prác prijať účinné opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok, a to v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z. v platnom znení;
- e) na požiadanie objednávateľa predložiť doklady a technické listy preukazujúce splnenie požiadaviek podľa tohto článku, ako aj umožniť kontrolu použitých materiálov a stavebných postupov.

ČLÁNOK 17

Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia

17.1 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie všetkých zásad BOZP, OPP, hygienických predpisov a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami, a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác a to v súlade s ustanoveniami zákonov a vyhlášok platných v danom čase o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi v platnom znení, ako aj zamestnancami svojich subdodávateľov na stavenisku a vykáže zo staveniska osoby, ktoré nebudú tieto podmienky dodržiavať. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľov absolvovali predpísané školenia a mali príslušné atesty a osvedčenia o všetkých súvislostiach a agende bude informovať priebežne koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdravia na stavenisku. Taktiež sa zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami ako aj zabezpečiť ich sústavné používanie na stavenisku. Zodpovedá tiež výlučne za sociálne a materiálne vybavenie svojich zamestnancov na stavenisku. Zhotoviteľ bude v prípade vzniku nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi SR. Zároveň bezodkladne upovedomí o vzniknutej situácii objednávateľa a koordinátora bezpečnosti práce o:

- o pracovných úrazoch
- o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku
- o škodách na životnom prostredí
- o požiarochoch
- o iných udalostiach podobného závažného charakteru.

Porušenie tejto zásady sa považuje za závažné porušenie podmienok zmluvy o dielo.

17.2 Objednávateľ a oprávnené osoby – Stavbyvedúci, Technický dozor, prípadne Koordinátor bezpečnosti práce, je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, alebo nie je spôsobilý k výkonu práce a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe, alebo ak hrozia iné vážne škody a poškodenie životného prostredia či majetku stavby, alebo iných dotknutých subjektov.

17.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať resp. zdržiavať na pracoviskách/stavenisku z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu organizačných zložiek objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené zhotoviteľovi ani v tom prípade, ak sa zamestnanci zhotoviteľa neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov, alebo ak použili iné, ako určené prístupové cesty. Uvedené platí aj pre objednávateľa a jeho pracovníkov (takých, ktorí za účelom plnenia iných úloh a povinností mimo rozsahu práv a povinností tejto Zmluvy a ktorí nie sú účastníkmi organizačných zložiek stavebného diela), sa môžu zdržiavať v priestoroch stavby len so súhlasom a s vedomím stavbyvedúceho a zhotoviteľa diela.

17.4 Objednávateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za bezpečnosť práce, hygienu a ochranu zdravia na stavenisku, ani za pracovnú morálku a disciplínu i pohyb cudzích osôb na stavenisku počas realizácie diela. Toto je výlučne v kompetencii a na zodpovednosti zhotoviteľa diela a to vrátane jeho subdodávateľov a tretích osôb vyslaných ním na stavenisko, za ktoré zodpovedá tak ako by to boli jeho pracovníci / zamestnanci.

17.5 V rámci plnenia svojich povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajúcich mu z Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len "nariadenie") sa zhotoviteľ zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť činnosť koordinátora bezpečnosti práce na stavbe a za tým účelom uzatvoriť zmluvu s Koordinátorom bezpečnosti práce s poverením na uvedenú stavbu, o čom je povinný objednávateľa bezodkladne informovať. Za účelom splnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle tohto bodu sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť.

- 17.6** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pracovisko, kde vykonáva svoju pracovnú činnosť, účinnými hasiacimi prostriedkami.
- 17.7** Stavbyvedúci, resp. zodpovedný Koordinátor bezpečnosti práce má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku, resp. odmietnutia vykonania skúšky, má objednávateľ právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutie podrobiť sa skúške.
- 17.8** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci, resp. pracovníci subdodávateľa budú na stavenisku v oblečení označenom s názvom zhotoviteľa resp. subdodávateľa tak, aby mal objednávateľ prehľad o osobách pohybujúcich sa v rámci staveniska.
- 17.9** Zhotoviteľ je povinný udržiavať poriadok a čistotu na svojich pracoviskách ako aj v bezprostrednom okolí pracoviska, resp. staveniska; uvedená povinnosť zahŕňa aj povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť vykonávanie hygienických potrieb na stavenisku jeho pracovníkmi, subdodávateľmi a inými osobami, ktoré sú so zhotoviteľom v právnom vzťahu, len v sociálnych zariadeniach na to určených. Za tým účelom je povinný zabezpečovať očistenie nákladných vozidiel zhotoviteľa tak, aby nedochádzalo k neprimeranému znečisteniu cestnej komunikácie v okolí staveniska, prípadne zabezpečovať čistenie cestnej komunikácie v okolí staveniska. V prípade porušenia povinností uvedených v tomto odseku je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur, za každý zistený prípad porušenia.
- 17.10** Zhotoviteľ je zodpovedný za trvale a správne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) počas pohybu po stavenisku, alebo počas vykonávania pracovných činností. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- Eur, za každý zistený prípad porušenia.
- 17.11** Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi ihneď nahlásiť každý pracovný úraz, ktorý utrpel jeho zamestnanec, alebo zamestnanec jeho dodávateľa.
- 17.12** Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu zaistiť, aby jeho pracovná činnosť bola organizovaná a vykonávaná tak, aby súčasne boli chránené osoby, ktoré sa na stavenisku pohybujú alebo nachádzajú.
- 17.13** Zhotoviteľ je povinný spolupracovať so všetkými zúčastnenými subjektmi pri prevencii, príprave a zaistení bezpečného, zdravie neohrozujúceho pracovného prostredia pre všetky osoby na pracovisku, ak na tomto pracovisku vykonávajú pracovnú činnosť zamestnanci viacerých zamestnávateľov.
- 17.14** Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa s rizikami možného ohrozenia života a zdravia na pracovisku, kde bude vykonávať svoju pracovnú činnosť a zabezpečiť príslušné opatrenia na zamedzenie ohrozenia života alebo zdravia.
- 17.15** Zhotoviteľ nesmie vykonávať pracovné činnosti na stavenisku alebo pracovisku pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej a psychotropnej látky.
- 17.16** Zhotoviteľ je povinný rešpektovať bezpečnostné značenie a bezpečnostné signalizačné zariadenia (akustické, optické, ručné) na stavenisku ako aj dopravné značenie staveniska.
- 17.17** Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi všetky škody, sankcie, pokuty, náhrady alebo iné finančné plnenia, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia právnych predpisov zo strany zhotoviteľa, jeho zamestnancov, subdodávateľov alebo osôb poverených plnením tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, komu boli tieto sankcie formálne uložené.
- Zhotoviteľ zároveň prehlasuje, že si je vedomý, že porušenie povinností v oblasti zamestnávania môže viesť k zápisu objednávateľa do registra nelegálneho zamestnávania. V takom prípade sa zhotoviteľ zaväzuje:
- a) uhradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré mu v dôsledku zápisu vzniknú, vrátane ušlého zisku, poškodenia dobrého mena a pod.;
 - b) poskytnúť objednávateľovi plnú súčinnosť pri odvolaní alebo odstránení zápisu z registra;

c) nahradiť objednávateľovi všetky náklady spojené s právnym zastupovaním alebo konaním pred orgánmi verejnej správy.

17.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje na náhradu všetkých ním zavinených škôd (úmyselne aj z nedbanlivosti), vzniknutých porušením zásad BOZP a OPP na stavenisku.

17.19 Zhotoviteľom, resp. Subdodávateľom pre potreby tohto článku sa rozumie právnická osoba resp. fyzická osoba podnikateľ, jej/jeho zamestnanci, ako aj dodávateľa zhotoviteľa a zamestnanci dodávateľa.

ČLÁNOK 18

Spoločné a záverečné ustanovenia

18.1 Prílohami tejto zmluvy sú:

18.1.1 Plán realizácie výstavby (**príloha č. 1**) zahŕňajúci plán zhotovovania celého diela s popisom hlavných činností, postupnosťou a časovou nadväznosťou prác v súlade s požiadavkami uvedenými v jednotlivých technických predpisoch, technicko – kvalitatívnych podmienkach; v súlade s ďalšími požiadavkami objednávateľa uvedenými v tejto zmluve a v zadávacej dokumentácii a so stanoveným termínom ukončenia diela a predpokladanými klimatickými podmienkami; plán realizácie výstavby obsahuje minimálne:

18.1.1.1 podrobný harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovovaní diela;

18.1.1.2 zoznam ekvivalentných položiek, ak ich zhotoviteľ uplatnil v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva;

18.1.1.3 navrhované umiestnenie, zariadenia staveniska;

18.1.2 Rozpočet diela (**príloha č. 2**);

18.1.3 Zoznam zamestnancov participujúcich na plnení (**príloha č. 3**);

18.1.4 Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby s názvom: „Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji“ (**príloha č. 4**);

18.1.5 Zoznam subdodávateľov (**príloha č. 5**);

18.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať nevyhnutné spolupôsobenie a vzájomne sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, oznamovať si včas dôležité okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mať vplyv na ich spoluprácu podľa tejto zmluvy.

18.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

18.4 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu možno iba formou písomných a očíslovaných dodatkov odsúhlasených a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a to iba za predpokladu, že takáto zmena alebo doplnenie je v súlade s § 18 ZVO a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

18.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po kumulatívnom splnení všetkých nižšie uvedených podmienok :

- po schválení dokumentácie zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa dotácie alebo po doručení potvrdenia / dokumentu Poskytovateľa dotácie o neuskutočnení kontroly procesu verejného obstarávania. Za schválenie sa považuje deň doručenia správy / protokolu/ dokumentu z kontroly dokumentácie k Verejnému obstarávaniu od Poskytovateľa dotácie, v ktorej bude uvedené, že:

- neboli zistené nezrovnalosti, ktoré by mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, a zároveň


- neboli zistené neoprávnené výdavky presahujúce rozpočet objednávateľa.

Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne po doručení informácie od Poskytovateľa dotácie písomne informovať zhotoviteľa.

- v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 18.6 V prípade ak dokumentácia zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania Poskytovateľom dotácie nebude zo strany Poskytovateľa dotácie a/alebo Úradom pre verejné obstarávanie schválená, táto skutočnosť zakladá objednávateľovi právo na odstúpenie od tejto zmluvy bez akýchkoľvek záväzkov, povinnosti plnenia akejkoľvek odplaty podľa tejto zmluvy, náhrady, resp. kompenzácie nákladov zhotoviteľovi, odstúpeného, náhrady škody či ušlého zisku zhotoviteľa voči objednávateľovi.
- 18.7 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.
- 18.8 Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali a s jej obsahom súhlasia, a že nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz uvedeného pripájajú svoje podpisy.

V Kostolnej pri Dunaji, dňa 25.5.2026

Objednávateľ:


Obec Kostolná pri Dunaji
Ing. Igor Šillo,




V Bratislave, dňa 05.05.2026



Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s. 
Milenčova 1, 821 09 Bratislava
IČO: 36 255 815
IČDPH: SK20-177548

MBM-GROUP, a.s.
Mgr. Alena Nováková
predseda predstavenstva



NAVROVANÉ UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENISKA ZS č.1
LOKALITA "KULTURNÍ DŮM"




HLAVNÍ PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT		NAVODI		VYPRACOVAL		INVESTOR	
Ing. J. SEKERA		Ing. J. SEKERA		Ing. J. SEKERA		Ing. J. SEKERA		Ing. J. SEKERA	
STAVBA		OBRAZOVÁ AUTOMATIZACE		PŘI KULTURNÍM DŮMĚ		PŘI KULTURNÍM DŮMĚ		PŘI KULTURNÍM DŮMĚ	
STUPEŇ PROJEKTU		CZ.01 / 001 / 001 / 001 / 001		PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY		PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY		PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY	
PROJEKT		ARCHITECTONICKO-OPRAVNÉ ŘEŠENÍ		HLEDA		HLEDA		HLEDA	
SITUACE STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ		KULTURNÍ DŮM		03A		03A		03A	

Finančný harmonogram

Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr

Stavebný objekt (SO)	Mesiac 1	Mesiac 2	Mesiac 3	Mesiac 4	Mesiac 5	Mesiac 6	Spolu
Všeobecné práce	908 €	908 €	908 €	908 €	908 €	910 €	5 450 €
SO 03.01 Zemné práce (KD)	12 109 €	4 036 €	0 €	0 €	0 €	0 €	16 145 €
SO 03.02 Zemné práce (Šúr)	5 944 €	1 981 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7 925 €
SO 05 Dážďová kanalizácia	0 €	41 270 €	27 514 €	0 €	0 €	0 €	68 784 €
SO 01 Obratisko KD	0 €	0 €	60 760 €	94 215 €	91 018 €	0 €	245 993 €
SO 02 Obratisko Malý Šúr	0 €	13 826 €	38 990 €	38 990 €	37 745 €	8 712 €	138 263 €
SO 06 Verejné osvetlenie	0 €	15 686 €	18 016 €	18 016 €	0 €	0 €	51 771 €
SO 07 Kamerový systém	0 €	4 091 €	7 044 €	7 044 €	1 119 €	0 €	19 301 €
Odstránenie zar. staveniska	0 €	0 €	0 €	0 €	700 €	0 €	700 €
Odozvdanie stavby	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 000 €	5 000 €
CELKOVÉ ČERPANIE	18 961 €	81 801 €	153 232 €	159 173 €	131 490 €	14 622 €	559 332 €

Súčet z Mesačné čerpanie (€)Súčet z Kumulatívne čerpanie (€)



Mesiace (Mesiac)Dni (Mesiac) Mesiac

Hodnoty

Súčet z Mesačné čerpanie (€)

Súčet z Kumulatívne čerpanie (€)

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: OBRAT_V_O_01_26

Stavba: Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 27.2.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO: 36740519

IČ DPH: SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

559 332,02

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
DPH znížená	23,00%	559 332,02	128 646,36

Cena s DPH

EUR

687 978,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s. 
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: 36 740 519
IČ DPH: SK2022337548

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 05.05.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: OBRAT_V_O_01_26

Stavba: Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Miesto: Dátum: 27.02.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		559 332,02	687 978,38
1	Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji	299 879,85	368 852,22
SO_01_01_KD	Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji	184 605,24	227 064,45
SO_01_02_KD	Zastávka / nástupný terminál -Obratisko pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji	23 168,37	28 497,10
SO_01_04_KD	Drobná architektúra - Obratisko pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji	15 772,50	19 400,18
SO_01_05_KD	Zelen.plochy a zatrávnenie - Obratisko pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji	38 591,93	47 468,07
SO_01_06_KD	Verejné osvetlenie-Obratisko pre kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji	26 979,01	33 184,18
SO_01_07_KD	Kamerový systém - Obratisko pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji	10 762,80	13 238,24
2	Obratisko autobusov Malý Súr v obci Kostolná pri Dunaji	179 518,09	220 807,25
SO_02_01_MS	Obratisko autobusov Malý Súr v obci Kostolná pri Dunaji	109 551,93	134 748,87
SO_02_04_MS	Drobná architektúra - Obratisko autobusov Malý Súr v obci Kostolná pri Dunaji	19 404,75	23 867,84
SO_02_05_MS	Zelen.plochy a zatrávnenie - Obratisko autobusov Malý Súr v obci Kostolná pri Dunaji	17 231,33	21 194,54
SO_02_06_MS	Verejné osvetlenie - Obratisko autobusov Malý Súr v obci Kostolná pri Dunaji	24 791,84	30 493,96
SO_02_07_MS	Kamerový systém - Obratisko autobusov Malý Súr v obci Kostolná pri Dunaji	8 538,24	10 502,04
SO_05	Dažďová kanalizácia	68 784,08	84 604,42
VP	Všeobecné položky	11 150,00	13 714,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

1 - Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_01_01_KD - Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

27.02.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

184 605,24

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

184 605,24

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

42 459,21

Cena s DPH

v EUR

227 064,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05.05.2026

Pečiatka

MBM-GROUP, a.s. 
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

1 - Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_01_01_KD - Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Miesto:

Dátum: 27.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

184 605,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

147 350,65

D 1

Zemné práce

16 145,45

1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	500,000	1,20	600,00
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

W SO 03.01 Zemné a búracie práce pri kultúrnom dome
W Odstránenie exist. spevnených plôch
W asfalt -predpoklad. hrúbka do 100 mm
W 300
W Odstránenie exist. chodníkov ; predpokl. hrúbka do 100 mm
W 200
W Súčet

300,000

200,000

500,000

2	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	1 750,000	0,80	1 400,00
---	---	-------------	---	----	-----------	------	----------

W SO 03.01 Zemné a búracie práce pri kultúrnom dome
W Odstránenie asfaltovej vrstvy vozovky
W "hrúbka 120 mm ; plocha : "1750
W Súčet

1 750,000

1 750,000

3	K	113152430.R	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 60 mm 0,15 t	m2	800,000	1,20	960,00
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

W frézovanie poškodenej časti vozovky
W 800
W Súčet

800,000

800,000

4	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	25,000	4,98	124,50
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

W SO 03.01 Zemné a búracie práce pri kultúrnom dome
W Odstránenie exist. nespevnených plôch hr. 300 mm
W 25
W Súčet

25,000

25,000

5	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, - 0,40000t	m2	500,000	2,00	1 000,00
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

W SO 03.01 Zemné a búracie práce pri kultúrnom dome
W Odstránenie exist. spevnených plôch
W kamenivo -predpoklad. hrúbka do 200 mm
W 300
W Odstránenie exist. chodníkov
W 200
W Súčet

300,000

200,000

500,000

6	K	113307224.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, - 0,56000t	m2	650,000	4,92	3 198,00
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

W SO 03.01 Zemné a búracie práce pri kultúrnom dome
W Odstránenie podkladových vrstiev vozovky hr. do 300 mm
W 650
W Súčet

650,000

650,000

7	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	500,000	3,00	1 500,00
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

W SO 03.01 Zemné a búracie práce pri kultúrnom dome
W Odstránenie exist. spevnených plôch
W beton -predpoklad. hrúbka do 150 mm
W 300
W Odstránenie exist. chodníkov predp. hrúbka do 100 mm
W 200
W Súčet

300,000

200,000

500,000

8	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	195,000	1,13	220,35
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

W Odhumusovanie v priestore navrh stavieb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		195		195,000		
	W		Súčet		195,000		
9	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	180,000	4,65	837,00
	W		výkop				
	W		180		180,000		
	W		Súčet		180,000		
10	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	475,000	3,61	1 714,75
	W		ornica na medziskládku a späť na zahumusovanie				
	W		"zahumusovanie 500 m2 ; hr. 0,2m "(500*0,2)*2		200,000		
	W		Medzisúčet		200,000		
	W		"odvoz prebytočnej ornice "195-100		95,000		
	W		"odvoz prebytočnej zeminy "180		180,000		
	W		Medzisúčet		275,000		
	W		Súčet		475,000		
11	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	7 425,000	0,15	1 113,75
	W		odvoz na vzdialenosť do 30 km (30-3)...27				
	W		"prebytočná ornica "(195-100)*27		2 565,000		
	W		"prebytočná zemina "180*27		4 860,000		
	W		Súčet		7 425,000		
12	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	100,000	2,55	255,00
	W		"naloženie ornice na medziskládku " 100		100,000		
	W		Súčet		100,000		
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	375,000	0,79	296,25
	W		ornica				
	W		195		195,000		
	W		zeminy				
	W		180		180,000		
	W		Súčet		375,000		
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	375,000	3,00	1 125,00
	W		"skládkovanie vrátane ošetrovania , prevrstvenia "				
	W		"ornica "195		195,000		
	W		"výkop "180		180,000		
	W		Súčet		375,000		
15	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	500,000	2,63	1 315,00
	W		SO 03.01 Zemné a búracie práce pri kultúrnom dome				
	W		500		500,000		
	W		Súčet		500,000		
16	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	500,000	0,79	395,00
17	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	15,450	5,88	90,85
	W		500*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		15,450		
	W		Súčet		15,450		
	D	2	Zakladanie				4 917,36
18	K	224561100	Štrková pilóta DN500	m3	15,700	300,00	4 710,00
	W		Štrková pilóta DN500 ; 8 ks ; dodávka a montáž komplet				
	W		8*(3,14*0,25*0,25)*10		15,700		
	W		Súčet		15,700		
19	K	289971210	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	75,000	0,99	74,25
	W		SO 01.06 Záchytné parkovisko				
	W		75		75,000		
	W		Súčet		75,000		
20	M	693110002008	Sorpčno-filtračná geotextília 0,2 kg/m²	m2	76,500	0,58	44,37
	W		75*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		76,500		
	W		Súčet		76,500		
21	M	693110004719	Sorpčná geotextília NTRF netkaná 0,4 kg/m²	m2	76,500	1,16	88,74
	W		75*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		76,500		
	W		Súčet		76,500		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				10 410,32
22	K	313212100	Prefabrikovaný betónový hranol z pohľadového betónu dl. 1,8m	ks	4,000	398,13	1 592,52
	W		Chodníky zo žulovej dlažby				
	W		Prefabrikovaný betónový hranol z pohľadového betónu dl 1,8m ; dodávka a montáž komplet				
	W		"PB1 2ks prefa beton. hranol 1810x500x360 mm "2		2,000		
	W		"PB4 2ks prefa beton. hranol 1810x500x150 mm "2		2,000		
	W		Súčet		4,000		
23	K	313212101	Prefabrikovaný betónový hranol z pohľadového betónu dl. 2,2m	ks	6,000	470,00	2 820,00
	W		SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		Prefabrikovaný betónový hranol z pohľadového betónu dl 2,2m ; dodávka a montáž komplet				
	W		"PB3 6 ks Prefa beton. hranol 2200x460x360 mm "6		6,000		
	W		Súčet		6,000		
24	K	313212102	Prefabrikovaný betónový hranol z pohľadového betónu - štvrtkruh	ks	4,000	470,00	1 880,00
	W		SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby				
	W		Prefabrikovaný betónový hranol z pohľadového betónu štvrtkruh; dodávka a montáž komplet				
	W		"PB2 2 ks ; Prefa beton. hranol 1/4 kruhový vonkajší R=1500mm, 2356x500x360 mm "2		2,000		
	W		"PB5 2 ks ; Prefa beton. hranol 1/4 kruhový vonkajší R=1500mm, 2356x500x150 mm "2		2,000		
	W		Súčet		4,000		
89	K	386941100I	Montáž odlučovača ropných látok - integrovaný s uličnou vpustou	ks	3,000	125,00	375,00
	W		Odlučovač ropných látok - integrovaný s uličnou vpustou v zmysle PD				
	W		3		3,000		
90	M	594330001000I	Odlučovač ropných látok - integrovaný s uličnou vpustou v zmysle PD	ks	3,000	1 247,60	3 742,80
	W		Odlučovač ropných látok - integrovaný s uličnou vpustou v zmysle PD				
	W		3		3,000		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				12 664,48
25	K	451317770	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z betonu	m3	84,250	102,48	8 633,94
	W		podklad pod dlažbu- žula ; beton C20/25-X0				
	W		SO 01.02 Vozovka zo žulovej dlažby				
	W		"pod žulovú dlažbu hr. 0,25 m "260*0,25		65,000		
	W		SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby				
	W		"pod dlažbu pre nevidiacich hr. 0,1 m "(5+20)*0,1		2,500		
	W		SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
	W		"pod dlažbu hr. 80 mm -beton hr. 0,15 m "105*0,15		15,750		
	W		"pod dlažbu pre nevidiacich hr. 0,1 m "(3+7)*0,1		1,000		
	W		Súčet		84,250		
26	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m3	26,600	39,87	1 060,54
	W		podklad pod žulovú dlažbu plochy 26 m2 , hr. 40 mm ; frakcia 4-8 mm ; vrátane dodávky kameniva				
	W		SO 01.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie 26*0		0,000		
	W		SO 01.02 Vozovka zo žulovej dlažby plochy 26 m2 ; hrúbka 30 mm ; frakcia 4-8 mm , vrátane dodávky kameniva				
	W		"260 m2 hr.0,03 "260*0,03		7,800		
	W		SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby				
	W		pod žulovú dlažbu				
	W		"470 m2 hr. 0,04 "470*0,04		18,800		
	W		Súčet		26,600		
27	K	457623100	Vysokopriepustný drenážny betón	m3	16,500	180,00	2 970,00
	W		SO 01.06 Záchytne parkovisko				
	W		16,5		16,500		
	W		Súčet		16,500		
	D	5	Komunikácie-Recyklácie				63 685,53
28	K	561991100	Recyklácia beton a železobet. konštrukcií	t	148,500	3,00	445,50
	W		naloženie , odvoz na recyklačné centrum , recyklácia , poplatky				
	W		"beton podklad "500*0,225		112,500		
	W		"búranie žebbet schodiska "15*2,4		36,000		
	W		Súčet		148,500		
29	K	561991101	Recyklácia podkladov z kameniva	t	574,000	3,00	1 722,00
	W		naloženie , odvoz na recyklačné centrum , recyklácia , poplatky				
	W		"odstránenie podkladu "25*0,4		10,000		
	W		"odstránenie podkladu "500*0,4		200,000		
	W		"odstránenie podkladu "650*0,56		364,000		
	W		Súčet		574,000		
94	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 410,000	0,51	719,10
	W		Spojovací postrek asfaltový PS,AEK				
	W		1410		1 410,000		
96	K	573231110.R	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	2 210,000	0,30	663,00
	W		Spojovací postrek asfaltový PS,AEK				
	W		1410		1 410,000		
	W		na poškodennej časti vozovky				
	W		800		800,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		Súčet		2 210,000		
30	K	576982130	Recyklácia asfaltových konštrukcií	t	901,250	3,00	2 703,75
	vv		naloženie , odvoz na recyklačné centrum , recyklácia ,				
	vv		poplatky				
	vv		"odstrán. krytu asfalt 500 m2 "500*0,25		125,000		
	vv		"odstrán. krytu asfalt 1 750 m2 "1750*0,375		656,250		
	vv		Medzisúčet		781,250		
	vv		frézovanie poškod.časti vozovky				
	vv		800*0,15		120,000		
	vv		Medzisúčet		120,000		
	vv		Súčet		901,250		
31	K	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	35,500	5,54	196,67
	vv		Štrkodrvina ; hr. 80 mm				
	vv		SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby				
	vv		"dlažba pre nevidiacich plocha "5+20		25,000		
	vv		SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
	vv		"dlažba pre nevidiacich plocha "3,5+7		10,500		
	vv		Súčet		35,500		
32	K	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	105,000	9,32	978,60
	vv		Štrkodrvina ; hr. 140 mm				
	vv		SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
	vv		pod dlažbu hr. 80 mm				
	vv		"plocha "105		105,000		
	vv		Súčet		105,000		
33	K	564851115.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 190 mm	m2	260,000	7,50	1 950,00
	vv		štrkodrvina pod žulovú dlažbu hr. 190 mm				
	vv		260		260,000		
	vv		Súčet		260,000		
34	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	150,000	10,20	1 530,00
	vv		SO 01.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie				
	vv		Štrkodrvina ŠD 31,5(45) GC ; hr. 200 mm ; 150m2*0,2...30				
	vv		m3				
	vv		"plocha "150		150,000		
	vv		Súčet		150,000		
35	K	564861113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	75,000	14,14	1 060,50
	vv		SO 01.06 Záchytné parkovisko				
	vv		pod dlažbu hr. 80 mm				
	vv		"plocha "75		75,000		
	vv		Súčet		75,000		
36	K	564861130	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	595,000	9,00	5 355,00
	vv		Štrkodrvina ; hr. 300 mm				
	vv		SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby				
	vv		"plocha "470		470,000		
	vv		SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
	vv		pod dlažbu hr.60 mm				
	vv		"plocha "125		125,000		
	vv		Súčet		595,000		
37	K	567122110	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 100 mm	m2	150,000	9,00	1 350,00
	vv		SO 01.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie				
	vv		Cementom stmelená zmes CBMG C8/10 ; hr. 100 mm ; 150				
	vv		m2*0,1...15 m3				
	vv		"plocha "150		150,000		
	vv		Súčet		150,000		
38	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	0,000	0,00	0,00
	vv		Spojovací postrek asfaltový PS,AEK				
	vv		1410*0		0,000		
	vv		1410*0		0,000		
	vv		Medzisúčet		0,000		
	vv		na poškodenej časti vozovky				
	vv		800*0		0,000		
	vv		Súčet		0,000		
39	K	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m asfalt tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 410,000	8,00	11 280,00
	vv		SO 01.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie				
	vv		Asfaltový betón obrusný AC11 O, PBM 45/80-75; I ; hrúbka				
	vv		40 mm ; 1 410 m2*0,04...56,4 m3				
	vv		"plocha "1410		1 410,000		
	vv		Súčet		1 410,000		
40	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m asfalt tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	0,000	0,00	0,00
	vv		oprava poškodenej časti vozovky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		800*0		0,000		
	W		Súčet		0,000		
97	K	577154251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m asfalt tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	800,000	10,80	8 640,00
	W		oprava poškodenej časti vozovky				
	W		800		800,000		
	W		Súčet		800,000		
41	K	577154351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 410,000	11,00	15 510,00
	W		SO 01.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie				
	W		Asfaltový betón AC16 L; PMB 45/80-55; I; hr. 60 mm; 1 410 m2*0,06...84,6 m3				
	W		"plocha "1410		1 410,000		
	W		Súčet		1 410,000		
42	K	596811300	Kladenie betónovej dlažby pre nevidiacich	m2	35,500	23,02	817,21
	W		Dlažba pre nevidiacich s drážkami vrát.cement. malty				
	W		SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby				
	W		5+20		25,000		
	W		SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
	W		3,5+7		10,500		
	W		Dlažba pre nevidiacich s výstupkami vrát.cement. malty				
	W		SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby				
	W		Súčet		35,500		
43	M	592460007209	Dlažba betónová pre nevidiacich	m2	35,855	15,30	548,58
	W		dlažba pre nevidiacich v zmysle PD-vid' situácia				
	W		Dlažba pre nevidiacich s drážkami				
	W		5+3,5		8,500		
	W		Dlažba pre nevidiacich s výstupkami				
	W		20+7		27,000		
	W		Súčet		35,500		
	W		35,5*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		35,855		
	W		Súčet		35,855		
44	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	125,000	14,00	1 750,00
	W		Betónová dlažba hr. 60mm vrát. podsypu				
	W		SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
	W		125		125,000		
	W		Súčet		125,000		
45	M	592460007600.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná	m2	127,500	8,83	1 125,83
	W		125*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		127,500		
	W		Súčet		127,500		
46	K	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	105,000	15,00	1 575,00
	W		Betónová dlažba hr. 80mm vrát. podsypu				
	W		SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
	W		105		105,000		
	W		Súčet		105,000		
47	M	592460008500.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná	m2	107,100	10,49	1 123,48
	W		105*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		107,100		
	W		Súčet		107,100		
48	K	596911160	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm-vodopriepustná	m2	75,000	22,34	1 675,50
	W		Betónová dlažba hr. 80mm-vodopriepustná vrát.podsypu				
	W		SO 01.06 Záchytné parkovisko				
	W		75		75,000		
	W		Súčet		75,000		
49	M	59246000850	Dlažba betónová vodopriepustná hr. 80 mm	m2	77,265	12,50	965,81
	W		Dlažba betónová vodopriepustná hr. 80 mm				
	W		SO 01.06 Záchytné parkovisko				
	W		75*1,01		75,750		
	W		Súčet		75,750		
	W		75,75*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		77,265		
	W		Súčet		77,265		
D	8		Rúrové vedenie				12 504,69
92	K	871379000.R	Demontáž , montáž vodovodného potrubia - prekládka	kpl	1,000	1 245,00	1 245,00
	W		Prekládka vodovodu - komplet				
	W		sondáž - ručný výkop				
	W		demontáž vodovodného potrubia : 1 m na obe strany , vrát. zemných prác				
	W		montáž vodovodného potrubia : 1 m na obe strany , vrát. zemných prác				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		1		1,000		
93	K	891267200.R	Hydrant - výmena	kpl	1,000	1 445,00	1 445,00
	vv		výmena hydrantu - , hĺbka do 2 m , vrát. zemných prác ,				
	vv		dodávka a montáž komplet				
	vv		1		1,000		
50	K	894422003.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachtu DN 1000	ks	3,000	64,33	192,99
	vv		odvodnenie				
	vv		dno				
	vv		3		3,000		
	vv		Súčet		3,000		
51	M	592240013040.S	Dno betónové s kynetou v 1/2 profile TBS-D+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 500 mm, hr. steny 150 mm	ks	3,000	215,07	645,21
52	K	894422053.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachtu DN 1000	ks	3,000	42,56	127,68
	vv		Odvodnenie				
	vv		medzidiel				
	vv		3		3,000		
	vv		Súčet		3,000		
53	M	592240013660.S	Skruž betónová TZS pre kanalizačnú šachtu DN 1000, výška 250 mm, hr. sten. 120 mm	ks	3,000	38,50	115,50
54	K	8944221005	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachtu	ks	3,000	42,56	127,68
	vv		Odvodnenie				
	vv		kónus				
	vv		3		3,000		
	vv		Súčet		3,000		
55	M	592240013920.S	Kónus betónový TBS-K pre kanalizačnú šachtu DN 1000/625, výška 670 mm, hr. steny 90 mm	ks	3,000	63,91	191,73
56	K	895970000	Vsakovacia jama vrátane blokov a geotextílie	m3	2,400	381,59	915,82
	vv		dodávka a montáž výkop, vsakovacie bloky , geotextília				
	vv		Vsakovacia jama 2000x600x1000mm ; 2 ks				
	vv		2*(2*0,6*1)		2,400		
	vv		Súčet		2,400		
91	K	895991110	Osadenie PP uličnej vpuste s vtokovou mrežou	ks	3,000	610,60	1 831,80
	vv		Uličná vpusť ACO Combiprint PP s vtokovou mrežou Multitop				
	vv		pultová 500x500 mm ; dodávka a montáž komplet				
	vv		3		3,000		
57	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	3,000	136,62	409,86
	vv		poklopy				
	vv		3		3,000		
	vv		Súčet		3,000		
58	K	899203111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	3,000	452,14	1 356,42
	vv		Vtoková mreža pultová 500x500 mm				
	vv		3		3,000		
	vv		Súčet		3,000		
59	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	30,000	130,00	3 900,00
	vv		Úprava poklopov exist. šacht a šupátiek na úroveň navrhovaných konštrukcií pomocou vyrovnávacieho prstenca				
	vv		predpoklad 30 ks				
	vv		30		30,000		
	vv		Súčet		30,000		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				24 064,50
60	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	18,000	64,62	1 163,16
	vv		TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE :				
	vv		ZVISLÉ ZNAČENIE : dodávka 17 ks nová značka , 1 ks				
	vv		premiestnenie existujúcej DZ , montáž v zmysle PD				
	vv		"Zvislá dopravná značka 202 "1		1,000		
	vv		"Zvislá dopravná značka 210-30 "2		2,000		
	vv		"Zvislá dopravná značka 230 "2		2,000		
	vv		"Zvislá dopravná značka 272 "1		1,000		
	vv		"Zvislá dopravná značka 272-10 "1		1,000		
	vv		"Zvislá dopravná značka 272-20 "1		1,000		
	vv		"Zvislá dopravná značka 321-10 "1		1,000		
	vv		"Zvislá dopravná značka 321-20 "1		1,000		
	vv		"Zvislá dopravná značka 325-10 "6		6,000		
	vv		"Zvislá dopravná značka 506-86 "1		1,000		
	vv		Medzisúčet		17,000		
	vv		premiestnenie zvislej dopravnej značky				
	vv		1		1,000		
	vv		Medzisúčet		1,000		
	vv		Súčet		18,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	914431111.S	Osadenie a montáž dopravného zrkadla na stĺpik alebo nosnú konštrukciu	ks	1,000	172,19	172,19
	VV		dopravné zrkadlo , montáž komplet				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
62	M	404450001000.S	Dopravné zrkadlo kruhové plastové, d 1200 mm, s úchytom na stĺpik d 60 mm	ks	1,000	194,25	194,25
63	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	9,000	17,75	159,75
	VV		Stĺpik Fe/Zn, dĺžky 3,5m				
	VV		9		9,000		
	VV		Súčet		9,000		
64	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	9,000	22,75	204,75
65	K	915721210	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou , biela retroreflexná	m2	82,642	17,35	1 433,84
	VV		"VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE" materiál a realizácia komplet v zmysle PD				
	VV		"Vodorovná dopravná značka 601-60 "45*0,12		5,400		
	VV		"Vodorovná dopravná značka 601-85"48*0,25		12,000		
	VV		"Vodorovná dopravná značka 602-55 ; T1,5/1,5		1,620		
	VV		"(27*0,12)*0,5				
	VV		"Vodorovná dopravná značka 602-60 ; T1,5/1,5 "(13*0,12)*0,5		0,780		
	VV		"Vodorovná dopravná značka 602-60 ; T3,0/0,6 "(66*0,12)*2/3		5,280		
	VV		"Vodorovná dopravná značka 604 "8,5*0,5		4,250		
	VV		"Vodorovná dopravná značka 605-60 "3,5		3,500		
	VV		"Vodorovná dopravná značka 610-50				
	VV		"(4*4,5)*0,5+(4*5,5)*0,5+(4*7,5)*0,5		35,000		
	VV		"Vodorovná dopravná značka 621-60 "21,35*0,12+4		6,562		
	VV		"Vodorovná dopravná značka 622-53 "13,5*0,12		1,620		
	VV		"Vodorovná dopravná značka 622-68 "9*0,12+0,5		1,580		
	VV		"Vodorovná dopravná značka 630-30 "0,35*3		1,050		
	VV		"Vodorovná dopravná značka 650-50 "4		4,000		
	VV		Súčet		82,642		
66	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	420,000	15,00	6 300,00
	VV		Obrubník cestný 100x25x15 cm; vrátane beton. lôžka				
	VV		SO 01.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie				
	VV		225		225,000		
	VV		SO 01.02 Vozovka zo žulovej dlažby				
	VV		75		75,000		
	VV		SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
	VV		25		25,000		
	VV		SO 01.06 Záchytné parkovisko				
	VV		35		35,000		
	VV		Medzisúččet		360,000		
	VV		Obrubník cestný 100x25x15 cm sklopený; vrátane beton. lôžka				
	VV		SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
	VV		35		35,000		
	VV		SO 01.06 Záchytné parkovisko				
	VV		20		20,000		
	VV		Medzisúččet		55,000		
	VV		Obrubník cestný 100x25x10 cm				
	VV		SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
	VV		5		5,000		
	VV		Medzisúččet		5,000		
	VV		Súčet		420,000		
67	M	592170003809	Obrubník cestný	ks	424,200	4,79	2 031,92
	VV		Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný				
	VV		SO 01.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie				
	VV		225*1,01		227,250		
	VV		SO 01.02 Vozovka zo žulovej dlažby				
	VV		75*1,01		75,750		
	VV		SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
	VV		25*1,01		25,250		
	VV		SO 01.06 Záchytné parkovisko				
	VV		35*1,01		35,350		
	VV		Medzisúččet		363,600		
	VV		Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm sklopený , prírodný				
	VV		SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
	VV		35*1,01		35,350		
	VV		SO 01.06 Záchytné parkovisko				
	VV		20*1,01		20,200		
	VV		Medzisúččet		55,550		
	VV		Obrubník cestný 100x25x10 cm				
	VV		SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
	VV		5*1,01		5,050		
	VV		Medzisúččet		5,050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		Súčet		424,200		
68	K	916361119	Osadenie cestného obrubníka betónového	m	26,000	20,27	527,02
	vv		SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby				
	vv		"Obrubník kasselský prechodový pravý "2		2,000		
	vv		"Obrubník kasselský prechodový ľavý "2		2,000		
	vv		"Obrubník kasselský nábehový pravý "2		2,000		
	vv		"Obrubník kasselský nábehový ľavý "2		2,000		
	vv		"Obrubník kasselský "18		18,000		
	vv		Súčet		26,000		
69	M	592170002409	Obrubník cestný kasselský	ks	26,523	119,44	3 167,91
	vv		SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby				
	vv		"Obrubník kasselský prechodový pravý "2*1,01		2,020		
	vv		"Obrubník kasselský prechodový ľavý "2*1,01		2,020		
	vv		"Obrubník kasselský nábehový pravý "2*1,01		2,020		
	vv		"Obrubník kasselský nábehový ľavý "2*1,01		2,020		
	vv		"Obrubník kasselský "18*1,01		18,180		
	vv		Súčet		26,260		
	vv		26,26*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		26,523		
	vv		Súčet		26,523		
70	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	310,000	8,77	2 718,70
	vv		Obrubník záhradný 100x200x5 cm				
	vv		SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby				
	vv		310		310,000		
	vv		Súčet		310,000		
71	M	592170001500.S	Obrubník parkový, 1x5xv 1000x50x200 mm, farebný	ks	313,100	2,04	638,72
	vv		310*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		313,100		
	vv		Súčet		313,100		
72	K	919720121.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m	m2	150,000	5,00	750,00
	vv		Sklovláknitá geomreža GlasGrid GG ; v mieste zastávkovej				
	vv		niky				
	vv		150		150,000		
	vv		Súčet		150,000		
73	M	693210003300.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 50 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	172,500	1,32	227,70
	vv		150*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		172,500		
	vv		Súčet		172,500		
74	K	919726720	Tesnenie dilatačných škár s tesniacim profilom	m	30,000	4,66	139,80
	vv		Spojovací pásik DUNAFLEX 40x8 ; 150 m				
	vv		Tesniaca zalievka Crafcro Roadsaver 211 ; 13,18 kg				
	vv		30		30,000		
	vv		Súčet		30,000		
75	K	935115100	Liniový odvodňovací betónový žľab s liatonovou mrežou 150x150 mm	m	6,250	286,94	1 793,38
	vv		liniový odvodňovací žľab s liatinovou mrežou 150x150 mm ;				
	vv		dĺžka 6,25 m				
	vv		dodávka a montáž komplet vrátane materiálu				
	vv		6,25		6,250		
	vv		Súčet		6,250		
76	K	963051110	Búranie železobetónových schodiska, -2,40000t	m3	15,000	80,00	1 200,00
	vv		SO 03.01 Zemné a búracie práce pri kultúrnom dome				
	vv		Odstránenie exist. schodiska s rampou				
	vv		15		15,000		
	vv		Súčet		15,000		
77	K	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky - komplet , -0,0400t	ks	6,000	30,86	185,16
	vv		"odstránia sa dopr.značky - komplet, (vrát.základov)				
	vv		ODSTRÁNI SA :				
	vv		"definitívne odstránenie "5		5,000		
	vv		"odstránenie-premiestnenie "1		1,000		
	vv		Súčet		6,000		
98	K	966067001.R	Búranie plotov výšky do 250 cm , -0,1500t	m	29,300	35,00	1 025,50
	vv		vybúranie-demontáž oplotenia v celkovej dĺžke 29,3 m ; aj				
	vv		základov ; v zmysle PD				
	vv		šetrne vybrať kovovú časť - bude použitá do nového oplotenia				
	vv		vrátane naloženia , odvozu a likvidácie vybúraných materiálov				
	vv		29,3		29,300		
78	K	976011200	Demontáž existuj. plota	m2	0,000	0,00	0,00
	vv		Odstránenie exist. oplotenia pri budove materskej školy ,				
	vv		likvidácia , odvoz na skládku majiteľa , správcu				
	vv		dĺžka 30 m ; výška 1,8 m ; murovaný z plotových				
	vv		tvárnic+kovová výplň				
	vv		30*1,8*0		0,000		
	vv		Súčet		0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	979084200	Vodorovná doprava vybúraných hmôt	t	0,600	51,25	30,75
	vv		odstránenie zvislej dopr. značky 15 ks , naloženie a odvoz na najbližší dvor správcu				
	vv		15*0,04		0,600		
	vv		Súčet		0,600		
	D	99	Presun hmôt HSV				2 958,32
80	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 217,415	1,00	1 217,42
81	K	998225194.S	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	1 217,415	1,43	1 740,90
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				36 204,59
	D	767	Konštrukcie dohlinové kovové				2 496,00
82	K	767911100	Montáž oplatenia	m	9,600	260,00	2 496,00
	vv		Oplatenie pri materskej škole , dodávka a montáž komplet v zmysle PD				
	vv		9,6		9,600		
	vv		Súčet		9,600		
	D	772	Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa				33 708,59
83	K	772501160.S	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 60 - 70 mm	m2	470,000	20,00	9 400,00
	vv		Žulová dlažba hr. 60mm				
	vv		SO 01.02 Vozovka zo žulovej dlažby				
	vv		26*0		0,000		
	vv		SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby				
	vv		460		460,000		
	vv		Výmena krytu existuj. Chodníka				
	vv		10		10,000		
	vv		Súčet		470,000		
84	M	583810000960	Dlažobná dlažba - žula, hr. 60 mm	m2	493,688	20,30	10 021,87
	vv		žulová dlažba v zmysle PD - výkres -situácia				
	vv		SO 01.02 Vozovka zo žulovej dlažby				
	vv		26*1,01*0		0,000		
	vv		SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby				
	vv		460*1,01		464,600		
	vv		Výmena krytu existuj. Chodníka				
	vv		10*1,01		10,100		
	vv		Súčet		474,700		
	vv		474,7*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		493,688		
	vv		Súčet		493,688		
85	K	772501170.S	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 80 - 90 mm	m2	260,000	21,00	5 460,00
	vv		Vozovka zo žulovej dlažby				
	vv		Žulová dlažba hr. 80mm				
	vv		260		260,000		
	vv		Súčet		260,000		
86	M	583810000980	Dlažobná dlažba - žula, hr. 80 mm	m2	273,104	32,32	8 826,72
	vv		žulová dlažba v zmysle PD - výkres -situácia				
	vv		Vozovka zo žulovej dlažby				
	vv		260*1,01...262,6				
	vv		262,6*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		273,104		
	vv		Súčet		273,104		
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 050,00
87	K	000800020	Projekt organizácie dopravy počas výstavby	kpl	1,000	800,00	800,00
	vv		Projekt organizácie dopravy počas výstavby				
	vv		1		1,000		
	vv		Súčet		1,000		
88	K	000800030	Realizácia dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	250,00	250,00
	vv		Realizácia dočasného dopravného značenia				
	vv		1		1,000		
	vv		Súčet		1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

1 - Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

**SO_01_02_KD - Zastávka / nástupný terminál -Obratisko pri kultúrnom dome
v obci Kostolná pri Dunaji**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

27.02.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

23 168,37

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
23 168,37

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
5 328,73

Cena s DPH

v EUR

28 497,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05.05.2026

Pečiatka

MBM-GROUP, a.s. ⑫
Miletičova 1, 811 08 Bratislava
IČO: 36 740 519
IČ DPH: SK2022337548

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

1 - Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_01_02_KD - Zastávka / nástupný terminál -Obratisko pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Miesto:

Dátum: 27.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 168,37

D		HSV	Práce a dodávky HSV					6 147,26
D		1	Zemné práce					227,94
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,859	46,91		227,94
	vv		výkop základov ; vrátane naloženia , odvozu na skládku , poplatky					
	vv		0,4*1,48*0,83		0,491			
	vv		0,4*0,88*0,83		0,292			
	vv		0,4*0,72*0,83		0,239			
	vv		0,4*2,66*0,83		0,883			
	vv		0,4*(1,8+0,4)*0,83		0,730			
	vv		0,4*3,02*0,83		1,003			
	vv		0,4*(1,08+0,4)*0,83		0,491			
	vv		0,4*2,2*0,83		0,730			
	vv		Súčet		4,859			
D		2	Zakladanie					2 115,84
2	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,880	95,62		84,15
	vv		štrkodrva fr. 0-63 mm pod základy					
	vv		0,88		0,880			
	vv		Súčet		0,880			
3	K	274313811.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37	m3	8,200	152,92		1 253,94
	vv		rampa a schodisko					
	vv		2,77		2,770			
	vv		parapet - žb stena 160 mm					
	vv		0,62		0,620			
	vv		parapet - žb stena 100 mm					
	vv		0,13		0,130			
	vv		základový pás - 400x800 mm					
	vv		4,68		4,680			
	vv		Súčet		8,200			
4	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	25,000	23,69		592,25
	vv		debnenie rampy, schodiska , parapet a základový pás					
	vv		25		25,000			
	vv		Súčet		25,000			
5	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	25,000	7,42		185,50
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 378,36
6	K	959941000	Kotva do muriva z plných tehál, s vyvrtaním otvoru	ks	5,000	199,50		997,50
	vv		kotva hr. 160 mm , dodávka a montáž komplet					
	vv		5		5,000			
	vv		Súčet		5,000			
7	K	959941101	Kotevná pätka pozinkovaná Z1	kg	91,340	10,92		997,43
	vv		Z1 Kotevná pätka pozinkovaná ; dodávka a montáž komplet					
	vv		91,34		91,340			
	vv		Súčet		91,340			
8	K	959941102	Kotevná pätka pozinkovaná Z2	kg	35,750	10,92		390,39
	vv		Z2 Kotevná pätka pozinkovaná ; dodávka a montáž komplet					
	vv		35,75		35,750			
	vv		Súčet		35,750			
9	K	959941103	Kotevná pätka pozinkovaná Z3	kg	17,080	10,92		186,51
	vv		Z3 Kotevná pätka pozinkovaná ; dodávka a montáž komplet					
	vv		17,08		17,080			
	vv		Súčet		17,080			
10	K	966001220	Demontáž prístrešku	m2	8,200	60,00		492,00
	vv		Odstránenie existujúceho prestrešenia ; naloženie , likvidácia (odvoz na skládku) poplatky					

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		8,2		8,200		
	W		Súčet		8,200		
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,470	17,55	43,35
	W		Odstránenie existujúceho prestrešenia				
	W		Odvoz a likvidácia odpadu				
	W		2,47		2,470		
	W		Súčet		2,470		
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	71,630	0,51	36,53
	W		Odstránenie existujúceho prestrešenia				
	W		Odvoz a likvidácia odpadu na vzdialenosť do 30 km				
	W		2,47*29		71,630		
	W		Súčet		71,630		
13	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	2,470	95,00	234,65
	D	99	Presun hmôt HSV				425,12
14	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	20,983	20,26	425,12
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				16 097,11
	D	762	Konštrukcie tesárske				9 286,95
15	K	762822100	Montáž stĺpikov, väzníc a krokiev z hraneného a polohraneného reziva	m	232,164	14,72	3 417,45
	W		dodávka a montáž drevených prvkov				
	W		"P1-stĺpik "(18*2,79)+(7*3,21)		72,690		
	W		"P2-stĺpik "5*2		10,000		
	W		"P3-stĺpik "(13*0,559)+(13*2,54)+(13*2,899)+(13*5,5)		149,474		
	W		Súčet		232,164		
16	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I	m3	7,220	812,95	5 869,50
	W		232,164*0,0311 "Prepočítané koeficientom množstva		7,220		
	W		Súčet		7,220		
	D	767	Konštrukcie doštinové kovové				5 224,32
17	K	767164101	Madlo pozinkované Z4	kg	30,080	8,58	258,09
	W		Z4 madlo pozinkované				
	W		30,08		30,080		
	W		Súčet		30,080		
18	K	767164102	Madlo pozinkované Z5	kg	6,290	8,58	53,97
	W		Z5 madlo pozinkované				
	W		6,29		6,290		
	W		Súčet		6,290		
19	K	767340080	Rovná strecha z bezpečnostného skla	m2	25,600	120,11	3 074,82
	W		prestrešenie zasklenie , bezpečnostné sklo + zasklievacie profily				
	W						
	W		Plocha bezpečnostného skla VSG 5.5 2 : 2,08x12,3=25,6 m2		25,600		
	W		Súčet		25,600		
20	K	767425001	K1 Oplechovanie pozinkované lakované r.š. 240 mm	m	16,900	51,04	862,58
	W		K1 Oplechovanie pozinkované lakované r.š. 240 mm				
	W		16,9		16,900		
	W		Súčet		16,900		
21	K	767425002	K2 Oplechovanie pozinkované lakované r.š. 215 mm	m	12,300	51,04	627,79
	W		K2 Oplechovanie pozinkované lakované r.š. 215 mm				
	W		12,3		12,300		
	W		Súčet		12,300		
22	K	767425003	K3 Oplechovanie pozinkované lakované r.š. 240 mm	m	6,800	51,04	347,07
	W		K3 Oplechovanie pozinkované lakované r.š. 240 mm				
	W		6,8		6,800		
	W		Súčet		6,800		
	D	771	Podlahy z dlaždíc				1 585,84
23	K	771572111.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických diagonálne do polyuretánového tmelu veľ. 100 x 100 mm	m2	15,000	83,04	1 245,60
	W		Nezámrzná keramická dlažba , montáž komplet				
	W		15		15,000		
	W		Súčet		15,000		
24	M	597740000600.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lxxvhr 100x100x8 mm ,jednofarebné	m2	15,600	21,81	340,24
	W		15*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		15,600		
	W		Súčet		15,600		
	D	M	Práce a dodávky M				924,00
	D	21-M	Elektromontáže				924,00
25	K	210201000	Montáž svetidla	ks	8,000	26,25	210,00

PČ	Typ	Kód	Popis		Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		Osvetlenie LED lineárne L1 80x600 LED Vonkajšie stropné				
	W		svietidlo LED/14W/230V IP65 ; dodávka a montáž komplet		8,000		
	W		8				
	W		Súčet		8,000		
26	M	348140003400	Svietidlo LED IP 36L70-740		8,000	89,25	714,00
	W		Osvetlenie LED lineárne L1 80x600 LED Vonkajšie stropné				
	W		svietidlo LED/14W/230V IP65 ; dodávka komplet		8,000		
	W		8				
	W		Súčet		8,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

1 - Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_01_04_KD - Drobná architektúra - Obratisko pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

27.02.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 772,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	15 772,50	23,00%	3 627,68

Cena s DPH

v EUR

19 400,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05.05.2026

Pečiatka

MBM-GROUP, a.s. ⑫
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: 36740519
IČDPH: SK2022337548

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

1 - Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_01_04_KD - Drobná architektúra - Obratisko pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Miesto:

Dátum: 27.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 772,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 772,50

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 772,50

1	K	936104201	Osadenie odpadkového koša K1	ks	4,000	958,15	3 832,60
	W		K1 Smetný kôš , dodávka a montáž				
	W		4		4,000		
	W		Súčet		4,000		
2	K	936104202	Osadenie odpadkového koša K2	ks	3,000	1 053,70	3 161,10
	W		K2 Smetný kôš , dodávka a montáž				
	W		3		3,000		
	W		Súčet		3,000		
3	K	936124100	Lavička L1	ks	3,000	1 055,80	3 167,40
	W		L1 lavička , dodávka a montáž				
	W		3		3,000		
	W		Súčet		3,000		
4	K	936124101	Lavička L2	ks	2,000	784,90	1 569,80
	W		L2 lavička , dodávka a montáž				
	W		2		2,000		
	W		Súčet		2,000		
5	K	936124103	Lavička L3	ks	2,000	943,45	1 886,90
	W		L3 lavička , dodávka a montáž				
	W		2		2,000		
	W		Súčet		2,000		
6	K	936124104	Lavička L4	ks	2,000	783,85	1 567,70
	W		L4 lavička , dodávka a montáž				
	W		2		2,000		
	W		Súčet		2,000		
7	K	936124201	Stojan na bicykle S1	ks	2,000	293,50	587,00
	W		S1 stojan na bicykle , dodávka a montáž				
	W		2		2,000		
	W		Súčet		2,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

1 - Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_01_05_KD - Zelen.plochy a zatrávnenie - Obratisko pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

27.02.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

38 591,93

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
38 591,93

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
8 876,14

Cena s DPH

v EUR

47 468,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s. 
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05.05.2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

1 - Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_01_05_KD - Zelen.plochy a zatrávnenie - Obratisko pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Miesto:

Dátum: 27.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 591,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

36 654,14

1	K	1111511001	Dokončovacia starostlivosť na 1 mesiac do odovzdania diela: ošetrovanie vysadených KVETÍN A KROV, odburinenie	m2	576,000	3,00	1 728,00
	W		Dokončovacia starostlivosť na 1 mesiac do odovzdania diela ošetrovanie vysadených KVETÍN A KROV, odburinenie		576,000		
	W		576				
	W		vrátane :				
	W		18 ks _ Dokončovacia starostlivosť na 1 mesiac do odovzdania diela: Ošetrovanie vysadených solitérnych STROMOV - odburinenie 50 ks,				
	W		zaliatie rastlín vodou -100l/ks x 4 opakovania, Kontrola úväzku a kotvenia				
	W		Súčet		576,000		
2	K	111151121.S	Kosenie parkového trávniku do 1000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	260,000	0,13	33,80
	W		Pokosenie trávniku s odvozom a likvidáciou pokosenej hmoty ; skládkovanie , poplatky				
	W		vrátane Dokončovacia starostlivosť o TRÁVNIK: Pokosenie trávniku s odvozom pokosenej hmoty , vrát. odvozu				
	W		260		260,000		
	W		Súčet		260,000		
3	K	111201101.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm. do 1000 m2	m2	36,000	1,48	53,28
	W		odstránenie existujúcich krov, výška do 1,5 m ; vrát. odvoz stariny (odstránených krov) na skládku				
	W		36		36,000		
	W		Súčet		36,000		
4	K	113107111.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	74,000	6,54	483,96
	W		Odstránenie štrku z plochy záhona A2 vo vrstve 100 mm				
	W		74		74,000		
	W		Súčet		74,000		
5	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	19,000	8,98	170,62
	W		Odstránenie existujúcej zeminy/štrkodrvy v plochách budúcich výsadiel v hrúbke 200 mm				
	W		19		19,000		
	W		Súčet		19,000		
6	K	113107113.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	105,000	3,00	315,00
	W		Odstránenie existujúcej zeminy/štrkodrvy v plochách budúcich výsadiel v hrúbke 300 mm				
	W		105		105,000		
	W		Súčet		105,000		
7	K	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,56000t	m2	78,800	4,00	315,20
	W		Odstránenie existujúcej zeminy/štrkodrvy v plochách budúcich výsadiel v hrúbke 800 mm				
	W		plocha 39,4 m hr. 800 mm				
	W		plocha 78,8 m2 (39,4*2) hr. 400 mm				
	W		39,4*2		78,800		
	W		Súčet		78,800		
8	K	113107125.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.400 do 500 mm, -0,72000t	m2	24,000	41,00	984,00
	W		Odstránenie existujúcej zeminy/štrkodrvy v plochách budúcich výsadiel v hrúbke 500 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		24		24,000		
	W		Súčet		24,000		
9	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3	m3	115,300	1,24	142,97
	W		odstránenie trávneho drnu , plocha 576,5 m2 ; hr. 200 mm				
	W		576,5*0,2		115,300		
	W		Súčet		115,300		
10	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	57,400	3,61	207,21
	W		odvoz ornice na medziskládku a späť				
	W		(15,8+12,9)*2		57,400		
	W		Súčet		57,400		
11	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 338,200	0,38	888,52
	W		odvoz na vzdialenosť do 30 km (30-3)...27				
	W		"prebytočná ornica "86,6*27		2 338,200		
	W		Súčet		2 338,200		
12	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	100,000	2,55	255,00
	W		"naloženie ornice na medziskládke " 500*0,2		100,000		
	W		Súčet		100,000		
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	93,660	0,79	73,99
	W		ornica				
	W		93,66		93,660		
	W		Súčet		93,660		
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	198,000	3,00	594,00
	W		"skládkovanie vrátane ošetrovania , prevrstvenia "				
	W		"ornica "198		198,000		
	W		Súčet		198,000		
15	K	180401111.S	Založenie trávnikového výsevu v rovine do 1:5	ha	0,026	6 825,00	177,45
	W		Založenie trávnikového výsevu v rovine do 1:5				
	W		260/10000		0,026		
	W		Súčet		0,026		
16	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	8,034	5,88	47,24
	W		0,026*309 "Prepočítané koeficientom množstva		8,034		
	W		Súčet		8,034		
17	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	79,000	2,63	207,77
	W		Dosyp ornice vo vrstve 200 mm do plôch výsadiel ; vrátane naloženia a dovozu v rámci stavby (celkový prebytok ornice)				
	W		79		79,000		
	W		Súčet		79,000		
18	K	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	43,000	3,68	158,24
	W		Dosyp ornice vo vrstve 300 mm do plôch výsadiel ; vrátane naloženia a dovozu v rámci stavby (celkový prebytok ornice)				
	W		43		43,000		
	W		Súčet		43,000		
19	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	576,500	0,87	501,56
	W		Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5				
	W		576,5		576,500		
	W		Súčet		576,500		
20	K	183101111.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	2 194,000	0,35	767,90
	W		Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3				
	W		Pozn.: trvalky+kry malé				
	W		2194		2 194,000		
	W		Súčet		2 194,000		
21	K	183101113.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	15,000	2,63	39,45
	W		Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3				
	W		Pozn.: kry veľké				
	W		15		15,000		
	W		Súčet		15,000		
22	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	18,000	7,88	141,84
	W		Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3				
	W		Pozn.: stromy				
	W		18		18,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		Súčet		18,000		
23	K	183204113.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlúz	ks	5 097,000	1,32	6 728,04
	vv		Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlúz				
	vv		"cibuľoviny podľa PD "5097		5 097,000		
	vv		Súčet		5 097,000		
24	K	183205000	Rozmiestnenie rastlín podľa výsadbového plánu	ks	1,000	52,50	52,50
25	K	183205111.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	316,500	0,89	281,69
	vv		Založenie záhonu v rovine v hornine 1 až 2				
	vv		Pozn.: trvalky+kry				
	vv		316,5		316,500		
	vv		Súčet		316,500		
26	K	183402102	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 150 do 200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	258,200	1,70	438,94
	vv		rozrušenie pôdy zhutneného podlažia na hĺbku min. 200 mm v rovine				
	vv		pozn.: plochy výsadiel, kde sa robia výkopy a následne násypy				
	vv		substrátu				
	vv		258,2		258,200		
	vv		Súčet		258,200		
27	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	526,500	0,16	84,24
	vv		Spracovanie pôdy kultivátorovaním				
	vv		526,5		526,500		
	vv		Súčet		526,500		
28	K	183403141.S	Obrobenie pôdy rýľovaním starého trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	50,000	2,63	131,50
	vv		Spracovanie pôdy nakopáním ručne do 10 cm				
	vv		Pozn.: plocha pod existujúcimi stromami				
	vv		50		50,000		
	vv		Súčet		50,000		
29	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 153,000	0,13	149,89
	vv		Spracovanie pôdy hrabaním 1. opakovanie				
	vv		576,5		576,500		
	vv		Spracovanie pôdy hrabaním 2. opakovanie				
	vv		576,5		576,500		
	vv		Súčet		1 153,000		
30	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	520,000	0,09	46,80
	vv		Povalcovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5				
	vv		opakovanie 2x				
	vv		520		520,000		
	vv		Súčet		520,000		
31	K	183901100	Doplnenie substrátu	m3	116,920	20,00	2 338,40
	vv		Dosyp stromového substrátu vo vrstve 500 mm do plôch výsadiel ; Pozn.: miešať priamo na stavbe ploche záhonu				
	vv		"Bratislavský stromový substrát (obj. Hmotnosť 1,32 – 1,36t/m3) 97 m2 ; 500 mm " 0,5*97		48,500		
	vv		Dosyp stromového substrátu vo vrstve 800 mm do plôch výsadiel				
	vv		"trvalkový substrát (25% ostrohranný štrk 4-8, 75 % ornica) 39,4 m2 ; 800 mm " 0,8*39,4		31,520		
	vv		"Dosyp trvalkového substrátu vo vrstve 300 mm do plôch výsadiel "				
	vv		"trvalkový substrát (25% ostrohranný štrk 4-8, 75 % ornica) 123 m2 hr.300 mm"123*0,3		36,900		
	vv		Súčet		116,920		
32	K	184102110.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	2 194,000	1,50	3 291,00
	vv		Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm				
	vv		Pozn.: kry malé + trvalky				
	vv		"trvalky podľa PD "1871		1 871,000		
	vv		"Kry, vef. 20-30 podľa PD "323		323,000		
	vv		Súčet		2 194,000		
33	K	184102110.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	0,000		0,00
	vv		Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm				
	vv		Pozn.: kry malé + trvalky				
	vv		"trvalky podľa PD "0		0,000		
	vv		"Kry, vef. 20-30 podľa PD "0		0,000		
	vv		Súčet		0,000		
34	K	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	14,000	31,50	441,00
	vv		Pozn.: kry veľké				
	vv		"Kry, vef. 40-60 podľa PD "14		14,000		
	vv		Súčet		14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	184102112.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	1,000	18,90	18,90
	vv		Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu od 200 mm do 300 mm				
	vv		Pozn.: kry veľké				
	vv		"kry, vef. 150-200 podľa PD "1		1,000		
	vv		Súčet		1,000		
36	K	184102114.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	18,000	26,25	472,50
	vv		Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu od 400 mm do 500 mm				
	vv		18		18,000		
	vv		Súčet		18,000		
37	M	026510003210	Acer campestre 'Green Column', ok 16-18	ks	3,000	336,00	1 008,00
38	M	026510003211	Acer campestre 'Red Shine', ok 16-18	ks	4,000	362,25	1 449,00
39	M	026510003212	Aesculus x carnea 'Briotii', ok 16-18	ks	1,000	396,90	396,90
40	M	026510003213	Gleditsia triacanthos 'Elegantissima', ok 16-18	ks	1,000	378,00	378,00
41	M	026510003214	Gleditsia triacanthos 'Elegantissima', mnohokmeň 250-300	ks	1,000	546,00	546,00
42	M	026510003215	Malus 'Evereste', ok 16-18	ks	5,000	194,25	971,25
43	M	026510003216	Pyrus calleryana 'Chanticleer', ok 16-18	ks	3,000	225,75	677,25
44	K	184103800	Zhotovenie výsadbovej misy (splanírovanie, vytvorenie valu zo zeminy)	ks	18,000	1,26	22,68
	vv		Zhotovenie výsadbovej misy (splanírovanie, vytvorenie valu zo zeminy); dodávka , montáž				
	vv		18		18,000		
	vv		Súčet		18,000		
45	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	m	37,000	29,40	1 087,80
	vv		M+D Ochrana drevín na stavenisku stavebným oplatením výška min. 1,5 m, vrátane odstránenie a likvidácia				
	vv		19		19,000		
	vv		17		17,000		
	vv		1		1,000		
	vv		Súčet		37,000		
46	M	693710000001	Kôl drevený	ks	86,000	5,88	505,68
	vv		"Kôl drevený, frézovaný so špicou, priem. 6 cm, dl.2,5- 3,0 m (3ks/strom) "52		52,000		
	vv		"Polkol drevený, frézovaný so špicou, priem. 6 cm, dl. 3,0 m (2ks/strom) "34		34,000		
	vv		Súčet		86,000		
47	K	184401111.S	Príprava dreviny na presadenie v rovine alebo na svahu do 1:5 priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	2,000	89,25	178,50
	vv		presadba existujúcich stromov listnatých, ok 16-18, presun do 1 km				
	vv		2		2,000		
	vv		Súčet		2,000		
48	K	184501100	Zhotovenie popruhu na uchytenie stromu	ks	18,000	2,78	50,04
49	M	708360000100.S	Popruhy viacvrstvé bavlnené šírky 30 mm, surové	m	52,000	0,72	37,44
	vv		Popruh na uchytenie stromu - hr. 30 mm, biely bavlnený				
	vv		52		52,000		
	vv		Súčet		52,000		
50	K	184802111.S	Chemické odbúrnenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	1 153,000	0,17	196,01
	vv		Chemické odbúrnenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko – opakovať 2 x				
	vv		1153		1 153,000		
	vv		Súčet		1 153,000		
51	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0,461	29,40	13,55
	vv		1153*0,0004 "Prepočítané koeficientom množstva		0,461		
	vv		Súčet		0,461		
52	K	184816111.S	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	2 194,000	0,05	109,70
	vv		2194		2 194,000		
	vv		Súčet		2 194,000		
53	M	103210000000	Tabletové zásobné hnojivo SILVAMIX FORTE 10g/tableta (trvalka, ker malý/1ks)	ks	2 194,000	0,09	197,46
	vv		2194		2 194,000		
	vv		Súčet		2 194,000		
54	K	184818100	Povýsadbový rez stromov	ks	18,000	7,88	141,84
	vv		vrátane :				
	vv		Očistenie kmeňa + náter kmeňa proti kôrnej špále				
	vv		náter proti kôrnej špále, referencia ARBOFLEX				
	vv		18		18,000		
	vv		Súčet		18,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	184852010.S	Hnojenie trávniku v roviny alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	m2	260,000	0,27	70,20
	W		Hnojenie trávniku v roviny alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom				
	W		260		260,000		
	W		Súčet		260,000		
56	M	251910000101	Štartovacie hnojivo pre trávnik, Zloženie: 14-28-10 (% NPK), granulácia 1,5 mm, 30 g/m2	kg	7,800	1,94	15,13
57	K	184921093.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	120,200	0,91	109,38
	W		Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v roviny alebo na svahu do 1:5				
	W		120,2		120,200		
	W		Súčet		120,200		
58	M	055410000100.S	Mulčovacia kôra	m3	11,468	70,00	802,76
	W		Mulčovacia kôra borovicová, fr. 30-80 mm, vrátenie nákupu a dovozu				
	W		11,468		11,468		
	W		Súčet		11,468		
59	K	184921200	Dosyp štrkom alebo štrkodrvou v roviny alebo na svahu do 1:5	m3	28,600	30,00	858,00
	W		Dosyp štrku fr. 32-64 vo vrstve 250 mm ; plocha 40 m2 ;				
	W		0,25*40		10,000		
	W		Dosyp štrku fr. 4-8 mm do plochy výsadiel ; plocha 62 m2				
	W		0,1*62		6,200		
	W		Zapravenie štrku do hĺbky min. 200 mm ; plocha 62 m2				
	W		0,2*62		12,400		
	W		Súčet		28,600		
60	M	583410003200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 22-32 mm	t	16,500	15,00	247,50
	W		10*1,65		16,500		
	W		Súčet		16,500		
61	M	583410000400.S	Drvína prírodná hutná terazzová frakcia 4-8 mm, biela, trieda 1, voľne ložená	t	20,460	50,40	1 031,18
	W		6,2*1,65		10,230		
	W		6,2*1,65		10,230		
	W		Súčet		20,460		
62	K	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	195,500	5,46	1 067,43
	W		Mulčovanie rastlín štrkom pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v roviny alebo na svahu do 1:5				
	W		195,5		195,500		
	W		Súčet		195,500		
63	M	583410003200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 22-32 mm	t	32,844	29,40	965,61
64	K	1858043000	Osadenie závlahového vaku	ks	18,000	26,25	472,50
	W		osadenie vrátane dodávky 18 ks zavlažovacieho vaku				
	W		18		18,000		
	W		Súčet		18,000		
65	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	14,413	19,77	284,95
	W		Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2				
	W		plocha 576,5 m2				
	W		"voda na zálievku vrát.dovoza "576,5*0,025		14,413		
	W		Súčet		14,413		
D 5 Komunikácie-Recyklácie							390,92
66	K	561991101	Recyklácia podkladov z kameniva	t	130,308	3,00	390,92
	W		naloženie , odvoz na recyklačné centrum , recyklácia , poplatky				
	W		"odstránenie zeminy-štrkodrvy "74*0,16		11,840		
	W		"odstránenie zeminy-štrkodrvy "19*0,24		4,560		
	W		"odstránenie zeminy-štrkodrvy "105*0,5		52,500		
	W		"odstránenie zeminy-štrkodrvy "78,8*0,56		44,128		
	W		"odstránenie zeminy-štrkodrvy "24*0,72		17,280		
	W		Súčet		130,308		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							502,84
67	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	64,800	4,73	306,50
	W		osadenie záhonového obrubníka				
	W		64,8		64,800		
	W		Súčet		64,800		
68	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	65,448	3,00	196,34
	W		64,8*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		65,448		
	W		Súčet		65,448		
D 99 Presun hmôt HSV							429,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	85,805	5,00	429,03
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				615,00
70	K	000200001	Prieskumné práce - botanický a zoologický prieskum botanický a zoologický prieskum	hod	12,000	26,25	315,00
	W		"Ochrana drevín pri stavebnej činnosti – odborný arboristický dozor "2		2,000		
	W		"Autorský dozor "10		10,000		
	W		Súčet		12,000		
71	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	300,00	300,00
	W		vytyčenie inžinierskych sietí pred realizáciou výsadiieb				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

1 - Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_01_06_KD - Verejné osvetlenie-Obratisko pre kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

27.02.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

26 979,01

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

26 979,01

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

6 205,17

Cena s DPH

v EUR

33 184,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05.05.2026

Pečiatka

MBM-GROUP a.s. ⑫
Hviezdicova 1, 821 08 Bratislava
IČO: 36740519
IČDPH: SK2022337548

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

1 - Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_01_06_KD - Verejné osvetlenie-Obratisko pre kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Miesto:

Dátum: 27.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							26 979,01
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 636,90
D	1		Zemné práce				2 169,00
1	K	141720010	Zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm	m	18,000	120,50	2 169,00
	W		Podtláčanie komunikácie, hl. min. 1m, pre 8x chráničku D160				
	W		18		18,000		
	W		vrátane štartovacej a ciefovej jamy komplet				
	W		Súčet		18,000		
D	2		Zakladanie				1 467,90
2	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	3,000	489,30	1 467,90
	W		Betón na základ pre stožiare				
	W		3		3,000		
	W		Súčet		3,000		
D	M		Práce a dodávky M				23 342,11
D	21-M		Elektromontáže				18 317,34
3	K	210010156.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 160 uložená pevne	m	37,000	6,16	227,92
	W		Chránička FXKVP D160				
	W		37		37,000		
	W		Súčet		37,000		
4	M	345710006270.S	Rúrka ohybná Ø160 dvojplášťová korugovaná z HDPE, UV stabilná bezhalogénová, D 160 mm	m	37,000	3,71	137,27
5	K	210010500	Chránička D32 UV odolná do zeme	m	95,000	4,20	399,00
	W		Chránička D32 UV odolná do zeme				
	W		"RH - V4, V4 "50		50,000		
	W		"R1 - Infopanel "30		30,000		
	W		"RH - V5 (Pristrešok) "15		15,000		
	W		Súčet		95,000		
6	M	286120018400.S	Rúra tuhá PVC D 32 mm bezhalogénová hrdlová, s vysokou mechanickou odolnosťou 1250 N, čierna	m	95,000	3,62	343,90
7	K	210010563.S	Rúrka pružná elektroinštalačná vystužená špirálou z PVC, D 32 uložená pevne	m	109,000	5,25	572,25
	W		CHRÁNIČKA KOPOFLEX UV STABILNÁ D32 SO ZAŤAHOVACÍM LANKOM				
	W		" E1 - N1 "20		20,000		
	W		"N1 - R1 "9		9,000		
	W		"R1 - INFOPANEL "17		17,000		
	W		"R1 - N3 - R2 "36		36,000		
	W		"R2 - N4 - N5 "27		27,000		
	W		Súčet		109,000		
8	M	345710008300	Chránička pružná 32 mm, so zaťahovacím lankom	m	109,000	2,10	228,90
9	K	210020700	Zákrytová doska	m2	95,000	2,10	199,50
	W		Zákrytová doska 1m				
	W		95		95,000		
	W		Súčet		95,000		
10	M	283140001109	Krycia doska zákrytová 1 m	ks	95,000	2,10	199,50
	W		95		95,000		
	W		Súčet		95,000		
11	K	210050000	Stožiar kuželový zinkový do výšky 12m	ks	7,000	68,25	477,75
	W		montáž stožiara				
	W		7		7,000		
	W		Súčet		7,000		
12	M	424310000002	Stožiar kuželový zinkový	ks	7,000	420,00	2 940,00
	W		Stožiar kuželový zinkový STK 60/80/3 v 8 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		7		7,000		
	W		Súčet		7,000		
13	K	210067100	Náter izolačný	kg	5,000	15,75	78,75
14	K	210110300	Vypínač hlavný	ks	1,000	23,10	23,10
	W		HI vypínač 3P, 50A , R1				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
15	M	358120004700	Vypínač 3P , 50A	ks	1,000	52,50	52,50
	W		HI vypínač 3P, 50A				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
16	K	210111030	Zásuvka IP 66, 230V / 50 HZ	ks	3,000	23,63	70,89
	W		Zásuvka IP 66, 230V/16A/50HZ, UV odolná				
	W		"N3,N4,N5 "3		3,000		
	W		Súčet		3,000		
17	M	345520000550	Zásuvka IP 66 , 230V/16A/50 HZ , UV odolná	ks	3,000	73,50	220,50
	W		Zásuvka IP 66, 230V/16A/50HZ, UV odolná				
	W		"N3,N4,N5 "3		3,000		
	W		Súčet		3,000		
18	K	210120400	Prúdové chrániče	ks	8,000	23,10	184,80
	W		prúdový chránič				
	W		4+4		8,000		
	W		Súčet		8,000		
19	M	358230029900.S	Prúdový chránič B16/30MA/2/10kA	ks	8,000	42,00	336,00
	W		Prúdový chránič B16/30MA/2/10kA				
	W		"R1 "4		4,000		
	W		"RH exist "4		4,000		
	W		Súčet		8,000		
20	K	210193004.S	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - typ SR 4	ks	3,000	68,25	204,75
	W		Rozvádzač ; montáž komplet				
	W		"Rozvádzač R1 "1		1,000		
	W		"Rozvádzač R2 "1		1,000		
	W		"Rozvádzač R3 "1		1,000		
	W		Súčet		3,000		
21	M	357110002300.S	Skriňa rozpájacia a istiacia, plastová, pilierová SR 4 DIN00 vrátane elektrovýzbroje, napájanie a ovládanie iluminácie - súčasť dodávky svietidiel	ks	3,000	682,50	2 047,50
	W		Rozvádzač ; montáž komplet				
	W		"Rozvádzač R1 "1		1,000		
	W		"Rozvádzač R2 "1		1,000		
	W		"Rozvádzač R3 "1		1,000		
	W		Súčet		3,000		
22	K	210193099.S	Istiacia skriňa verejného osvetlenia ISVO	ks	1,000	262,50	262,50
	W		Poistková skrinka SPP1 ; dodávka a montáž komplet				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
23	K	210194000	Istič montáž	ks	2,000	23,10	46,20
24	M	358220004010	Istič B20/3, 10kA	ks	1,000	52,50	52,50
	W		Istič B20/3, 10kA ; dopnenie do RE1				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
25	M	358220004011	Istič B20/3, 10kA	ks	1,000	52,50	52,50
	W		Istič B50/3, 10kA ; R1				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
26	K	210201000	Montáž svietidla	ks	10,000	26,25	262,50
	W		Svietidlo LED IP 36L70-740 IVS BP 1550 CL2 GY- 75W, Thorn Lighting 75,3 W, 11661 lm, 155 lm/W				
	W		2		2,000		
	W		Svietidlo LED IP 24L70 730 EWR BP 3550 CL2 M60 GY-S, Thorn Lighting 51.1 W 7321 lm 143.3 lm/W				
	W		8		8,000		
	W		Súčet		10,000		
27	M	348140003400	Svietidlo LED IP 36L70-740	ks	2,000	446,25	892,50
	W		Svietidlo LED IP 36L70-740 IVS BP 1550 CL2 GY- 75W, Thorn Lighting 75,3 W, 11661 lm, 155 lm/W				
	W		2		2,000		
	W		Súčet		2,000		
28	M	348140003401	Svietidlo LED IP 24L70 730	ks	8,000	446,25	3 570,00
	W		Svietidlo LED IP 24L70 730				
	W		8		8,000		
	W		Súčet		8,000		
29	K	210204100	Výložník -montáž	ks	8,000	52,50	420,00
	W		výložník-montáž				
	W		"navrh. výložník dl. 1,5m typ V1T-15-60-Z "3		3,000		
	W		"výmena za výložník dl. 3,0m typ VBS-1/3000/3-T "3		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"dvojamenný výložník dl. 1,5m typ V2T-15-60-180-Z, "2		2,000		
	W		Súčet		8,000		
30	M	316770000000	Výložník V1		8,000	115,50	924,00
	W		dodávka				
	W		"navrh. výložník dl. 1,5m typ V1T-15-60-Z "3		3,000		
	W		"výmena za výložník dl. 3,0m typ VBS-1/3000/3-T "3		3,000		
	W		"dvojamenný výložník dl. 1,5m typ V2T-15-60-180-Z "2		2,000		
	W		Súčet		8,000		
31	M	354310038300.S	Objímky kotevné na stožiar, dĺžka 180 mm	ks	16,000	9,56	152,96
32	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	107,000	2,93	313,51
	W		Pásovina FeZn 30x4				
	W		"E1 - N5 "85		85,000		
	W		"E2 - N2 "13		13,000		
	W		"E2 - N2 "3"		3,000		
	W		"E6 - N7"6		6,000		
	W		Súčet		107,000		
33	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	101,650	2,63	267,34
34	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	12,000	3,15	37,80
	W		Gufatina FeZn D10				
	W		"E5-N6 "12		12,000		
	W		Súčet		12,000		
35	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	7,500	8,40	63,00
	W		12*0,625 "Prepočítané koeficientom množstva		7,500		
	W		Súčet		7,500		
36	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	11,000	4,15	45,65
	W		KRÍŽOVÁ SVORKA DO ZEME PRE FeZn 30x4/30x4-D10				
	W		11		11,000		
	W		Súčet		11,000		
37	M	354410002700.S	Svorka FeZn krížová diagonálna označenie DKS01	ks	11,000	1,05	11,55
38	K	210220244.S	Svorka FeZn spojovacia SM	ks	10,000	4,15	41,50
	W		SVORKA PRIPÁJACIA NA STĹP/DO ROZV. (UZEMNENIE)				
	W		10		10,000		
	W		Súčet		10,000		
39	M	354410003800.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SM 8	ks	10,000	1,05	10,50
40	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	143,000	1,58	225,94
	W		Kábel CYKY-J 3x2,5				
	W		"RH - V4 "20		20,000		
	W		"RH - V3 (R3) "30		30,000		
	W		"R1 - Infopanel "30		30,000		
	W		"Zásuvka stĺp N3 "16		16,000		
	W		"Zásuvka stĺp N4 "16		16,000		
	W		"Zásuvka stĺp N5 "16		16,000		
	W		"RH - V5 (Pristrešok) "15		15,000		
	W		Súčet		143,000		
41	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2	m	143,000	0,76	108,68
42	K	210800201.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x6	m	4,000	2,10	8,40
	W		Kábel CYKY-J 5x6				
	W		"RE1-R1 "4		4,000		
	W		Súčet		4,000		
43	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	m	4,000	4,37	17,48
44	K	210800525.S	Vodič medený uložený v rúrke H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	50,000	1,26	63,00
	W		Vodič H07V-K 6mm2 zežl				
	W		"RH-V4 "20		20,000		
	W		"RH-V3(R3) "30		30,000		
	W		Súčet		50,000		
45	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	50,000	0,87	43,50
46	K	210901066.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x16	m	144,000	1,89	272,16
	W		Kábel AYKY-J 4x16				
	W		"úsek VO1 "30		30,000		
	W		"úsek VO2 "67		67,000		
	W		"úsek VO3 "9		9,000		
	W		"úsek VO4 "6		6,000		
	W		"úsek VO5 "32		32,000		
	W		Súčet		144,000		
47	M	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY-J 4x16 mm2	m	144,000	2,63	378,72
48	K	210902142.S	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35	m	57,000	4,20	239,40
	W		Kábel AYKY-J 4x35				
	W		"E1-R1 "23,0		23,000		
	W		"R1-R1 "34		34,000		
	W		Súčet		57,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	M	341110030600.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x35 mm ²	m	57,000	3,15	179,55
50	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnopráúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,000	409,22	409,22
D 22-M			Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				99,17
51	K	220070000	Montáž spojky zemnej SVCZ 16 mm (pre AYKY)	ks	2,000	26,25	52,50
	W		ZEMNÁ SPOJKA SVCZ 16mm ² (PRE AYKY)				
	W		2		2,000		
	W		Súčet		2,000		
52	M	345820039000	ZEMNÁ SPOJKA SVCZ 16mm ² (PRE AYKY)	ks	2,000	13,09	26,18
	W		ZEMNÁ SPOJKA SVCZ 16mm ² (PRE AYKY)				
	W		2		2,000		
	W		Súčet		2,000		
53	K	220180000	Osadenie prechodky PG 13	ks	3,000	6,83	20,49
	W		Prechodka PG 13 , dodávka a montáž komplet				
	W		3		3,000		
	W		Súčet		3,000		
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				4 925,60
54	K	460200303.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlboké, v zemi triedy 3	m	95,000	42,00	3 990,00
	W		výkop ryhy				
	W		95		95,000		
	W		Súčet		95,000		
55	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	95,000	4,73	449,35
	W		Piesok do výkopu (uloženie káblov)				
	W		95		95,000		
	W		Súčet		95,000		
56	M	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	m ³	7,800	47,25	368,55
	W		piesok 7,8 m ³				
	W		7,8		7,800		
	W		Súčet		7,800		
57	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	96,000	1,05	100,80
	W		Výstražná fólia (50m/bal)				
	W		96		96,000		
	W		Súčet		96,000		
58	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	105,600	0,16	16,90
	W		96*1,1		105,600		
	W		Súčet		105,600		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

1 - Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_01_07_KD - Kamerový systém - Obratisko pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

27.02.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 762,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	10 762,80	23,00%	2 475,44

Cena s DPH

v EUR

13 238,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05.05.2026

Pečiatka

MBM-GROUP, a.s. 12
Miestna 1, 821 08 Bratislava
IČO 36740519
IČ DPH SK2022337548

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

1 - Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_01_07_KD - Kamerový systém - Obratisko pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Miesto:

Dátum: 27.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 762,80
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	M	Práce a dodávky M				9 922,80
	D	21-M	Elektromontáže				739,54
1	K	210010500	Chránička D32 UV odolná do zeme	m	34,000	1,69	57,46
	W		Chránička D32 UV odolná do zeme				
	W		"R1-K1(N4)" 34		34,000		
	W		Súčet		34,000		
2	M	286120018400.S	Rúra tuhá PVC D 32 mm bezhalogénová hrdlová, s vysokou mechanickou odolnosťou 1250 N, čierna	m	34,000	4,20	142,80
3	K	210251301	Prepáťové ochrany	ks	3,000	147,00	441,00
	W		dodávka a montáž komplet				
	W		Prepáťová ochrana LAN, 4kV / 4kA, Kompatibilný s UTP i FTP				
	W		5 kat. káble - Tienené hrdlo s konektorom RJ45				
	W		"KAM1,KAM2,KAM3" 3		3,000		
	W		Súčet		3,000		
4	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	42,000	0,76	31,92
	W		Kábel CYKY-J 3x2,5				
	W		"R1 - V2(K1) (N4)" 42		42,000		
	W		Súčet		42,000		
5	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2	m	42,000	1,58	66,36
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				9 183,26
6	K	220060001	Držiak na stĺp pre kamery SPZ	ks	3,000	48,54	145,62
	W		dodávka a montáž komplet				
	W		Držiak na stĺp pre kamery SPZ, biele prevedenie; Materiál:				
	W		nehrdzavejúca oceľ; rozmery: 250 x 127 x 46 mm; DS-1475ZJ-				
	W		SUS				
	W		KAM 1, KAM2, KAM3				
	W		3		3,000		
	W		Súčet		3,000		
7	K	220065001	Kábel optický	m	65,000	4,20	273,00
	W		Montáž a uloženie optického kábla s mikrotrubkou				
	W		65		65,000		
	W		vrátane 60 m : mikrotrubky 14/10 mm , HDPE , oranžová				
	W		Súčet		65,000		
8	M	341250010401	FIBRAIN MK-LXS6, optický kábel, 24-vlákno, G.657A1, 5.6mm, 2T12F, MetroJET - MK-LXS6-024-D-0X1142CBKTT	bal	1,000	157,50	157,50
	W		FIBRAIN MK-LXS6, optický kábel, 24-vlákno, G.657A1, 5.6mm, 2T12F, MetroJET - MK-LXS6-024-D-0X1142CBKTT				
	W		"1 bal" 1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
9	K	220260301	Kamerová skrinka	ks	1,000	157,50	157,50
	W		dodávka a montáž komplet				
	W		Montáž a uloženie optického kábla s mikrotrubkou				
	W		Kamerová skrinka UV odolná 500x400x250 s uchytom na stĺp				
	W		VO				
	W		"K1" 1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
10	K	220301002	Zásuvka 230V	ks	2,000	24,44	48,88
	W		dodávka a montáž komplet				
	W		Z-SD230-BS Zásuvka 230V, 1P, na DIN				
	W		"K1-XS" 2		2,000		
	W		Súčet		2,000		
11	K	220320001	Montáž kamery, zapojenie prívodov, oživenie,nastavenie,preskúšanie SPZ	ks	3,000	131,25	393,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		kamera SPZ				
	W		3		3,000		
	W		Súčet		3,000		
12	M	383130008601	Kamera - dodávka	ks	3,000	1 575,00	4 725,00
	W		dodávka kamery v zmysle PD				
	W		Kamera MULTISENYOR ANPR KAMERA 4MPx IP				
	W		DarkFighter a ColorVu DeepinView Bullet kamera; Varifikálny				
	W		objektív 8-32mm				
	W		42°~15°; IR do 100m; Citlivosť DarkFighter 0.0005Lux;				
	W		2688x1520 pri 50fps; +Monofokálny objektív 4mm, 89°				
	W		LED do 30m; Citlivosť ColorVu 0.0003Lux; 2560x1440 pri				
	W		25fps; WDR 140dB; Micro SD/SDXC karta až do 256GB;				
	W		IP67, IK10; Pokročilá detekcia tváre, Inteligentné funkcie:				
	W		Ochrana perimetra - kalsifikovanie objektov (človek/vozidlo),				
	W		prekročenie priamky, vstup/výstup z oblasti				
	W		License plate recognition rate ≥98%, Heater, ShotN				
	W		technology				
	W		"KAM1,KAM2,KAM3 "3		3,000		
	W		Súčet		3,000		
13	K	220320004	Montáž záznamníka , zapojenie prívodov,	ks	1,000	441,00	441,00
	W		oživenie,nastavenie,preskúšanie				
	W		NVR AcuSense 32-CH IP záznamník bez POE napájania				
	W		"OU KPD "1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
14	M	383130008004	Záznamník bez POE napojenia	ks	1,000	1 890,00	1 890,00
	W		NVR AcuSense 32-CH IP záznamník bez POE napájania				
	W		dátový tok In/Out 320/400 Mbps, 8x HDD max 16TB, 2x RJ-45				
	W		10/100/1000 Mbps, 30sn/s/kanál,				
	W		Up to 2-ch@32 MP/2-ch@24 MP/4-ch@12 MP/8-ch@8				
	W		MP/16-ch@4 MP/32-ch@1080p decoding capacity,				
	W		2 HDMI 8K, H.265+Configurable special camera smart				
	W		functions, such as VCA detection (motion, line crossing,				
	W		intrusion, etc.), heat map, ANPR, and				
	W		people counting. POS information overlay on live view and				
	W		playback, and POS triggered recording and alarm				
	W		"OU KPD "1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
15	K	220512001	Switch POE	ks	1,000	105,00	105,00
	W		montáž ,zapojenie a nastavenie SWITCH ONU				
	W		vrátane : P2 ks - ATCH KÁBEL S-FTP AWG24 Cat5e 1m				
	W		"K1-A101 "1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
16	M	383130009100	IP záznamové zariadenie, sieťový videorekordér s PoE switchom	ks	1,000	52,50	52,50
17	K	2205121006	Montáž a zapojenie záložného zdroja UPS	m	1,000	69,01	69,01
	W		"OU KPD "1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
18	M	404490012210	Záložný zdroj UPS	ks	1,000	420,00	420,00
19	K	220513000	HDD	ks	1,000	52,50	52,50
	W		Montáž, zapojenie HDD				
	W		"OU KPD "1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
20	M	383130009105	HDD 24/7	ks	1,000	252,00	252,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							840,00
21	K	000400020	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	630,00	630,00
22	K	000400021	Projektové práce - bezpečnostný projekt a GDPR	kpl	1,000	210,00	210,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

2 - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_02_01_MS - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

27.02.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

109 551,93

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
109 551,93

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
25 196,94

Cena s DPH

v EUR

134 748,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s. 
Metličova 1, 821 08 Bratislava
IČO: 36 740 519
IČDPH: SK2022337548

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

2 - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_02_01_MS - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

Miesto:

Dátum: 27.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

109 551,93

D	HSV	Práce a dodávky HSV	107 301,93
---	-----	---------------------	------------

D	1	Zemné práce	7 924,96
---	---	-------------	----------

1	K	113106101	Odstránenie rigola	m	140,000	12,00	1 680,00
---	---	-----------	--------------------	---	---------	-------	----------

	W		Odstránenie exist. rigola				
--	---	--	---------------------------	--	--	--	--

	W		SO 03.02 Zemné a búracie práce Malý Šúr				
--	---	--	---	--	--	--	--

	W		140		140,000		
--	---	--	-----	--	---------	--	--

	W		Súčet		140,000		
--	---	--	-------	--	---------	--	--

2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	90,000	1,20	108,00
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

	W		SO 03.02 Zemné a búracie práce Malý Šúr				
--	---	--	---	--	--	--	--

	W		Odstránenie exist. spevnených plôch				
--	---	--	-------------------------------------	--	--	--	--

	W		asfalt -predpoklad. hrúbka do 100 mm				
--	---	--	--------------------------------------	--	--	--	--

	W		90		90,000		
--	---	--	----	--	--------	--	--

	W		Súčet		90,000		
--	---	--	-------	--	--------	--	--

3	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	1 250,000	1,20	1 500,00
---	---	-------------	---	----	-----------	------	----------

	W		Odstránenie asfaltovej vrstvy vozovky				
--	---	--	---------------------------------------	--	--	--	--

	W		SO 03.02 Zemné a búracie práce Malý Šúr				
--	---	--	---	--	--	--	--

	W		"hr. 120 mm "1250		1 250,000		
--	---	--	-------------------	--	-----------	--	--

	W		Súčet		1 250,000		
--	---	--	-------	--	-----------	--	--

73	K	113152230.R	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 60 mm 0,15 t	m2	300,000	1,20	360,00
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

	W		frézovanie poškodenej časti vozovky				
--	---	--	-------------------------------------	--	--	--	--

	W		300		300,000		
--	---	--	-----	--	---------	--	--

	W		Súčet		300,000		
--	---	--	-------	--	---------	--	--

4	K	113152430.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	0,000	0,00	0,00
---	---	-------------	--	----	-------	------	------

	W		frézovanie poškodenej časti vozovky				
--	---	--	-------------------------------------	--	--	--	--

	W		300*0		0,000		
--	---	--	-------	--	-------	--	--

	W		Súčet		0,000		
--	---	--	-------	--	-------	--	--

5	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	90,000	3,32	298,80
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

	W		SO 03.02 Zemné a búracie práce Malý Šúr				
--	---	--	---	--	--	--	--

	W		Odstránenie exist. spevnených plôch				
--	---	--	-------------------------------------	--	--	--	--

	W		štrkodrva -predpoklad. hrúbka do 150 mm				
--	---	--	---	--	--	--	--

	W		90		90,000		
--	---	--	----	--	--------	--	--

	W		Súčet		90,000		
--	---	--	-------	--	--------	--	--

6	K	113307124.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,56000t	m2	50,000	6,73	336,50
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

	W		Odstránenie podklad. vrstvy asfaltovej vrstvy vozovky-				
--	---	--	--	--	--	--	--

	W		štrkodrva hr.400 mm				
--	---	--	---------------------	--	--	--	--

	W		SO 03.02 Zemné a búracie práce Malý Šúr				
--	---	--	---	--	--	--	--

	W		"hr. 400 mm "50		50,000		
--	---	--	-----------------	--	--------	--	--

	W		Súčet		50,000		
--	---	--	-------	--	--------	--	--

7	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	90,000	2,00	180,00
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

	W		SO 03.02 Zemné a búracie práce Myľ šúr				
--	---	--	--	--	--	--	--

	W		Odstránenie exist. spevnených plôch				
--	---	--	-------------------------------------	--	--	--	--

	W		beton -predpoklad. hrúbka do 150 mm				
--	---	--	-------------------------------------	--	--	--	--

	W		90		90,000		
--	---	--	----	--	--------	--	--

	W		Súčet		90,000		
--	---	--	-------	--	--------	--	--

8	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	390,000	2,00	780,00
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

	W		SO 03.02 Zemné a búracie práce Malý Šúr				
--	---	--	---	--	--	--	--

	W		štrkodrva -predpoklad. hrúbka do 300 mm				
--	---	--	---	--	--	--	--

	W		Odstránenie exist. chodníkov				
--	---	--	------------------------------	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	289971210	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	80,000	0,99	79,20
	W		SO 02.03 Záchytné parkovisko				
	W		80		80,000		
	W		Súčet		80,000		
24	M	693110002008	Sorpčno-filtračná geotextília 0,2 kg/m²	m2	81,600	0,58	47,33
	W		80*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		81,600		
	W		Súčet		81,600		
25	M	693110004719	Sorpčná geotextília NTRF netkaná 0,4 kg/m²	m2	81,600	1,16	94,66
	W		80*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		81,600		
	W		Súčet		81,600		
D 4			Vodorovné konštrukcie				4 450,75
26	K	451317770	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z betonu	m3	11,700	102,48	1 199,02
	W		SO 02.02 Chodníky zo zámkovej dlažby				
	W		"pod dlažbu hr. 80 mm -beton hr. 0,15 m "0,15*65		9,750		
	W		"pod dlažbu pre nevidiacich hr. 0,1 m "0,1*(3,5+16)		1,950		
	W		Súčet		11,700		
27	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m3	2,100	39,87	83,73
	W		podklad pod žulovú dlažbu plochy , hr. 20 mm ; frakcia 4-8 mm ; vrátane dodávky kameniva				
	W		SO 02.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie				
	W		2,1		2,100		
	W		SO 01.02 Vozovka zo žulovej dlažby plochy 26 m2 ; hrúbka 30 mm ; frakcia 4-8 mm , vrátane dodávky kameniva				
	W		SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby				
	W		pod žulovú dlažbu				
	W		Súčet		2,100		
	K	457623100	Vysokopriepustný drenážny betón	m3	17,600	180,00	3 168,00
	W		SO 02.03 Záchytné parkovisko				
	W		17,6		17,600		
	W		Súčet		17,600		
D 5			Komunikácie-Recyklácie				53 015,74
29	K	561991100	Recyklácia betón a železobet. konštrukcií	t	20,250	12,00	243,00
	W		naloženie , odvoz na recyklačné centrum , recyklácia , poplatky				
	W		"betón podklad "90*0,225		20,250		
	W		Súčet		20,250		
30	K	561991101	Recyklácia podkladov z kameniva	t	205,150	3,00	615,45
	W		naloženie , odvoz na recyklačné centrum , recyklácia , poplatky				
	W		"odstránenie podkladu "90*0,235		21,150		
	W		"odstránenie podkladu "50*0,56		28,000		
	W		"odstránenie podkladu "390*0,4		156,000		
	W		Súčet		205,150		
31	K	576982130	Recyklácia asfaltových konštrukcií	t	536,250	3,00	1 608,75
	W		naloženie , odvoz na recyklačné centrum , recyklácia , poplatky				
	W		"odstrán. krytu asfalt 90 m2 "90*0,25		22,500		
	W		"odstrán. krytu asfalt 1 250 m2 "1250*0,375		468,750		
	W		Medzisúčet		491,250		
	W		"frézovanie poškodennej vozovky"				
	W		300*0,15		45,000		
	W		Súčet		536,250		
32	K	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	19,500	5,54	108,03
	W		Štrkodrvina ; hr. 80 mm				
	W		SO 02.02 Chodníky zo zámkoovej dlažby				
	W		"dlažba pre nevidiacich s drážkami plocha "3,5		3,500		
	W		"dlažba pre nevidiacich s výstupkamiplocha "16		16,000		
	W		Súčet		19,500		
33	K	564861113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	80,000	8,80	704,00
	W		SO 02.03 Záchytné parkovisko				
	W		pod dlažbu hr. 80 mm				
	W		"plocha "80		80,000		
	W		Súčet		80,000		
34	K	564861130	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	112,500	9,00	1 012,50
	W		Štrkodrvina ; hr. 300 mm				
	W		SO 02.02 Chodníky zo zámkoovej dlažby				
	W		pod dlažbu hr.60 mm				
	W		"plocha 375 "0,3*375		112,500		
	W		Súčet		112,500		
35	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 380,000	0,40	552,00
	W		Spojovací postrek asfaltový PS,AEK				
	W		SO 02.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		960		960,000		
	W		SO 02.02 Chodníky zo zámkovej dlažby				
	W		30		30,000		
	W		SO 02.04 Spomaľovacie prahy				
	W		90		90,000		
	W		Medzisúččet		1 080,000		
	W		frézovanie poškodenej časti vozovky				
	W		300		300,000		
	W		Medzisúččet		300,000		
	W		Súččet		1 380,000		
36	K	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m asfalt tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	990,000	8,00	7 920,00
	W		SO 02.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie				
	W		Asfaltový betón obrusný AC11 O, PBM 45/80-75; I ; hrúbka 40 mm				
	W		"plocha "960		960,000		
	W		SO 02.02 Chodníky zo zámkovej dlažby				
	W		"plocha "30		30,000		
	W		Súččet		990,000		
37	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m asfalt tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	0,000	0,00	0,00
	W		"oprava poškodenej vozovky"				
	W		300*0		0,000		
	W		Súččet		0,000		
72	K	577154251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m asfalt tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	300,000	11,00	3 300,00
	W		"oprava poškodenej vozovky"				
	W		300		300,000		
	W		Súččet		300,000		
38	K	577154351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	960,000	11,00	10 560,00
	W		SO 01.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie				
	W		Asfaltový betón AC16 L; PMB 45/80-55; I ; hr. 60 mm				
	W		"plocha "960		960,000		
	W		Súččet		960,000		
39	K	581130111.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 160 mm	m2	60,000	24,00	1 440,00
	W		Cestný betón STN EN 206-1 - CBIII - C40/50 , hr.160 mm , vrátane zdrsnenia beton.povrchu				
	W		SO 02.04 Spomaľovacie prahy				
	W		60		60,000		
	W		Súččet		60,000		
40	K	581150118.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 330 mm	m2	30,000	48,00	1 440,00
	W		Cestný betón STN EN 206-1 - CBIII - C40/50 , hr.3300 mm, vrátane zdrsnenia beton.povrchu				
	W		SO 02.04 Spomaľovacie prahy				
	W		30		30,000		
	W		Súččet		30,000		
70	K	591141111.S	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z cementovej malty	m2	105,000	20,00	2 100,00
	W		nová prídlážba na okraji vozovky – 105 m2				
	W		prídlážba má byť žulová kocka štiepaná, šedo-okrová 8/11cm do maltového lôžka, š. 300mm.				
	W		105		105,000		
71	M	583810000900.S	Dlažobná kocka - žula, rozmer 80-100 mm	m2	106,050	22,00	2 333,10
	W		105*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		106,050		
41	K	596811300	Kladenie betónovej dlažby pre nevidiacich	m2	19,500	23,02	448,89
	W		Dlažba pre nevidiacich s drážkami vrát cement. malty				
	W		SO 02.02 Chodníky zo zámkovej dlažby				
	W		3,5		3,500		
	W		SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
	W		Dlažba pre nevidiacich s výstupkami vrát cement. malty				
	W		SO 02.02 Chodníky zo zámkovej dlažby				
	W		16		16,000		
	W		SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
	W		Súččet		19,500		
42	M	592460007209	Dlažba betónová pre nevidiacich	m2	19,695	23,48	462,44
	W		19,5*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		19,695		
	W		Súččet		19,695		
43	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	375,000	14,00	5 250,00
	W		Betónová dlažba hr. 60mm vrát. podsypu				
	W		SO 02.02 Chodníky zo zámkovej dlažby				
	W		375		375,000		
	W		Súččet		375,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	M	592460007600.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná	m2	382,500	18,75	7 171,88
	VV		375*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		382,500		
	VV		Súčet		382,500		
45	K	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	65,000	19,28	1 253,20
	VV		Betónová dlažba hr. 80mm vrát. podsypu				
	VV		SO 02.02 Chodníky zo zámkovej dlažby				
	VV		65		65,000		
	VV		Súčet		65,000		
46	M	592460008500.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná	m2	66,300	20,00	1 326,00
	VV		65*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		66,300		
	VV		Súčet		66,300		
47	K	596911160	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm-vodopriepustná	m2	80,000	16,00	1 280,00
	VV		Betónová dlažba hr. 80mm-vodopriepustná vrát.podsypu				
	VV		SO 02.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie				
	VV		105*0		0,000		
	VV		SO 02.03 Záchytné parkovisko				
	VV		80		80,000		
	VV		Súčet		80,000		
48	M	59246000850	Dlažba betónová vodopriepustná hr. 80 mm	m2	82,416	22,89	1 886,50
	VV		Dlažba betónová vodopriepustná hr. 80 mm				
	VV		SO 02.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie				
	VV		105*1,01*0		0,000		
	VV		SO 02.03 Záchytné parkovisko				
	VV		80*1,01		80,800		
	VV		Súčet		80,800		
	VV		80,8*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		82,416		
	VV		Súčet		82,416		
	D	8	Rúrové vedenie				18 085,79
69	K	895991110	Osadenie PP uličnej vpuste s vtokovou mrežou	ks	13,000	1 090,43	14 175,59
	VV		Uličná vpusť ACO Combiprint PP s vtokovou mrežou Multitop				
	VV		pultová 500x500 mm ; dodávka a montáž komplet				
	VV		13		13,000		
49	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm z výškovým mreže	ks	30,000	130,34	3 910,20
	VV		Úprava poklopov exist. šacht a šupátiek na úroveň				
	VV		navrhovaných konštrukcií pomocou vyrovnávacieho prstenca				
	VV		predpoklad 30 ks				
	VV		30		30,000		
	VV		Súčet		30,000		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				20 629,82
50	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	11,000	59,54	654,94
	VV		TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE :				
	VV		ZVISLÉ ZNAČENIE : dodávka 9 ks nová značka ; 2 ks				
	VV		premiestnenie existujúcej DZ , montáž v zmysle PD				
	VV		"Zvislá dopravná značka 212-20 "2		2,000		
	VV		"Zvislá dopravná značka 230 "1		1,000		
	VV		"Zvislá dopravná značka 272 "1		1,000		
	VV		"Zvislá dopravná značka 272-10 "1		1,000		
	VV		"Zvislá dopravná značka 272-20 "1		1,000		
	VV		"Zvislá dopravná značka 321-10 "				
	VV		"Zvislá dopravná značka 321-20 "				
	VV		"Zvislá dopravná značka 325-10 "2		2,000		
	VV		"Zvislá dopravná značka 506-86 "1		1,000		
	VV		Medzisúčet		9,000		
	VV		premiestnenie zvislej dopravnej značky				
	VV		2		2,000		
	VV		Medzisúčet		2,000		
	VV		Súčet		11,000		
51	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	9,000	36,75	330,75
	VV		Stĺpik Fe/Zn, dĺžky 3,5m				
	VV		9		9,000		
	VV		Súčet		9,000		
52	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	9,000	23,39	210,51
53	K	915721210	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou , biela retroreflexná	m2	40,600	14,00	568,40
	VV		"VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE" materiál a realizácia				
	VV		komplet v zmysle PD				
	VV		"Vodorovná dopravná značka 601-60 "8*0,12		0,960		
	VV		"Vodorovná dopravná značka 601-85"0,25				
	VV		"Vodorovná dopravná značka 602-55 ; T1,5/1,5 "(8*0,12)*0,5		0,480		

PČ	Typ	Kód	Popis		Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		390		390,000		
	W		Súčet		390,000		
9	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	66,000	1,13	74,58
	W		Odhumusovanie v priestore návrh stavieb				
	W		66		66,000		
	W		Súčet		66,000		
10	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	20,000	4,65	93,00
	W		výkop				
	W		20		20,000		
	W		Súčet		20,000		
11	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	126,000	3,61	454,86
	W		ornica na medziskládku a späť na zahumusovanie				
	W		"zahumusovanie 200 m2 ; hr. 0,2m "(200*0,2)*2		80,000		
	W		Medzisúčet		80,000		
	W		"odvoz prebytočnej ornice "66-40		26,000		
	W		"odvoz prebytočnej zeminy "20		20,000		
	W		Medzisúčet		46,000		
	W		Súčet		126,000		
12	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 242,000	0,38	471,96
	W		odvoz na vzdialenosť do 30 km (30-3)...27				
	W		"prebytočná ornica "(66-40)*27		702,000		
	W		"prebytočná zemina "20*27		540,000		
	W		Súčet		1 242,000		
13	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	40,000	2,55	102,00
	W		"naloženie ornice na medziskládku " 40		40,000		
	W		Súčet		40,000		
14	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	86,000	0,88	75,68
	W		ornica				
	W		66		66,000		
	W		zemina				
	W		20		20,000		
	W		Súčet		86,000		
15	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	86,000	3,00	258,00
	W		"skládkovanie vrátane ošetrovania , prevrstvenia "				
	W		"ornica "66		66,000		
	W		"výkop "20		20,000		
	W		Súčet		86,000		
16	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	200,000	1,50	300,00
	W		SO 02.05 Zelené plochy a zatrávnenie				
	W		200		200,000		
	W		Súčet		200,000		
17	K	183101221.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	3,000	15,75	47,25
18	K	183205111.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	200,000	0,89	178,00
	W		SO 02.05 Zelené plochy a zatrávnenie				
	W		Nízkovzrastové rastliny				
	W		SO 02.05 Zelené plochy a zatrávnenie				
	W		200		200,000		
	W		Súčet		200,000		
19	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	200,000	0,69	138,00
	W		200		200,000		
	W		Súčet		200,000		
20	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	6,180	5,11	31,58
	W		200*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		6,180		
	W		Súčet		6,180		
21	K	184102112.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	3,000	152,25	456,75
	W		navrhované stromy vrátane nákupu stromov				
	W		SO 02.05 Zelené plochy a zatrávnenie				
	W		3		3,000		
	W		Súčet		3,000		
D	2		Zakladanie				1 987,59
22	K	224561100	Štrková pílota DN500	m3	5,888	300,00	1 766,40
	W		Štrková pílota DN500 , 3 ks ; dodávka a montáž komplet				
	W		3*(3,14*0,25*0,25)*10		5,888		
	W		Súčet		5,888		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"Vodorovná dopravná značka 602-60 ; T1,5/1,5 "(*0,12)*0,5				
	VV		"Vodorovná dopravná značka 602-60 ; T3,0/0,6 "(*0,12)*2/3				
	VV		"Vodorovná dopravná značka 604 ""*0,5				
	VV		"Vodorovná dopravná značka 605-60 "1,2		1,200		
	VV		"Vodorovná dopravná značka 610-50 "(3*3,5)*0,5+(3*4,5)*0,5		12,000		
	VV		"Vodorovná dopravná značka 620-50 "1,5		1,500		
	VV		"Vodorovná dopravná značka 621-60 "(15*2)*0,12+4+4		11,600		
	VV		"Vodorovná dopravná značka 622-52 "20*0,12		2,400		
	VV		"Vodorovná dopravná značka 622-67 "9*0,12+0,5		1,580		
	VV		"Vodorovná dopravná značka 630-30 "				
	VV		"Vodorovná dopravná značka 652-53		8,880		
	VV		"(19,5*0,12)*2+(17,5*0,12)*2				
	VV		Súčet		40,600		
54	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	127,000	15,00	1 905,00
	VV		Obrubník cestný 100x25x15 cm; vrátane beton. lôžka				
	VV		SO 02.03 Záchytné parkovisko				
	VV		25		25,000		
	VV		"sklopený "17		17,000		
	VV		SO 02.04 Spomaľovacie prahy				
	VV		85		85,000		
	VV		SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
	VV		SO 01.06 Záchytné parkovisko				
	VV		Medzisúččet		127,000		
	VV		Obrubník cestný 100x25x15 cm sklopený; vrátane beton. lôžka				
	VV		SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
	VV		SO 01.06 Záchytné parkovisko				
	VV		Medzisúččet		0,000		
	VV		Obrubník cestný 100x25x10 cm				
	VV		SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
	VV		Medzisúččet		0,000		
	VV		Súčet		127,000		
	M	592170003809	Obrubník cestný	ks	128,270	5,99	768,34
	VV		Obrubník cestný 100x25x15 cm				
	VV		SO 02.03 Záchytné parkovisko				
	VV		25*1,01		25,250		
	VV		SO 02.04 Spomaľovacie prahy				
	VV		85*1,01		85,850		
	VV		SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
	VV		*1,01				
	VV		SO 01.06 Záchytné parkovisko				
	VV		*1,01				
	VV		Medzisúččet		111,100		
	VV		Obrubník cestný sklopený , lxšxv 1000x150x250 mm sklopený , prírodný				
	VV		SO 02.03 Záchytné parkovisko				
	VV		17*1,01		17,170		
	VV		SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
	VV		*1,01				
	VV		SO 01.06 Záchytné parkovisko				
	VV		*1,01				
	VV		Medzisúččet		17,170		
	VV		Obrubník cestný 100x25x10 cm				
	VV		SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
	VV		*1,01				
	VV		Medzisúččet		0,000		
	VV		Súčet		128,270		
56	K	916361119	Osadenie cestného obrubníka betónového	m	31,000	20,27	628,37
	VV		SO 02.02 Chodníky zo zámkovej dlažby				
	VV		"Obrubník kasselský prechodový pravý "2		2,000		
	VV		"Obrubník kasselský prechodový ľavý "2		2,000		
	VV		"Obrubník kasselský nábehový pravý "2		2,000		
	VV		"Obrubník kasselský nábehový ľavý "2		2,000		
	VV		"Obrubník kasselský "23		23,000		
	VV		Súčet		31,000		
57	M	592170002409	Obrubník cestný kasselský	ks	31,310	207,44	6 494,95
	VV		31*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		31,310		
	VV		Súčet		31,310		
58	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	210,000	8,77	1 841,70
	VV		Obrubník záhradný 100x200x5 cm				
	VV		SO 02.02 Chodníky zo zámkovej dlažby				
	VV		210		210,000		
	VV		Súčet		210,000		
59	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	212,100	3,55	752,96
	VV		210*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		212,100		
	VV		Súčet		212,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	919716200.S	Vystuženie asfaltových vozoviek (krytov) dvojjákrutovou oceľovou sieťou s vpleteným priečnym vystužným prútom	m2	121,400	13,00	1 578,20
	vv		Výstuž - zváraná sieť KY14 8x8-150x150mm , dodávka a montáž komplet				
	vv		SO 02.04 Spomaľovacie prahy				
	vv		121,4		121,400		
	vv		Súčet		121,400		
61	K	919726720	Tesnenie dilatčných škár s tesniacim profilom	m	115,000	4,56	524,40
	vv		SO 02.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie				
	vv		Spojovací pásik DUNAFLEX 40x8				
	vv		Tesniaca zalievka Crafcro Roadsaver 211 - 11 kg				
	vv		25		25,000		
	vv		SO 02.04 Spomaľovacie prahy				
	vv		Tesniaca zalievka Crafcro Roadsaver 211 - 39,6 kg				
	vv		90		90,000		
	vv		Súčet		115,000		
62	K	935112211.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	20,000	180,84	3 616,80
	vv		odvodňovacia priekopa v zmysle PD , dodávka a montáž komplet vrátne beton.podkladu				
	vv		SO 02.05 Zelené plochy a zatrávnenie				
	vv		Realizácia odvodňovacích priekop				
	vv		20		20,000		
	vv		Súčet		20,000		
	K	935114201	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu	m	15,000	50,30	754,50
	vv		Betónový odvodňovací žľab 500x500x150mm				
	vv		dodávka a montáž komplet				
	vv		15		15,000		
	vv		Súčet		15,000		
D	99		Presun hmôt HSV				1 207,28
64	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	710,168	1,20	852,20
65	K	998225194.S	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	710,168	0,50	355,08
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 200,00
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 200,00
66	K	767340101	Montáž zastávkového prístrešku	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 050,00
67	K	000800020	Projekt organizácie dopravy počas výstavby	kpl	1,000	800,00	800,00
68	K	000800030	Realizácia dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

2 - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_02_04_MS - Drobná architektúra - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

27.02.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

19 404,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	19 404,75	23,00%	4 463,09

Cena s DPH

v EUR

23 867,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

MBM-GROUP, a.s. (12)
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: 36740519
IČDPH: SK2022337548

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

2 - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_02_04_MS - Drobná architektúra - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

Miesto:

Dátum: 27.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 404,75

D HSV Práce a dodávky HSV 19 404,75

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 19 404,75

1	K	936104201	Osadenie odpadkového koša K1	ks	3,000	958,15	2 874,45
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	--------	----------

W K1 Smetný kôš , dodávka a montáž

W 3 3,000

W Súčet 3,000

2	K	936124100	Lavička L1	ks	2,000	1 055,80	2 111,60
---	---	-----------	------------	----	-------	----------	----------

W L1 lavička , dodávka a montáž

W 2 2,000

W Súčet 2,000

3	K	936124201	Stojan na bicykle S1	ks	3,000	293,50	880,50
---	---	-----------	----------------------	----	-------	--------	--------

W S1 stojan na bicykle , dodávka a montáž

W 3 3,000

W Súčet 3,000

4	K	936124301	Zastávkový prístrešok ZS2	ks	1,000	13 538,20	13 538,20
---	---	-----------	---------------------------	----	-------	-----------	-----------

W ZS2 Zastávkový prístrešok , dodávka a montáž

W 1 1,000

W Súčet 1,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

2 - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_02_05_MS - Zelen.plochy a zatrávnenie - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

27.02.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

17 231,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	17 231,33	23,00%	3 963,21

Cena s DPH

v EUR

21 194,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05.05.2026

Pečiatka

MBM-GROUP, a.s. ⑫
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: 36 740 519
IČ DPH: SK2022337548

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

2 - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_02_05_MS - Zelen.plochy a zatravnenie - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

Miesto:

Dátum: 27.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							17 231,33
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				14 963,45
1	K	1111511001	Dokončovacia starostlivosť na 1 mesiac do odovzdania diela: ošetrovanie vysadených KVETÍN A KROV, odburinenie	m2	112,700	4,46	502,64
	W		Dokončovacia starostlivosť na 1 mesiac do odovzdania diela: ošetrovanie vysadených KVETÍN A KROV, odburinenie		112,7		
	W		vrátane :				
	W		5ks _Dokončovacia starostlivosť na 1 mesiac do odovzdania diela: Ošetrovanie vysadených solitérnych STROMOV - odburinenie 5 ks,				
	W		zaliatie rastlín vodou -100l/ks x 4 opakovania, Kontrola úväzku a kotvenia				
	W		Súčet		112,700		
2	K	111151121.S	Kosenie parkového trávniku do 1000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	486,300	0,13	63,22
	W		Pokosenie trávniku s odvozom pokosenej hmoty vrátane Dokončovacia starostlivosť o TRÁVNIK: Pokosenie trávniku s odvozom pokosenej hmoty , vrát. odvozu , skládokovanie , poplatkov		486,3		
	W		Súčet		486,300		
3	K	111201101.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm. do 1000 m2	m2	52,000	1,48	76,96
	W		odstránenie existujúcich krov, výška do 1,5 m ; vrát. odvoz stariny (odstránených krov) na skládku		52		
	W		Súčet		52,000		
4	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	20,000	8,98	179,60
	W		Odstránenie existujúcej zeminy/štrkodrvy v plochách budúcich výsadiel v hrúbke 200 mm		20		
	W		Súčet		20,000		
5	K	113107125.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.400 do 500 mm, -0,72000t	m2	61,600	4,00	246,40
	W		Odstránenie existujúcej zeminy/štrkodrvy v plochách budúcich výsadiel v hrúbke 500 mm		61,6		
	W		Súčet		61,600		
6	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3	m3	93,664	1,24	116,14
	W		odstránenie trávneho drnu , plocha 468,32 m2 ; hr. 200 mm		468,32*0,2		
	W		Súčet		93,664		
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	140,164	5,17	724,65
	W		ornica , vrátane naloženia				
	W		"odoz na medziskládku a na spätné ohumusovanie "46,5*2		93,000		
	W		Medzisúčet		93,000		
	W		"odvoz prebyt. ornice "93,664-46,5		47,164		
	W		Medzisúčet		47,164		
	W		Súčet		140,164		
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 273,428	0,52	662,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		odvoz do 30 km (30-3...27)				
	W		"ornica "(93,664-46,5)*27		1 273,428		
	W		Súčet		1 273,428		
9	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	46,500	2,55	118,58
	W		"naloženie ornice na medziskládke " 46,5		46,500		
	W		Súčet		46,500		
	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	93,660	0,88	82,42
	W		ornica				
	W		93,66		93,660		
	W		Súčet		93,660		
11	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	93,660	3,00	280,98
	W		ornica				
	W		93,66		93,660		
	W		Súčet		93,660		
12	K	180401111.S	Založenie trávnik letiskového výševom v rovine do 1:5	ha	0,049	6 825,00	334,43
	W		Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5 ; 486,3 m2				
	W		486,3/10000		0,049		
	W		Súčet		0,049		
13	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	15,141	5,88	89,03
	W		0,049*309 "Prepočítané koeficientom množstva		15,141		
	W		Súčet		15,141		
14	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	40,000	2,28	91,20
	W		Dosyp ornice vo vrstve 200 mm do plôch výsadiel ; vrátane nákupu ornice a dovozu				
	W		40		40,000		
	W		Súčet		40,000		
15	K	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	95,000	3,68	349,60
	W		Dosyp ornice vo vrstve 300 mm do plôch výsadiel ; vrátane nákupu ornice a dovozu				
	W		95		95,000		
	W		Súčet		95,000		
16	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 500 mm	m2	20,000	5,78	115,60
	W		Dosyp ornice vo vrstve 500 mm do plôch výsadiel ; vrátane nákupu ornice a dovozu				
	W		20		20,000		
	W		Súčet		20,000		
17	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 198,000	0,87	1 042,26
	W		Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5				
	W		1198		1 198,000		
	W		Súčet		1 198,000		
18	K	183101111.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	438,000	0,35	153,30
	W		Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3				
	W		Pozn.: kry				
	W		438		438,000		
	W		Súčet		438,000		
19	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	5,000	7,88	39,40
	W		Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3				
	W		Pozn.: stromy				
	W		5		5,000		
	W		Súčet		5,000		
20	K	183204113.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hľúz	ks	1 100,000	0,80	880,00
	W		Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hľúz				
	W		"cibufovinu podľa PD vrát. nákupu "1100		1 100,000		
	W		Súčet		1 100,000		
21	K	183205000	Rozmiestnenie rastlín podľa výsadbového plánu	ks	1,000	89,25	89,25
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
22	K	183205111.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	112,700	0,89	100,30
	W		Založenie záhonu v rovine v hornine 1 až 2				
	W		Pozn.: kry				
	W		112,7		112,700		
	W		Súčet		112,700		
23	K	183402102	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 150 do 200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	113,400	1,70	192,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		rozrušenie pôdy zhutneného podložia na hĺbku min. 200 mm v rovine				
	WV		pozn.: plochy výsadiieb, kde sa robia výkopy a následne násypy substrátu				
	WV		113,4		113,400		
	WV		Súčet		113,400		
24	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 168,000	0,16	186,88
	WV		Spracovanie pôdy kultivátorovaním				
	WV		1168		1 168,000		
	WV		Súčet		1 168,000		
25	K	183403141.S	Obrobenie pôdy rýľovaním starého trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	2,63	78,90
	WV		Spracovanie pôdy nakopáním ručne do 10 cm				
	WV		Pozn.: plocha pod existujúcimi stromami				
	WV		30		30,000		
	WV		Súčet		30,000		
26	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 396,000	0,13	311,48
	WV		Spracovanie pôdy hrabaním 1. opakovanie				
	WV		1198		1 198,000		
	WV		Spracovanie pôdy hrabaním 2. opakovanie				
	WV		1198		1 198,000		
	WV		Súčet		2 396,000		
27	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	972,600	0,09	87,53
	WV		Povalcovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 opakovanie 2x				
	WV		972,6		972,600		
	WV		Súčet		972,600		
28	K	183901100	Doplnenie substrátu	m3	51,050	20,00	1 021,00
	WV		Dosyp stromového substrátu vo vrstve 500 mm do plôch výsadiieb ; Pozn.: miešať priamo na stavbe ploche záhona "Bratislavský stromový substrát (obj. Hmotnosť 1,32 – 1,36t/m3) 2,9 m2 ; 500 mm " 0,5*2,9		1,450		
	WV		Dosyp stromového substrátu vo vrstve 800 mm do plôch výsadiieb				
	WV		"trválny substrát (25% ostrohranný štrk 4-8, 75 % ornica) 62 m2 ; 800 mm " 0,8*62		49,600		
	WV		"Dosyp trválneho substrátu vo vrstve 300 mm do plôch výsadiieb "				
	WV		"trválny substrát (25% ostrohranný štrk 4-8, 75 % ornica) 123 m2 hr.300 mm"				
	WV		Súčet		51,050		
29	K	184102110.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	438,000	1,50	657,00
	WV		Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm				
	WV		Pozn.: kry vrátane dodávky				
	WV		"Kry, veľ. 20-30 podľa PD "438		438,000		
	WV		Súčet		438,000		
30	K	184102114.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	5,000	26,25	131,25
	WV		Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu od 400 mm do 500 mm				
	WV		5		5,000		
	WV		Súčet		5,000		
31	M	026510003218	<i>Fraxinus angustifolia 'Raywood', 16-18</i>	ks	1,000	307,13	307,13
	WV		1		1,000		
	WV		Súčet		1,000		
32	M	026510003211	<i>Acer campestre 'Red Shine', ok 16-18</i>	ks	3,000	362,25	1 086,75
33	M	026510003216	<i>Pyrus calleryana 'Chanticleer', ok 16-18</i>	ks	1,000	212,63	212,63
34	K	184103800	Zhotovenie výsadbovej misy (splanirovanie, vytvorenie valu zo zeminy)	ks	5,000	1,26	6,30
	WV		Zhotovenie výsadbovej misy (splanirovanie, vytvorenie valu zo zeminy); dodávka , montáž				
	WV		5		5,000		
	WV		Súčet		5,000		
35	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	m	5,000	29,40	147,00
	WV		M+D Ochrana drevín na stavenisku stavebným oplatením výška min. 1,5 m, vrátane odstránenie a likvidácia				
	WV		5		5,000		
	WV		Súčet		5,000		
36	M	693710000001	<i>Kôl drevený</i>	ks	5,000	5,88	29,40
37	K	184401111.S	Príprava dreviny na presadenie v rovine alebo na svahu do 1:5 priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	4,000	89,25	357,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		presadba existujúcich stromov listnatých, ok 16-18, presun do 1 km				
	W		4		4,000		
	W		Súčet		4,000		
38	K	184501100	Zhotovenie popruhu na uchytenie stromu	ks	5,000	2,78	13,90
	W		5		5,000		
	W		Súčet		5,000		
39	M	708360000100.S	Popruhy viacvrstvé bavlnené šírky 30 mm, surové	m	5,000	0,72	3,60
40	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	1 198,000	0,17	203,66
	W		Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko – opakovať 2 x				
	W		1198		1 198,000		
	W		Súčet		1 198,000		
41	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0,479	29,40	14,08
	W		1198*0,0004 "Prepočítané koeficientom množstva		0,479		
	W		Súčet		0,479		
42	K	184816111.S	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemernými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	438,000	0,05	21,90
	W		438		438,000		
	W		Súčet		438,000		
43	M	103210000000	Tabletové zásobné hnojivo SILVAMIX FORTE 10g/tableta (trvalka, ker malý/1ks)	ks	438,000	0,09	39,42
44	K	184818100	Povýsadbový rez stromov	ks	5,000	7,88	39,40
	W		vrátane :				
	W		Očistenie kmeňa + náter kmeňa proti kôrnej špále				
	W		náter proti kôrnej špále, referencia ARBOFLEX				
	W		5		5,000		
	W		Súčet		5,000		
45	K	184852010.S	Hnojenie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	m2	486,300	0,27	131,30
	W		Hnojenie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom				
	W		486,3		486,300		
	W		Súčet		486,300		
46	M	251910000101	Startovacie hnojivo pre trávnik, Zloženie: 14-28-10 (% NPK), granulácia 1,5 mm, 30g/m2	kg	14,590	1,94	28,30
47	K	184921093.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	112,700	0,91	102,56
	W		Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5				
	W		112,7		112,700		
	W		Súčet		112,700		
48	M	055410000100.S	Mulčovacia kôra	m3	11,270	70,00	788,90
	W		Mulčovacia kôra borovicová, fr. 30-80 mm, vrátenie nákupu a dovozu				
	W		11,27		11,270		
	W		Súčet		11,270		
49	K	184921200	Dosyp štrkom alebo štrkodrvou v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	15,500	30,00	465,00
	W		Dosyp štrku fr. 32-64 vo vrstve 250 mm ; plocha 0,25*62		15,500		
	W		Dosyp štrku fr. 4-8 mm do plochy výsadbí ; plocha 62 m2				
	W		Zapravenie štrku do hĺbky min. 200 mm ; plocha 62 m2				
	W		Súčet		15,500		
50	M	583410003200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 22-32 mm	t	15,500	29,40	455,70
51	M	583410000400.S	Drvína prírodná hutná terazzová frakcia 4-8 mm, biela, trieda 1, voľne ložená	t	15,500	50,40	781,20
52	K	1858043000	Osadenie závlahového vaku	ks	5,000	26,25	131,25
	W		osadenie vrátane dodávky 18 ks závlahového vaku				
	W		5		5,000		
	W		Súčet		5,000		
53	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	29,950	19,77	592,11
	W		Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 ; vrát. dodávky vody				
	W		plocha 1198 m2				
	W		"voda na zálievku vrát.dovozu "1198*0,025		29,950		
	W		Súčet		29,950		
D 5 Komunikácie-Recyklácie							589,82
54	K	561991101	Recyklácia podkladov z kameniva	t	49,152	12,00	589,82
	W		naloženie , odvoz na recyklačné centrum , recyklácia , poplatky				
	W		"odstránenie zeminy-štrkodrvy "20*0,24		4,800		
	W		"odstránenie zeminy-štrkodrvy "61,6*0,72		44,352		
	W		Súčet		49,152		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	99		Presun hmôt HSV				499,26
55	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	31,699	15,75	499,26
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				38,80
56	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	5,000	4,73	23,65
W			osadenie záhonového obrubníku, vrát. beton.lôžka , kotviac, prvkov				
W			5		5,000		
W			Súčet		5,000		
57	M	592170001500.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	5,050	3,00	15,15
W			5*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		5,050		
W			Súčet		5,050		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				630,00
D	767		Konštrukcie doštinové kovové				630,00
58	K	767911100	Montáž a sdemontáž oplatenia strojového pletiva	m	42,000	15,00	630,00
W			M+D Ochrana drevín na stavenisku stavebným oplatením výška min. 1,5 m, vrátane odstránenie a likvidácia ; 28 m				
W			Oplatenie z drôteného pletiva pozinkovaného, na stĺpiky oceľové				
W			pozinkované pletivo:				
W			28*1,5		42,000		
W			Súčet		42,000		
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				510,00
59	K	000200001	Prieskumné práce - botanický a zoologický prieskum botanický a zoologický prieskum	hod	8,000	26,25	210,00
W			"Ochrana drevín pri stavebnej činnosti – odborný arboristický dozor "2		2,000		
W			"Ochrana koreňov pri stavebnej činnosti – odborný arboristický dozor "1		1,000		
W			"Autorský dozor "5		5,000		
W			Súčet		8,000		
60	K	000300016.S	Geometrické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb.	kpl	1,000	300,00	300,00
W			vytyčenie inžinierskych sietí pred realizáciou výsadiieb				
W			1		1,000		
W			Súčet		1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

2 - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_02_06_MS - Verejné osvetlenie - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

27.02.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

24 791,84

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
24 791,84

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
5 702,12

Cena s DPH

v EUR

30 493,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05.05.2026

Pečiatka

MBM-GROUP, a.s. (12)
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

2 - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_02_06_MS - Verejné osvetlenie - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

Miesto:

Dátum: 27.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 791,84

D HSV Práce a dodávky HSV 3 151,02

D 1 Zemné práce 2 866,50

1	K	141720010	Zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm	m	21,000	136,50	2 866,50
	W		Podtláčanie komunikácie, hl. min. 1m, pre 8x chráničku D160		21,000		
	W		Súčet		21,000		

D 2 Zakladanie 284,52

2	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	2,000	142,26	284,52
	W		Betón na základ pre stožiare		2,000		
	W		Súčet		2,000		

D M Práce a dodávky M 21 640,82

D 21-M Elektromontáže 14 696,88

3	K	210010156.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 160 uložená pevne	m	70,000	6,16	431,20
	W		Chránička FXKVP D160		70,000		
	W		70		70,000		
	W		Súčet		70,000		

4	M	345710006270.S	Rúrka ohybná 09160 dvojplášťová korugovaná z HDPE, UV stabilná bezhalogénová, D 160 mm	m	70,000	3,71	259,70
---	---	----------------	--	---	--------	------	--------

5	K	210010500	Chránička D32 UV odolná do zeme	m	76,000	4,20	319,20
	W		Chránička D32 UV odolná do zeme				
	W		"R5 -K2 "30		30,000		
	W		"R5 -V5 "46		46,000		
	W		"R1 - Infopanel "				
	W		"RH - V5 (Prístrešok) "				
	W		Súčet		76,000		

6	M	286120018400.S	Rúra tuhá PVC D 32 mm bezhalogénová hrdlová, s vysokou mechanickou odolnosťou 1250 N, čierna	m	76,000	3,62	275,12
---	---	----------------	--	---	--------	------	--------

7	K	210010501	Chránička D63 UV odolná do zeme	m	4,000	2,10	8,40
	W		Chránička D63 UV odolná do zeme				
	W		"od R5 "4		4,000		
	W		"R1 - Infopanel "				
	W		"RH - V5 (Prístrešok) "				
	W		Súčet		4,000		

8	M	2861200184002	Rúra tuhá PVC D 63 mm bezhalogénová hrdlová, s vysokou mechanickou odolnosťou 1250 N, čierna	m	4,000	1,05	4,20
---	---	---------------	--	---	-------	------	------

9	K	210010563.S	Rúrka pružná elektroinštalačná vystužená špirálou z PVC, D 32 uložená pevne	m	170,000	5,25	892,50
	W		CHRÁNIČKA KOPOFLEX UV STABILNÁ D32 SO ZAŤAHOVACÍM LANKOM				
	W		" E7 - N10 "80		80,000		
	W		"R5 -N7 "27		27,000		
	W		"N7-N8-N9 "63		63,000		
	W		"R1 - INFOPANEL "				
	W		"R1 - N3 - R2 "				
	W		"R2 - N4 - N5 "				
	W		Súčet		170,000		

10	M	345710008300	Chránička pružná 32 mm, so zaťahovacím lankom	m	170,000	2,10	357,00
----	---	--------------	---	---	---------	------	--------

11	K	210020700	Zákrytová doska	m2	145,000	2,10	304,50
	W		Zákrytová doska 1m				
	W		145		145,000		
	W		Súčet		145,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	M	283140001109	Krycia doska zákrytová 1 m	ks	145,000	1,67	242,15
13	K	210050000	Stožiar kuželový zinkový do výšky 12m	ks	5,000	68,25	341,25
	W		montáž stožiara				
	W		5		5,000		
	W		Súčet		5,000		
14	M	424310000002	Stožiar kuželový zinkový	ks	5,000	420,00	2 100,00
15	K	210067100	Náter izolačný	kg	4,000	15,75	63,00
	W		Izolačný náter proti korózii na uzemnenie				
	W		4		4,000		
	W		Súčet		4,000		
16	K	210110300	Vypínač hlavný	ks	1,000	23,10	23,10
	W		Hl. vypínač 3P, 80A ; R5				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
17	M	358120004700	Vypínač 3P , 50A	ks	1,000	100,98	100,98
18	K	210111030	Zásuvka IP 66, 230V / 50 HZ	ks	1,000	23,63	23,63
	W		Zásuvka IP 66, 230V/16A/50HZ, UV odolná				
	W		"N7 "1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
19	M	345520000550	Zásuvka IP 66 , 230V/16A/50 HZ , UV odolná	ks	1,000	73,50	73,50
20	K	210120400	Prúdové chrániče	ks	4,000	23,10	92,40
	W		prúdový chránič , R5				
	W		4		4,000		
	W		Súčet		4,000		
21	M	358230029900.S	Prúdový chránič B16/30MA/2/10kA	ks	4,000	42,00	168,00
	W		Prúdový chránič B16/30MA/2/10kA				
	W		"R5 "4		4,000		
	W		Súčet		4,000		
22	K	210193004.S	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - typ SR 4	ks	2,000	750,75	1 501,50
	W		Rozvádzač ; montáž komplet				
	W		"Rozvádzač RE2 "1		1,000		
	W		"Rozvádzač R5 "1		1,000		
	W		Súčet		2,000		
23	M	357110002300.S	Skriňa rozpájacia a istiacia, plastová, pilierová SR 4 DIN00 vrátane elektrovýzbroje, napájanie a ovládanie iluminácie - súčasť dodávky svietidiel	ks	0,000	0,00	0,00
24	K	210193099.S	Istiacia skriňa verejného osvetlenia ISVO	ks	1,000	105,00	105,00
	W		Poistková skrinka SPP1 ; dodávka a montáž komplet				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
25	K	210194000	Istič montáž	ks	2,000	23,10	46,20
	W		"R2 "1		1,000		
	W		"R5 "1		1,000		
	W		Súčet		2,000		
26	M	358220004010	Istič B20/3, 10kA	ks	1,000	52,50	52,50
27	M	358220004011	Istič B20/3, 10kA	ks	1,000	52,50	52,50
	W		Istič B50/3, 10kA ; R1				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
28	K	210201000	Montáž svietidla	ks	7,000	26,25	183,75
	W		Svietidlo LED IP 36L70-740 IVS BP 1550 CL2 GY- 75W, Thorn Lighting 75,3 W, 11661 lm, 155 lm/W				
	W		2		2,000		
	W		Svietidlo LED IP 24L70 730 EWR BP 3550 CL2 M60 GY-S, Thorn Lighting 51.1 W 7321 lm 143.3 lm/W				
	W		5		5,000		
	W		Súčet		7,000		
29	M	348140003400	Svietidlo LED IP 36L70-740	ks	2,000	446,25	892,50
	W		Svietidlo LED IP 36L70-740 IVS BP 1550 CL2 GY- 75W, Thorn Lighting 75,3 W, 11661 lm, 155 lm/W				
	W		2		2,000		
	W		Súčet		2,000		
30	M	348140003401	Svietidlo LED IP 24L70 730	ks	5,000	446,25	2 231,25
	W		Svietidlo LED IP 24L70 730				
	W		5		5,000		
	W		Súčet		5,000		
31	K	210204100	Výložník -montáž	ks	5,000	52,50	262,50
	W		výložník-montáž				
	W		"navrh. výložník dl. 1,5m typ V1T-15-60-Z "1		1,000		
	W		"výložník dl. 3,0m typ VBS-1/3000/3-T "2		2,000		
	W		"trojramenný výložník dl. 1,5m typ V3T-15-60-120-Z, "1		1,000		
	W		"výložník dl. 0,5m typ V1T-05-Z, "1		1,000		
	W		Súčet		5,000		
32	M	316770000000	Výložník V1	ks	5,000	115,50	577,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	354310038300.S	Objímky kotevné na stožiar, dĺžka 180 mm	ks	5,000	9,56	47,80
34	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	125,000	2,93	366,25
	W		Pásovina FeZn 30x4				
	W		"E7 - N6 - N8 - N9 "72		72,000		
	W		"RE2 "10		10,000		
	W		"R5 "3		3,000		
	W		"N7-N10 "40		40,000		
	W		Súčet		125,000		
35	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	125,000	2,63	328,75
36	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	18,000	3,15	56,70
	W		Guľatina FeZn D10				
	W		"E7,N6-10 "18		18,000		
	W		Súčet		18,000		
37	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	11,250	8,40	94,50
	W		18*0,625 "Prepočítané koeficientom množstva		11,250		
	W		Súčet		11,250		
38	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	6,000	4,15	24,90
	W		KRÍŽOVÁ SVORKA DO ZEME PRE FeZn 30x4/30x4-D10				
	W		6		6,000		
	W		Súčet		6,000		
39	M	354410002700.S	Svorka FeZn krížová diagonálna označenie DKS01	ks	6,000	1,05	6,30
40	K	210220244.S	Svorka FeZn spojovacia SM	ks	5,000	4,15	20,75
	W		SVORKA PRIPÁJACIA NA STĹP/DO ROZV. (UZEMNENIE)				
	W		5		5,000		
	W		Súčet		5,000		
41	M	354410003800.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SM 8	ks	5,000	1,05	5,25
42	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	46,000	1,58	72,68
	W		Verejné osvetlenie				
	W		Kábel CYKY-J 3x2,5				
	W		"R2 -R5 "30		30,000		
	W		"RE2 -R5 "				
	W		"vývod z R5 "				
	W		"R1 - Infopanel "				
	W		"Zásuvka stĺp N7 "16		16,000		
	W		"Zásuvka stĺp N4 "				
	W		"Zásuvka stĺp N5 "				
	W		"RH - V5 (Pristrešok) "				
	W		Súčet		46,000		
43	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2	m	46,000	0,76	34,96
44	K	210800188.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x4	m	101,000	1,58	159,58
	W		Kábel CYKY-J 3x4				
	W		"R5-V5 (infopanel)"46		46,000		
	W		"R5-V7 (pristrešok)"55		55,000		
	W		Súčet		101,000		
45	M	341110000900.S	Kábel medený CYKY-J 3x4 mm2	m	101,000	1,85	186,85
46	K	210901066.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x16	m	162,000	1,94	314,28
	W		Kábel AYKY-J 4x16				
	W		"úsek VO6 "126		126,000		
	W		"úsek VO7 "36		36,000		
	W		"úsek VO3 "				
	W		"úsek VO4 "				
	W		"úsek VO5 "				
	W		Súčet		162,000		
47	M	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY-J 4x16 mm2	m	162,000	2,63	426,06
48	K	210902142.S	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35	m	36,000	2,56	92,16
	W		Kábel AYKY-J 4x35				
	W		"E7-RE2 "28		28,000		
	W		"RE2-R5 "4		4,000		
	W		"vývod z R5 "4		4,000		
	W		Súčet		36,000		
49	M	341110030600.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x35 mm2	m	36,000	3,15	113,40
50	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,000	360,68	360,68
	D	23-M	Montáže potrubia				10,50
51	K	230120101	Prechodka	ks	1,000	10,50	10,50
	W		Prechodka PG13 , dodávka a montáž komplet				
	W		"N7 "1		1,000		
	W		Súčet		1,000		

D 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

6 933,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	460200303.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	6,000	42,00	252,00
	W		výkop ryhy ručne				
	W		6		6,000		
	W		Súčet		6,000		
53	K	46023001	Výkop ryhy	ks	145,000	42,00	6 090,00
	W		" výkop ryhy "145		145,000		
	W		Súčet		145,000		
54	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	8,000	4,73	37,84
	W		Piesok do výkopu (uloženie káblov)				
	W		8		8,000		
	W		Súčet		8,000		
55	M	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	m3	8,000	47,25	378,00
	W		piesok 7,8 m3				
	W		8		8,000		
	W		Súčet		8,000		
56	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	100,000	1,58	158,00
	W		Výstražná fólia (50m/bal), 2 bal				
	W		2*50		100,000		
	W		Súčet		100,000		
57	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	110,000	0,16	17,60
	W		100*1,1		110,000		
	W		Súčet		110,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

2 - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_02_07_MS - Kamerový systém - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

27.02.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 538,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	8 538,24	23,00%	1 963,80

Cena s DPH

v EUR

10 502,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05.05.2026

Pečiatka

MBM-GROUP, a.s. (12)
Meličova 18 Bratislava
IČO: 36740519
IČDPH: SK2022337548

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

2 - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_02_07_MS - Kamerový systém - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunajii

Miesto:

Dátum: 27.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 538,24

D M Práce a dodávky M

7 782,24

D 21-M Elektromontáže

2 087,95

1	K	210010500	Chránička D32 UV odolná do zeme	m	55,000	1,69	92,95
	W		Chránička D32 UV odolná do zeme				
	W		"R5-N9 "55		55,000		
	W		Súčet		55,000		

2	M	286120018400.S	Rúra tuhá PVC D 32 mm bezhalogénová hrdlová, s vysokou mechanickou odolnosťou 1250 N, čierna	m	55,000	4,20	231,00
---	---	----------------	--	---	--------	------	--------

3	K	210251301	Prepáťové ochrany	ks	12,000	147,00	1 764,00
	W		dodávka a montáž komplet				
	W		Prepáťová ochrana LAN, 4kV / 4kA, Kompatibilný s UTP i FTP				
	W		5 kat. káble • Tienené hrdlo s konektorom RJ45				
	W		"KAM4,KAM5,KAM6,KAM7,KAM8 "12		12,000		
	W		Súčet		12,000		

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

5 694,29

4	K	220060001	Držiak na stĺp pre kamery SPZ	ks	3,000	48,54	145,62
	W		dodávka a montáž komplet				
	W		Držiak na stĺp pre kamery SPZ, biele prevedenie, Materiál:				
	W		nehrdzavejúca oceľ; rozmery: 250 x 127 x 46 mm; DS-1475ZJ-				
	W		SUS				
	W		KAM 4, KAM5, KAM6				
	W		3		3,000		
	W		Súčet		3,000		

5	K	220060002	Držiak na stĺp pre kamery PTZ	ks	1,000	54,85	54,85
	W		dodávka a montáž komplet				
	W		Držiak na stĺp s montážnou krabicou pre otočné kamery				
	W		KAM 8				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		

6	K	220065001	Kábel optický	m	65,000	4,20	273,00
	W		Montáž a uloženie optického kábla s mikrotrubkou				
	W		65		65,000		
	W		vrátane 70 m : mikrotrubky 14/10 mm , HDPE , oranžová				
	W		Súčet		65,000		

7	M	341250010401	FIBRAIN MK-LXS6, optický kábel, 24-vlákno, G.657A1, 5.6mm, 2T12F, MetroJET - MK-LXS6-024-D-0X1142CBKTT	bal	1,000	157,50	157,50
	W		FIBRAIN MK-LXS6, optický kábel, 24-vlákno, G.657A1, 5.6mm, 2T12F, MetroJET - MK-LXS6-024-D-0X1142CBKTT				
	W		"bal "1		1,000		
	W		Súčet		1,000		

8	K	220260301	Kamerová skrinka	ks	1,000	157,50	157,50
	W		dodávka a montáž komplet				
	W		Montáž a uloženie optického kábla s mikrotrubkou				
	W		Kamerová skrinka UV odolná 500x400x250 s uchytom na stĺp				
	W		VO				
	W		"K2 "1		1,000		
	W		Súčet		1,000		

9	K	220301002	Zásuvka 230V	ks	2,000	24,44	48,88
	W		dodávka a montáž komplet				
	W		Z-SD230-BS Zásuvka 230V, 1P, na DIN				
	W		"K1-XS "2		2,000		
	W		Súčet		2,000		

10	K	220320001	Montáž kamery, zapojenie prívodov, oživenie,nastavenie,preskúšanie SPZ	ks	3,000	131,25	393,75
	W		kamera SPZ				
	W		"KAM4,KAM5,KAM6 "3		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		3,000		
11	M	383130008601	Kamera - dodávka	ks	3,000	367,50	1 102,50
12	K	220320002	Montáž kamery, zapojenie prívodov, oživenie nastavenie, preskúšanie, tubusova ST	ks	1,000	194,25	194,25
	VV		8MP Tubusová IP kamera				
	VV		"KAM7 "1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
13	M	383130008002	Kamera tubusova IP	ks	1,000	367,50	367,50
	VV		8MP Tubusová IP kamera, fixný objektív, ColorVu, zabudovaný mikrofón, hybridný prísvit, snímač: 8MP 1/1.8" Progressive Scan CMOS				
	VV		• objektív: (2.8mm)				
	VV		• uhol záberu: 105,1°				
	VV		• svetelná citlivosť: 0,0005 Lux				
	VV		• snímokovanie: 25fps pri (3840 × 2160)				
	VV		• Smart Hybridný prísvit: IR/Biele svetlo - LED max. 60m				
	VV		• ColorVu: plnofarebné zobrazenie 24/7				
	VV		• kompresia videa: H.265+				
	VV		• WDR 130dB				
	VV		vrátane : 1 ks podložky podkameru - Lakovaný hliník, prívodka, miesto na spojenie káblov, DS-1280ZJ-S , KAM7				
	VV		vrátane : 1 ks Držiak pre montáž na stĺp ST 150/60-Z, v. 5,0m, DS-1275ZJ-S-SUS , KAM7				
	VV		"KAM7 "1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
14	K	220320003	Montáž kamery, zapojenie prívodov, oživenie nastavenie, preskúšanie, tubusova PTZ	ks	1,000	194,94	194,94
	VV		IP PTZ kamera				
	VV		"KAM8 "1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
15	M	383130008003	Kamera IP PTZ	ks	1,000	1 396,50	1 396,50
	VV		4MP IP PTZ kamera, AcuSense, technológia Darkfighter- 1/2,8" čip CMOS s progresívnym skenovaním, objektív: 5,9 až 188,8 mm, F1,5				
	VV		Rýchlosť uzávierky: 1-1/30 000 s , snimanie SPZ				
	VV		• Citlivosť: Farba: 0,005 Lux @ (F1,6, AGC ZAPNUTÉ), 0 Lux s IR osvetlením				
	VV		• Rozlíšenie 4 MP - 2560 x 1440 pix @ 25fps.				
	VV		• Zorné pole: Horizontálne: 60,2° - 2,3° (širokohlý teleobjektív)				
	VV		• Horizontálny rozsah 360° (kontinuálny), vertikálny -15° ~ 90°				
	VV		• Rýchlosť otáčania: konfigurovateľná od 0,1° do 160°/s, prednastavená rýchlosť: 240°/s Rýchlosť nakláňania Rýchlosť nakláňania: konfigurovateľná od				
	VV		• Adaptívne IR osvetlenie až do 200 m				
	VV		• 32x optický zoom				
	VV		s integrovanou Panoramatická kamera 1/2,5" CMOS s progresívnym skenovaním, 4 mm objektív, F1,6				
	VV		• Citlivosť: 0,0005 Lux @ (F1,0, AGC ON), 0 Lux s osvetlením				
	VV		• Špičková technológia ColorVu - zachytáva vysokokvalitné plnofarebné video 24 hodín denne, 7 dní v týždni				
	VV		• Širokohlý rozlíšenie 6MP - 3632x1632 pix @ 25fps.				
	VV		• Zorné pole: Horizontálne: 180°±10°, Vertikálne: 80°±5°				
	VV		• LED osvetlenie do 30m				
	VV		"KAM8 "1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
16	K	220370501	Kamerová skrinka	ks	1,000	157,50	157,50
	VV		dodávka a montáž komplet				
	VV		Kamerová skrinka UV odolná 500x400x250 s uchytom na stĺp VO				
	VV		"K2 "1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
17	K	220512001	Switch POE	ks	1,000	105,00	105,00
	VV		montáž ,zapojenie a nastavenie SWITCH ONU				
	VV		vrátane : P2 ks - ATCH KÁBEL S-FTP AWG24 Cat5e 1m , K1-W2				
	VV		"K2-A102 "1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
18	M	383130009100	IP záznamové zariadenie, sieťový videorekordér s PoE switchom	ks	1,000	630,00	630,00
	VV		SWITCH poe switch, 12 × gigabit PoE ports IEEE 802.3af standard for PoE ports (Max. 30 W PoE output)				
	VV		4 × gigabit Hi-PoE ports IEEE 802.3af/bt standard for Hi-PoE ports (Max. 90 W PoE output)				
	VV		2 × gigabit RJ45 ports, and 2 × gigabit fiber optical ports, celkový výkon: 225 W, 6 kV Surge Protection				
	VV		"K2-A102 "1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
19	M	383130009105	HDD 24/7	ks	1,000	315,00	315,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				756,00
20	K	000400020	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	546,00	546,00
	W		Bezpečnostný projekt				
	W		Projektová dokumentácia skutkového stavu 4 páre + CD				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
21	K	000400021	Projektové práce - bezpečnostný projekt a GDPR	kpl	1,000	210,00	210,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

SO_05 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

27.02.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

68 784,08

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

23,00%

0,00

znížená

68 784,08

23,00%

15 820,34

Cena s DPH

v EUR

84 604,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05.05.2026

Pečiatka

MBM-GROUP, a.s. (12)
Hetičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

SO_05 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Dátum: 27.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							68 784,08
D	HSV		Práce a dodávky HSV				68 784,08
D	1		Zemné práce				32 911,36
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	4,000	6,25	25,00
	W		Vybúranie exist. zámkovej dlažby 8*0,5m		4,000		
	W		8*0,5		4,000		
	W		Súčet		4,000		
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	35,000	35,25	1 233,75
	W		Vybúrenie betónovej plochy vedľa cesty 70*0,5 hr. 0,1				
	W		70*0,5		35,000		
	W		Súčet		35,000		
3	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	35,000	3,32	116,20
	W		Vybúrenie betónovej plochy vedľa cesty 70*0,5 ; hr. 0,15 m				
	W		70*0,5		35,000		
	W		Súčet		35,000		
4	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	4,000	10,63	42,52
	W		Vybúranie betónového základu hr. 20cm pod dlažbou				
	W		4		4,000		
	W		Súčet		4,000		
5	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,765	9,59	45,70
	W		ZATRÁVNOVACIE BETÓNOVÉ DLAŽBY				
	W		30,5*0,13		3,965		
	W		Medzisúčet		3,965		
	W		Výkop zeminy 8*0,5*0,2				
	W		8*0,5*0,2		0,800		
	W		Medzisúčet		0,800		
	W		Súčet		4,765		
6	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	71,085	30,00	2 132,55
	W		dažďová záhrada , ručný výkop - plynové potrubie				
	W		71,085		71,085		
	W		Súčet		71,085		
7	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,750	16,64	62,40
	W		3,75		3,750		
	W		Súčet		3,750		
8	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,125	1,23	1,38
	W		1,125		1,125		
	W		Súčet		1,125		
9	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	57,456	30,00	1 723,68
	W		57,456		57,456		
	W		Súčet		57,456		
10	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	17,237	2,28	39,30
	W		17,237		17,237		
	W		Súčet		17,237		
11	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	18,050	46,91	846,73
	W		Výkop ryhy 70*0,5*0,25 - vozovka				
	W		70*0,5*0,25		8,750		
	W		pod záhon.obrubník				
	W		62*0,5*0,3		9,300		
	W		Súčet		18,050		
12	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	243,124	5,00	1 215,62
	W		243,124		243,124		
	W		Súčet		243,124		
13	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	72,937	1,56	113,78
	W		72,937		72,937		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		72,937		
14	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	379,287	3,00	1 137,86
	VV		379,287		379,287		
	VV		Súčet		379,287		
15	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbk do 2 m	m2	379,287	3,68	1 395,78
	VV		379,287		379,287		
	VV		Súčet		379,287		
16	K	151101301.S	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbk do 4 m	m3	54,180	2,85	154,41
	VV		54,18		54,180		
	VV		Súčet		54,180		
17	K	151101311.S	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	54,180	0,70	37,93
	VV		54,18		54,180		
	VV		Súčet		54,180		
18	K	162301131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	413,066	2,05	1 010,79
	VV		zemina na medziskládku a späť na zásyp, obsyp				
	VV		"obsyp potrubia "94,84*2		189,680		
	VV		Medzisúčet		189,680		
	VV		"prebytok - zemina "398,23-94,844		303,386		
	VV		Medzisúčet		303,386		
	VV		Súčet		493,066		
19	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8 191,422	0,52	4 259,54
	VV		odvoz na vzdialenosť do 30 km (30-3)...27				
	VV		"prebytočná zemina "(398,23-94,844)*27		8 191,422		
	VV		Súčet		8 191,422		
20	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	94,944	2,55	242,11
	VV		nakladanie na spätný zásyp, obsyp				
	VV		94,944		94,944		
	VV		Súčet		94,944		
21	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	398,230	0,79	314,60
	VV		zemina				
	VV		398,23		398,230		
	VV		Súčet		398,230		
22	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	657,080	3,00	1 971,24
	VV		398,23*1,65		657,080		
	VV		Súčet		657,080		
23	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	133,380	4,71	628,22
24	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	170,712	15,00	2 560,68
25	M	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	232,938	15,00	3 494,07
26	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	94,844	22,00	2 086,57
27	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	101,550	1,20	121,86
	VV		dažďová záhrada				
	VV		Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5				
	VV		101,55		101,550		
	VV		Súčet		101,550		
28	K	183101111.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0 01 m3	ks	710,000	0,35	248,50
	VV		dažďová záhrada				
	VV		Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3				
	VV		710		710,000		
	VV		Súčet		710,000		
29	K	183204101	Výsadba trvalky a tráv v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	710,000	0,17	120,70
	VV		dažďová záhrada				
	VV		Výsadba trvalky a tráv v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3				
	VV		710		710,000		
	VV		Súčet		710,000		
30	M	005740000301	Alchemilla vulgaris	ks	50,000	2,99	149,50
	VV		50		50,000		
	VV		Súčet		50,000		
31	M	005740000302	Aster dumosus 'Prof. Anton Kippenberg'	ks	30,000	2,05	61,50
	VV		30		30,000		
	VV		Súčet		30,000		
32	M	005740000303	Echinacea purpurea	ks	50,000	4,67	233,50
	VV		50		50,000		
	VV		Súčet		50,000		
33	M	005740000304	Eupatorium 'Snow Ball'	ks	30,000	2,99	89,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		30		30,000		
	WV		Súčet		30,000		
34	M	005740000305	Geranium sanguineum 'Striatum'	ks	150,000	2,05	307,50
	WV		150		150,000		
	WV		Súčet		150,000		
35	M	005740000306	Hemerocallis 'Stella de Oro'	ks	40,000	4,04	161,60
	WV		40		40,000		
	WV		Súčet		40,000		
36	M	005740000307	Lythrum salicaria 'Blush'	ks	20,000	2,05	41,00
	WV		20		20,000		
	WV		Súčet		20,000		
37	M	005740000308	Persicaria affinis Superba	ks	40,000	2,05	82,00
	WV		40		40,000		
	WV		Súčet		40,000		
38	M	005740000309	Rudbeckia fulgida	ks	30,000	2,99	89,70
	WV		30		30,000		
	WV		Súčet		30,000		
39	M	005740000310	Sesleria autumnalis	ks	240,000	2,05	492,00
	WV		240		240,000		
	WV		Súčet		240,000		
40	M	005740000311	Veronicastrum virginicum 'Pink Glow'	ks	30,000	2,99	89,70
	WV		30		30,000		
	WV		Súčet		30,000		
41	K	183205111.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hĺbke 1 až 2	m2	101,550	0,89	90,38
	WV		dažďová záhrada				
	WV		Založenie záhonu v roviny v hĺbke 1 až 2				
	WV		101,55		101,550		
	WV		Súčet		101,550		
42	K	184816111.S	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	710,000	0,05	35,50
	WV		dažďová záhrada				
	WV		Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.				
	WV		710		710,000		
	WV		Súčet		710,000		
43	M	103110000201	Tabletové zásobné hnojivo 10g/tableta (trvalka, ker malý)	ks	710,000	0,09	63,90
44	K	184921093.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	101,550	0,91	92,41
	WV		dažďová záhrada				
	WV		Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v roviny alebo na svahu do 1:5				
	WV		101,55		101,550		
	WV		Súčet		101,550		
45	M	055410000101	Mulč – ostrhovaný štrk - mulč fr.8-16 ,vrátane nákupu a dovozu	m3	8,205	29,40	241,23
46	K	185802100	Kompost s pridaním vlhového kondicionéru	m3	40,620	48,00	1 949,76
	WV		dažďová záhrada				
	WV		dodávka a montáž komplet				
	WV		zhotovenie lôžka z pôdneho mixu vo vrstve 400 mm...101,55 m2 ; 40,62 m3				
	WV		Pôdny mix: pôvodná ornica, piesok, kompost s pridaním vlhového kondicionéru				
	WV		101,55*0,4		40,620		
	WV		Súčet		40,620		
47	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	101,550	10,00	1 015,50
	WV		dažďová záhrada				
	WV		Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2				
	WV		101,55		101,550		
	WV		Súčet		101,550		
48	K	185804511.S	Odburanie výsadieb v roviny alebo na svahu do 1:5 - záhonov kvetín	m2	101,550	2,26	229,50
	WV		dažďová záhrada				
	WV		Dokončovacia starostlivosť na 1 mesiac do odovzdania diela:				
	WV		ošetrenie vysadených KVETÍN A KROV, odburanie				
	WV		101,55		101,550		
	WV		Súčet		101,550		
49	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	2,539	4,73	12,01
	WV		dažďová záhrada				
	WV		voda na zálievku				
	WV		Pozn.: 25 l/m2				
	WV		2,539		2,539		
	WV		Súčet		2,539		
D	2		Zakladanie				529,94
50	K	212312111.S	Lôžko z betónu prostého	m3	3,591	134,14	481,70
	WV		lôžko pod odvodň žlab				
	WV		30*0,665*0,18		3,591		
	WV		Súčet		3,591		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírka od 0 do 3 m	m2	30,500	0,99	30,20
	W		POD ZATRAVŇOVACIE BETÓNOVÉ DLAŽBY				
	W		30,5		30,500		
	W		Súčet		30,500		
52	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	31,110	0,58	18,04
	W		30,5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		31,110		
	W		Súčet		31,110		
D 3			Zvislé a kompletné konštrukcie				6 784,15
53	K	386921130.S	Montáž odlučovača ropných látok v prefabrikovanej nádrži, betónový, s prietokom 65 l/s	ks	1,000	250,00	250,00
54	M	594320011000.S	Odlučovač ropných látok, 65 l/s, 0,1mg NEL/1, inoziprietokový, betónový	ks	1,000	6 534,15	6 534,15
D 4			Vodorovné konštrukcie				2 324,07
55	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	29,417	40,00	1 176,68
56	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	30,500	4,39	133,90
	W		2-3 cm štrkodrva/štrkopieok (fr. Do 8mm)				
	W		POD ZATRAVŇOVACIE BETÓNOVÉ DLAŽBY				
	W		30,5		30,500		
	W		Súčet		30,500		
57	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	3,065	138,30	423,89
58	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	5,664	21,30	120,64
59	M	313110006500.S	Sieť KARI akosť BSt 500M KY 50 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 8/8 mm	m2	11,310	6,08	68,76
60	K	465511211.S	Dlažba na sucho s vyplnením škár do 20 m2, hr. 200 mm	m2	7,500	53,36	400,20
D 5			Komunikácie-Recykácie				2 778,30
61	K	561991100	Recyklácia betón a železobet. konštrukcií	t	9,815	12,00	117,78
	W		naloženie , odvoz na recyklačné centrum , recyklácia , poplatky				
	W		"zamkova dlažba "4*0,26		1,040		
	W		"betón kryt "35*0,225		7,875		
	W		"betón podklad "4*0,225		0,900		
	W		Súčet		9,815		
62	K	561991101	Recyklácia podkladov z kameniva	t	8,225	12,00	98,70
	W		naloženie , odvoz na recyklačné centrum , recyklácia , poplatky				
	W		"odstránenie podkladu "35*0,235		8,225		
	W		Súčet		8,225		
63	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	101,550	9,00	913,95
	W		ŠTRKOVÉ LÔŽKO fr. 32/63- 200 mm , dodávka a montáž komplet				
	W		dažďová záhrada				
	W		101,55		101,550		
	W		Súčet		101,550		
64	K	596912311.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvární hr. 100 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	30,500	17,70	539,85
	W		Zatravniovacia betónová dlažba , vrát. podsypu a výplne - štrkopiesok				
	W		30,5		30,500		
	W		Súčet		30,500		
65	M	592460020200.S	Dlažba betónová zatravniovacia, rozmer 600x400x100 mm, prírodná	m2	30,805	28,85	888,72
	W		30,5*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		30,805		
	W		Súčet		30,805		
66	K	599632100	Vyplnenie škár maltou so zatrením	m	30,000	7,21	219,30
	W		Výplň škár modifikovanou tekutou maltou, odolnou voči mrazu a posypovým				
	W		soliam, s pevnosťou betónu.				
	W		30		30,000		
	W		Súčet		30,000		
D 8			Rúrové vedenie				11 626,07
67	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plošenného SN 10 DN 150	m	41,300	1,23	50,80
68	M	286140001200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	6,000	47,84	287,04
69	M	286140001000	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	12,000	47,84	574,08

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	871374010.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 300	m	145,400	1,62	235,55
71	M	286140002200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 315 dl. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	24,282	171,97	4 175,78
72	K	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	10,000	6,16	61,60
73	M	286540069700	Koleno KG 2000 PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	10,000	4,12	41,20
74	K	877324028.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 150	ks	1,000	6,16	6,16
75	M	286540118200.S	Odbočka 45° PP, DN 160/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	9,00	9,00
76	K	877374034.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	ks	9,000	9,75	87,75
77	M	286540118900.S	Odbočka 45° PP, DN 315/315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	9,000	156,61	1 409,49
78	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	41,300	2,11	87,14
79	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	145,400	3,32	482,73
80	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	9,000	60,96	548,64
81	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	15,000	6,41	96,15
82	M	592240004100.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm	ks	6,000	215,07	1 290,42
83	M	592240002100.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	9,000	63,91	575,19
84	M	592240002300.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x100 mm	ks	4,000	38,50	154,00
85	M	592240002400.S	Skrúž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x100 mm	ks	2,000	58,20	116,40
86	M	592240014150.S	Prstenec vyrovnávací betónový BAR-04, vonkajší/vnútorný priemer D 865/625 mm, výška 40 mm	ks	2,000	6,36	12,72
87	M	592240014160.S	Prstenec vyrovnávací betónový BAR-06, vonkajší/vnútorný priemer D 865/625 mm, výška 60 mm	ks	1,000	7,26	7,26
88	M	592240014180.S	Prstenec vyrovnávací betónový BAR-10, vonkajší/vnútorný priemer D 865/625 mm, výška 100 mm	ks	3,000	9,56	28,68
89	M	592240014190.S	Prstenec vyrovnávací betónový BAR-12, vonkajší/vnútorný priemer D 865/625 mm, výška 120 mm	ks	4,000	10,70	42,80
90	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	9,000	32,23	290,07
91	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	9,000	90,95	818,55
92	K	899623171.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 25/30 v otvorenom výkope	m3	0,640	151,67	97,07
93	K	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	1,800	22,11	39,80

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 549,88

94	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	70,000	19,58	1 370,60
----	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

vv "obrubník cestný , vrátane betónového lôžka, dodávka a montáž komplet "

70 70,000

vv Súčet 70,000

95	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	70,700	8,98	634,89
----	---	----------------	--	----	--------	------	--------

vv 70*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva 70,700

vv Súčet 70,700

96	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	70,000	9,83	688,10
----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

vv NAVRHOVANÝ ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK, BETÓNOVÝ DĽ

70,0m (1000x200x50 mm), vrátane beton.lôžka

70 70,000

vv Súčet 70,000

97	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	70,700	3,55	250,99
----	---	----------------	---	----	--------	------	--------

vv 70*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva 70,700

vv Súčet 70,700

98	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	70,000	5,28	369,60
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

vv Zarezávanie a preplátovanie existujúcej vozovky

70 70,000

vv Súčet 70,000

99	K	935115101	Štrbinový odvodňovací žľab	m	10,000	241,19	7 235,70
----	---	-----------	----------------------------	---	--------	--------	----------

vv Líniový žľab dĺžky 30 m

vv dodávka a montáž v zmysle PD

vv odvodňovací žľab , bez spádu dna 29 ks

vv odtoková vpusť , s plastovým košom na nečistoty 1 ks

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			VV				
			štrbinový liatinový kryt, štrbiny 132/18, čierny, tr. D 400 - 59 ks				
			VV				
			aretácia k liatinovým krytom 59 ks				
			VV				
			uzavretá čelná stena z pozinkovanej ocele , 1 ks				
			VV				
			"celková dĺžka 30 m "30		30,000		
			VV				
			Súčet		30,000		
D	99		Presun hmôt HSV				1 280,31
100	K	998271201.S	Presun hmôt pre kanalizácie hlboké murované vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	t	640,156	2,00	1 280,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

VP - Všeobecné položky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 27.02.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			11 150,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	11 150,00	23,00%	2 564,50
Cena s DPH			13 714,50
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05.05.2026

Pečiatka

MBM-GROUP, a.s. (12)
Letiaca 10, 821 08 Bratislava
IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

VP - Všeobecné položky

Miesto:

Dátum: 27.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 150,00

D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					11 150,00
1	K	000300102	Predrealizačné zameranie	kpl	1,000	250,00	250,00
	W		pasport				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
2	K	000300103	Vytýčenie sietí	kpl	1,000	500,00	500,00
3	K	000400030	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie skutočnej realizácie stavby (DSRS)	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
	W		a) Elaboráty kvality,				
	W		b) Atesty výrobkov a materiálov, resp. vyhlásenia o zhode,				
	W		c) Skúšky vodotesnosti potvrdené majiteľom, resp. užívateľom (ak sú potrebné),				
	W		d) Skúšobný protokol od VN a NN rozvádzača VN a NN prípojky, VN a NN vedení,				
	W		e) Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízne správy),				
	W		v 6-vyhoveniach				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
4	K	000600011	Zariadenie staveniska - zriadenie	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
	W		zriadenie zariadenia staveniska na mieste určenom objednávatelom (predbežne parkovisko pri fare) podľa potrieb zhotoviteľa				
	W		ochrana zámkovej dlažby drevenými doskami a geotextíliou				
	W		oplotenie				
	W		strážna služba				
	W		unimobunky , sklady				
	W		potrebné prípojky				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
5	K	000600012	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	8,000	250,00	2 000,00
	W		Obsahuje náklady na prevádzku (napr. zabezpečenie energií , strážnu službu a údržbu zariadení staveniska, prístupových ciest, dočasného premostení				
	W		dočasné oplotenia				
	W		8		8,000		
	W		Súčet		8,000		
6	K	000600013	Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl	1,000	700,00	700,00
	W		Náklady spojené s odstránením zariadenia staveniska, jeho odvozom, likvidáciou odpadov v rámci ZS,				
	W		odstránenie napojení na verejné komunikácie, prípojok inžinierskych sietí, odstránenie dočasného premostenia a oplotenia				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
7	K	000800101	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
8	K	001300001	Inžinierska činnosť	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00

Príloha č. 3 – Zoznam zamestnancov participujúcich na plnení
Zoznam osôb podľa bodu 8.15 Zmluvy o diele

Zoznam dlhodobozamestnávajúcich osôb, ktoré sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky priamo na stavenisku (na realizácii prác / výkone činnosti na stavenisku):

Tabuľka 1 Zoznam dlhodobozamestnávajúcich osôb

P.č.	Meno a priezvisko dlhodobozamestnávanej zamestnanca (informácia nebude zverejnená)	Identif. číslo zamestnanca IČPV	Zamestnaný od: (mesiac / rok) (informácia nebude zverejnená)	Vykonávaná činnosť na stavenisku
1.				strojník
2.				koordinátor projektovej dokumentácie
3.				koordinátor BOZP
4.				robotník
5.				robotník
6.				kvalitár

V Bratislave, dňa: 05.05.2026

MEM-GROUP a.s. (IČ)
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: 35740519
IČDPH: SK2022337548

Mgr. Alena Nováková
predseda predstavenstva

Príloha č. 3 – Zoznam zamestnancov participujúcich na plnení
Zoznam osôb podľa bodu 8.15 Zmluvy o diele

Zoznam dlhodobo zamestnávaných osôb, ktoré sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky priamo na stavenisku (na realizácii prác / výkone činností na stavenisku):

Tabuľka 2 Zoznam dlhodobo zamestnávaných osôb

P.č.	Meno a priezvisko dlhodobo zamestnávaného zamestnanca (informácia nebude zverejnená)	Identif. číslo zamestnanca IČPV	Zamestnaný od: (mesiac / rok) (informácia nebude zverejnená)	Vykonávaná činnosť na stavenisku
7.				stavbyvedúci
8.				hlavný stavbyvedúci
9.				robotník
10.				robotník
11.				robotník
12.				robotník

V Bratislave, dňa: 05.05.2026

MEN-GROUP a.s. (2)
Militáckova 1, 821 08 Bratislava
IČO: 35 740 519
IČDPH: SK222337548

Mgr. Alena Nováčiková
predseda predstavenstva

Príloha č. 3 – Zoznam zamestnancov participujúcich na plnení
Zoznam osôb podľa bodu 8.15 Zmluvy o dielo

Zoznam dlhodobo zamestnávaných osôb, ktoré sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky priamo na stavenisku (na realizácii prác / výkone činností na stavenisku):

Tabuľka 3 Zoznam dlhodobo zamestnávaných osôb

P.č.	Meno a priezvisko dlhodobo zamestnávaného zamestnanca (informácia nebude zverejnená)	Identif. číslo zamestnanca IČPV	Zamestnaný od: (mesiac / rok) (informácia nebude zverejnená)	Vykonávaná činnosť na stavenisku
13.				robotník
14.				vedúci asfaltovej čaty
15.				vedúci recyklačného strediska
16.		5		robotník
17.				majster stavebnej výroby
18.				robotník

V Bratislave, dňa: 05.05.2026

MEM-GROUP, a.s. (O)
Militárova 1, 821 08 Bratislava
IČO: 36749519
IČDAH: 50252237547

Mgr. Alena Nováková
predseda predstavenstva

Príloha č. 3 – Zoznam zamestnancov participujúcich na plnení
Zoznam osôb podľa bodu 8.15 Zmluvy o diele

Zoznam dlhodobozamestnávajúcich osôb, ktoré sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky priamo na stavenisku (na realizácii prác / výkone činností na stavenisku):

Tabuľka 4 Zoznam dlhodobozamestnávajúcich osôb

P.č.	Meno a priezvisko dlhodobozamestnávanej zamestnanca (informácia nebude zverejnená)	Identif. číslo zamestnanca IČPV	Zamestnaný od: (mesiac / rok) (informácia nebude zverejnená)	Vykonávaná činnosť na stavenisku
19.				robotník
20.				robotník
21.				robotník
22.				majster stavebnej výroby
23.				hlavný geodet

V Bratislave, dňa: 05.05.2016

HEM-GROUP a.s. ①
Mládežova 1, 821 03 Bratislava
IČO: 36 740 519
IČDA: SK2022337547

Mgr. Alena Nováková
predseda predstavenstva

Príloha č. 3 – Zoznam zamestnancov participujúcich na plnení
Zoznam osôb podľa bodu 8.15 Zmluvy o diele

Zoznam dlhodobo zamestnávaných osôb, ktoré sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky priamo na stavenisku (na realizácii prác / výkone činností na stavenisku):

Tabuľka 5 Zoznam dlhodobo zamestnávaných osôb

P.č.	Meno a priezvisko dlhodobo zamestnávaného zamestnanca (informácia nebude zverejnená)	Identif. číslo zamestnanca IČPV	Zamestnaný od: (mesiac / rok) (informácia nebude zverejnená)	Vykonávaná činnosť na stavenisku
24.				robotník
25.				robotník
26.				robotník
27.				robotník
28.				robotník
29.				koordinátor ochrany životného prostredia

V Bratislave, dňa: 07.05.2026

MECHACUP a.s.
Príloha č. 3
IČO: 37740519
IČDP: 20 000375/8

Mgr. Alena Nováková
predseda predstavenstva

Zoznam riadiacich osôb podľa bodu 8.15 Zmluvy o diele:

Tabuľka 1 Zoznam riadiacich osôb podľa bodu 8.15 Zmluvy o diele

P.č.	Meno a priezvisko riadiacej osoby	Identifikácia zamestnávateľa riadiacej osoby	Pozícia na stavbe:	Popis činnosti, za ktorú daná osoba zodpovedá
1.	Meno a priezvisko riadiacej osoby		Stavbyvedúci	- plánuje, koordinuje, riadi a komplexne zabezpečuje priebeh realizácie stavby, - zabezpečuje technické vybavenie (nástroje, stroje, zariadenia) - spolupracuje a zúčastňuje sa na jednaniach a realizácii stavebných činností, kontrolných dňoch, odovzdávaní častí a celkov stavby - rieši dôležité reklamačné konania
2.	Meno a priezvisko riadiacej osoby		Geodet	- vykonáva vytyčovací práce pre potreby výstavby podľa projektovej dokumentácie - zabezpečuje priebežné kontrolné merania počas realizácie stavby - vykonáva zameranie skutočného vyhotovenia objektov, sietí a inžinierskych konštrukcií - spracúva a odovzdáva geodetické podklady,

				výkresy a digitálne súbory (DWG, DGN, PDF a pod.)
				• kontroluje, či dodané stavebné materiály zodpovedajú projektovým požiadavkám, preveruje technické listy, certifikáty zhody a vyhlásenia o parametroch • organizuje odbery vzoriek stavebných materiálov, zabezpečuje ich testovanie v akreditovaných laboratóriách • vypracúva KSP, kontroluje postup prác podľa schválených technologických predpisov, vedie evidenciu kvality
4.				
5.				

V Bratislave, dňa: 05.05.2026

MBM-GROUP a.s. 
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: 36740519
IČDPH: S1222337548

Mgr. Alena Nováková
predseda predstavenstva

Obec Kostolná pri Dunaji

Stavebný úrad

903 01 Kostolná pri Dunaji 59

Číslo s.: OcÚ-KpD-026/2025

V Kostolnej pri Dunaji, dňa 23.10.2025

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Kostolná pri Dunaji, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne cesty a účelové cesty podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ustanovením § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení noviel (ďalej len „cestný zákon“), v súčinnosti s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“), prerokovala žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 stavebného zákona a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona, v y d á v a rozhodnutie podľa § 66 stavebného zákona, ktorým

p o v o l u j e

stavbu „Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr“,

v e r e j n o u v y h l á š k o u

stavebníkovi Obec Kostolná pri Dunaji, so sídlom Kostolná pri Dunaji 59, 903 01 Kostolná pri Dunaji, IČO: 00 306 037, podal dňa 31.03.2023, na tunajšom úrade žiadosť o povolenie stavby „Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr“ na pozemkoch parc.č. **C-KN 2/1, 5/3, 5/4, 57/1, 57/2, 57/3, 69/12, 93/1, 158/1 a E-KN 69/1, 158** v intraviláne k.ú. **Kostolná pri Dunaji** a na pozemkoch parc.č. **C-KN 90/4, 169, 453/6, 453/7, 464, 90/1 a E-KN 90** v intraviláne k.ú. **Malý Šúr**. Uvedeným dňom bolo stavebné konanie začaté.

Na stavbu bolo vydané Úradom pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, sekciou výstavby a vyvlastňovania, odborom stavebnej správy, oddelením opravných prostriedkov dňa 27.01.2025 stanovisko – „žiadosť o určenie príslušného stavebného úradu - odpoveď“, pod č. 5582/2025-5.1.1 169/2025, na základe ktorého je na konanie príslušný špeciálny stavebný úrad, v obvode, ktorého sa stavba nachádza (a to aj v prípade, ak je obec ako špeciálny stavebný úrad aj stavebníkom).

POPIS STAVBY:

Projekt úprav v mieste obratísk autobusov rieši rekultiváciu územia v križovatke ciest III/1067 a III/1051 pri kultúrnom dome a na začiatku časti Malý Šúr pri vjazde od obce Hrubý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji. Je vypracovaný za účelom sprehľadnenia a zefektívnenia dopravy v danej oblasti, vytvorenia moderného obratiska autobusov a zároveň bezpečného koridoru pre chodcov a cyklistov. Súčasťou riešeného územia je aj mobiliár, prvky drobnej architektúry a zeleň, ktoré dopĺňajú riešenie celého územia a zabezpečujú komfort jeho využitia pre užívateľov verejnej osobnej dopravy. Projekt úpravy centra obce rieši tiež návrh úpravy trvalého dopravného značenia a možnosti prejazdu vozidiel po obnovených častiach vozovky.

Stavba sa člení na stavebné objekty

SO 01 - Obratisko autobusov pri kultúrnom dome

SO 01.01 - Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie

SO 01.02 - Vozovka zo žulovej dlažby

SO 01.03 - Chodníky zo žulovej dlažby

SO 01.04 - Chodníky z betónovej dlažby

- SO 01.05 - Zastávka / nástupný terminál
- SO 01.06 - Záchytné parkovisko
- SO 01.07 - Zelené plochy a zatrávnenie
- SO 01.08 - Odvodnenie
- SO 02 - Obratisko autobusov Malý Šúr
 - SO 02.01 - Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie
 - SO 02.02 - Chodníky zo zámkovej dlažby
 - SO 02.03 - Záchytné parkovisko
 - SO 02.04 - Spomaľovacie prahy
 - SO 02.05 - Zelené plochy a zatrávnenie
- SO 03 - Zemné a búracie práce
 - SO 03.01 - Zemné a búracie práce pri kultúrnom dome
 - SO 03.02 - Zemné a búracie práce v lokalite Malý Šúr
- SO 04 - Architektonické riešenie
- SO 05 - Dažďová kanalizácia
- SO 06 - Verejné osvetlenie
- SO 07 - Kamerový systém

Stavebné objekty 01 a 02 sú z dôvodu lepšej prehľadnosti technického riešenia v projektovej dokumentácii členené na viacero častí.

Existujúci stav:

Povrch dotknutých komunikácií na ceste III. triedy č.: 1067 a 1051 a na miestnej komunikácii v lokalite Malý Šúr, v mieste riešených obrátisk autobusov, ostane nepoškodený. V mieste napojenia navrhovanej asfaltovej vozovky na existujúcu asfaltovú vozovku bude komunikácia lokálne zarezaná v šírke 0,5 m a zazubením prepojená s novou vozovkou. Spoj medzi existujúcim a navrhovaným povrchom vozovky bude zatesnený zálievkovou hmotou na báze asfaltu aplikovanou za tepla a prelepený spojovacou páskou. V mieste rekonštrukcie chodníka v lokalite Malý Šúr bude cestná komunikácia po zdravý a nepoškodený povrch zarezaná. Priestor medzi telesom cesty a cestným obrubníkom bude vyplnený asfaltovou zálievkou a spoj bude prelepený spojovacou páskou. V mieste napojenia navrhovaných spomaľovacích prahov z cestného betónu na existujúcu asfaltovú komunikáciu bude spoj zatesnený trvalé pružnou zálievkou.

Navrhovaná obnova komunikácie:

Obnovená asfaltová komunikácia na ceste III. triedy č.: 1067 a 1051 a na miestnej komunikácii v lokalite Malý Šúr, v mieste riešených obrátisk autobusov, bude verejne prístupná. Šírka vozovky je navrhnutá v rozmedzí 5,5 m až 9,75 m podľa existujúcich rozmerových pomerov. Povrch riešenej komunikácie bude tvoriť asfaltový modifikovaný betón, v mieste obrátiska pri kultúrnom dome bude povrch zo žulovej dlažby. Pri obratisku v lokalite Malý Šúr bude na okraji vozovky zhotovená prídlážba. Obnovená časť vozovky bude lemovaná cestnými obrubníkmi osadenými bez prevýšenia nad jej úroveň pre zabezpečenie plynulého odvodnenia plochy komunikácie. Sklon asfaltovej vozovky je navrhnutý strechovitý k okraju obnovenej komunikácie, sklon dláždenej vozovky bude jednostranný. Súčasťou telesa komunikácie v lokalite Malý Šúr budú aj dva navrhované vertikálne stavebné spomaľovacie prahy z cestného betónu.

Odvodnenie vozovky je zabezpečené strechovitým resp. jednostranným sklonom 2% k okraju obnovovanej vozovky. Dažďové vody budú odtekať do navrhovaných zelených pásov s odvodňovacími priekopami pozdĺž oboch strán navrhovanej vozovky. Zrážkové vody budú následne v mieste zelene vsakované do pôvodného prostredia. Pre zabezpečenie lepšieho odvodu vody do pôvodného prostredia sú v mieste zelene v križovatke ciest 111/1067 a 111/1051 a v mieste navrhovaného ostrovčeka navrhnuté štrkové pilóty. V miestach, kde sa popri vozovke nenachádza zeleň, sú navrhnuté uličné vpuste s odlučovačom ropných látok osadené na okraji vozovky. Vpuste navrhnuté v zastávkovej nike pri miestnom pohostinstve a v blízkosti kultúrneho domu, budú napojené na vsakovacie jamy. Odvodňovacie vpuste navrhnuté na okraji vozovky v lokalite Malý Šúr budú napojené na dažďovú kanalizáciu, ktorá bude riešená v samostatnom projekte. Dažďové vody z povrchu dláždenej vozovky pred kultúrnym domom budú odtekať na plochu navrhovaného parkoviska a zeleného ostrovčeka s pilótami, kde budú vsakovať do pôvodného prostredia.

Navrhovaná obnova chodníkov:

Po oboch stranách riešených častí vozovky pri kultúrnom dome a lokalite Malý Šúr budú zhotovené chodníky pre chodcov. V blízkosti kultúrneho je navrhnutá časť chodníkov riešená ako združený chodník

pre chodcov a cyklistov. V lokalite Malý Šúr bude zrekonštruovaný úsek chodníka pokračovať aj mimo riešenej časti vozovky a to po ľavej strane existujúcej cesty v smere od križovatky do centra obce. Súčasťou riešených chodníkov sú taktiež vyvýšené nástupištia k riešeným zastávkam autobusu. Povrch navrhovaných a obnovených chodníkov pri kultúrnom dome tvorený žulovou a betónovou dlažbou hr. 60 mm, v mieste vjazdov k súkromným pozemkom hr. 80 mm, so šírkou 1,5 m až 3,0 m (cyklochodník). Chodníky z lokalite Malý Šúr budú zo zámkovej dlažby. Popri vozovke budú navrhované chodníky lemované cestnými obrubníkmi s prevýšením 150 mm nad jej hornú úroveň. V mieste zelene a popri existujúcich oploteniach a budovách budú pozdĺž chodníkov osadené záhonové obrubníky. V mieste autobusových zastávok budú pre zabezpečenie bezpečného a plynulého bezbariérového prechodu medzi nástupišťom a autobusom osadené kasselské obrubníky s prevýšením nad úroveň vozovky. Vjazdy a bezbariérové nábehy budú od vozovky oddelené osadením zapustených cestných obrubníkov. V mieste vyústenia chodníkov k priechodom pre chodcov bude do ich povrchu zakomponovaný bezbariérový nábeh s osadením varovnej dlažby pre nevidiacich a slabozrakých. Sklon chodníkov bude jednostranný smerom k odvodňovacím priekopám a obnovovanej vozovke. Odvodnenie: Dažďové vody z plochy chodníkov budú odtekať do navrhovaných zelených pásov s odvodňovacími priekopami popri vozovke, kde vsiaknu do pôvodného prostredia. Odvodnenie navrhovaných chodníkov popri vozovke je navrhnuté tak, aby zrážková voda odtekala po spáde k okraju navrhovanej vozovky odkiaľ bude stekať k navrhovaným odvodňovacím vpustiam na okraji cesty.

Navrhované parkovacie plochy:

Jedna parkovacia plocha je navrhnutá v ostrovčeku pred kultúrnym domom. Parkovacie miesta sú tu navrhnuté šikmé, v celkovom počte 5 miest. Parkovacie miesta budú primárne slúžiť pre návštevníkov kultúrneho domu. Ďalšia parkovacia plocha bude vybudovaná v lokalite Malý Šúr pri miestnom jazere. Parkovanie tu bude kolmé, v celkovom počte 6 stojísk. Miesta budú slúžiť pre verejnosť a návštevníkov riešenej lokality. Súčasťou parkovacích plôch sú taktiež miesta vyhradené pre osoby s telesným postihnutím a miesta pre dobíjanie elektromobilov.

Parkovacie miesta budú priamo prístupné z obnovených vozoviek a ich povrch bude z betónovej vodopriepustnej dlažby s príslušnými podkladovými vrstvami. Plochy parkovísk sú navrhnuté bez priečneho sklonu.

Odvodnenie parkovacej plochy je navrhnuté tak, aby zrážková voda vsakovala do pôvodného prostredia cez povrch betónovej vodopriepustnej dlažby. Prípadné oleje budú zachytené na NTRF geotextílii v skladbe parkovacej plochy.

Navrhovaná zeleň, odvodňovacie priekopy a dažďové záhrady:

Plochy zelene v blízkosti riešených častí vozoviek budú zrevitalizované a popri vozovke budú zrealizované odvodňovacie priekopy pre zabezpečenie odvodu dažďových vôd z povrchu komunikácií a chodníkov. V križovatke ciest pred kultúrnym domom je v navrhnutom ostrovčeku riešená aj dažďová záhrada pre zachytávanie a odvod dažďových vôd a tiež ako prvok krajinej architektúry. Zelený ostrovček s odvodňovacou priekopou je navrhnutý aj v križovatke komunikácií v lokalite Malý Šúr. V zelených ostrovčekoch budú vysadené aj navrhované stromy.

Dažďové vody z povrchu zelene budú vsakovať do pôvodného prostredia. Pre zabezpečenie lepšieho odvodu vody do pôvodného prostredia sú v mieste zelene v križovatke ciest 111/1067 a 111/1051 navrhnuté štrkové pilóty.

Predloženú projektovú dokumentáciu k predmetnej stavbe vypracoval :

GHJ, s. r. o., Okružná 5424/22, 900 27 Bernolákovo, hlavný inžinier projektu: Ing. Jaroslav Sekerka, projekt vypracoval Zuzana Havlová, dátum 03/2025.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa predloženej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Projektant stavby podľa § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 stavebného zákona a aj za jej realizovateľnosť.
3. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona písomne oznámiť začatie stavebných prác stavebnému úradu.
4. Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky.
 - a. stavba bude uskutočnená právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov určená na základe výberového konania,

- b. vedenie uskutočňovania stavby bude zabezpečovať odborne spôsobilá osoba,
 - c. stavebník po skončení výberového konania v lehote do 15 dní oznámi stavebnému úradu meno osoby, ktorá bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby (stavbyvedúceho).
5. Stavba bude dokončená najneskôr do **36 mesiacov od právoplatnosti SP**.
 6. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavieb fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti podľa § 75a stavebného zákona.
 7. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
 8. Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadať majiteľov podzemných inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma v zmysle príslušných slovenských technických noriem a zabezpečiť, aby uskutočňovaním stavby neboli porušené existujúce nadzemné a podzemné vedenia.
 9. Pred zásypom podzemných vedení prizve stavebník jednotlivých správcov ku kontrole nepoškodenosti vedenia.
 10. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku a v súlade s ustanovením § 43i stavebného zákona a nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, a to najmä:
 - vhodným spôsobom označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby,
 - stavenisko zabezpečiť pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - stavenisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia.
 11. Pri uskutočňovaní stavby sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na výstavbu a uskutočňovanie stavieb podľa stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a súvisiace predpisy, príslušné slovenské technické normy a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 12. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z hľadiska architektúry:
 - pre stavbu použiť výrobky, ktoré spĺňajú vlastnosti v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona a zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a ku kolaudačnému konaniu predložiť doklady o parametroch výrobkov,
 - o stavbe viesť v zmysle § 46d stavebného zákona stavebný denník, ktorý stavebník predloží pri kolaudácii stavby. Podmienky vedenia tohto záznamu upravuje stavebný zákon a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 13. Na uskutočnenie stavby použiť stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov vhodné na použitie pri uskutočnení stavby na zamýšľaný účel.
 14. Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch a zariadeniach pri uskutočňovaní stavby. Za prípadné vzniknuté škody zodpovedá stavebník, ktorý ich odstráni na vlastné náklady.
 15. Po ukončení stavby stavebník uvedie okolitý terén, dotknutý výstavbou, do pôvodného stavu.
 16. Toto rozhodnutie nezbavuje práv a zodpovedností voči prípadným nárokom tretích osôb.
 17. Stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Stavebník podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona, § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 18. **Stavebník je povinný dodržať podmienky dotknutých orgánov a požiadavky vyplývajúce zo stanovísk správcov sietí:**

Bratislavská integrovaná doprava, a.s., stanovisko č. 126/2025 zo dňa 15.7.2025 :

- **Stavba: Kostolná pri Dunaji, Kostol:**

Dĺžka nástupnej hrany

V súlade so STN-P 73 6425:2018 a s Technických a prevádzkovými štandardmi IDS BK

(<https://www.idsbk.sk/system/dokumenty/>) odporúčame zvážiť možnosť vybudovania dlhšej nástupnej hrany a v prípade, že toto predĺženie bude možné realizovať, vybudovať ju v dĺžke 20 metrov.

Označenie zastávky označníkom

V mieste plánovaného umiestnenia zastávkového označníka žiadame vybudovať základ pre osadenie zastávkového označníka. Výkres základu posielame v prílohe. Základovú konzolu si môže zhotoviteľ zastávky zabezpečiť vo vlastnej réžii podľa priloženého výkresu. V prípade záujmu môže naša spoločnosť zabezpečiť dodanie konzoly na náklady zhotoviteľa, predpokladaná cena je 100€/ ks bez DPH.

Zastávkový označník sa osádza na takom mieste, kde autobus zastavuje predným čelom, tzn. 0,5 metra za signálnym pásom v smere jazdy. Zastávkový označník by nemal byť bližšie, ako 0,6 metra od nástupnej hrany (aby nedochádzalo do kolízií so spätným zrkadlom autobusu), resp. nie viac ako 3 metre od nástupnej hrany ak sa osádza na strane odvrátenej od nástupnej hrany. Zastávkový označník zabezpečuje dopravca.

Elektronická informačná tabula (EIT)

Miesto osadenia EIT je v súlade s celkovým riešením. Na danom mieste bude v rámci stavby vybudovaný betónový základ pre osadenie EIT s elektrickou prípojkou alebo aspoň s káblovou trasou (chráničkou) v celom priestore kde budú prebiehať stavebné práce od najbližšieho napájacieho bodu. Predpokladáme betónový základ rozmerov 800x800x1600 mm so zabudovanou chráničkou vyústenou v strede vrchnej plochy základu (viď príloha základ EIT).

- Stavba: Kostolná pri Dunaji, Malý Šúr:

Označenie zastávky označníkom

V mieste plánovaného umiestnenia zastávkového označníka žiadame vybudovať základ pre osadenie zastávkového označníka. Výkres základu posielame v prílohe. Základovú konzolu si môže zhotoviteľ zastávky zabezpečiť vo vlastnej réžii podľa priloženého výkresu. V prípade záujmu môže naša spoločnosť zabezpečiť dodanie konzoly na náklady zhotoviteľa, predpokladaná cena je 100 €/ ks bez DPH.

Zastávkový označník sa osádza na takom mieste, kde autobus zastavuje predným čelom, tzn. 0,5 metra za signálnym pásom v smere jazdy. Zastávkový označník by nemal byť bližšie, ako 0,6 metra od nástupnej hrany (aby nedochádzalo do kolízií so spätným zrkadlom autobusu), resp. nie viac ako 3 metre od nástupnej hrany ak sa osádza na strane odvrátenej od nástupnej hrany. Zastávkový označník zabezpečuje dopravca.

Dĺžka nástupnej hrany

V súlade so STN-P 73 6425:2018 a s Technických a prevádzkovými štandardmi IDS BK (<https://www.idsbk.sk/system/dokumenty/>) odporúčame zvážiť možnosť vybudovania dlhšej nástupnej hrany a v prípade, že toto predĺženie bude možné realizovať, vybudovať ju v dĺžke 20 metrov.

Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajiny oblasti Dunajské luhy, pracovisko: Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3,929 01 Dunajská Streda, stanovisko organizácie ochrany prírody a krajiny k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 pre PSK zo dňa 11.07.2025:

Uvedený návrh plánu projektu nebude mať významný vplyv na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 z nasledujúcich dôvodov: (uvedie sa stručný popis plánu/ programu/ projektu, posudzované územia sústavy Natura 2000 a dôvod, prečo sa nepredpokladá významný vplyv na tieto územia)

Projekt rieši vybudovanie dvoch nových obrátisk v obci Kostolná pri Dunaji, ktoré v súčasnosti nevyhovujú nárokom dopravy a prinášajú mnoho kolíznych situácií medzi autobusovou dopravou, automobilmi, statickou dopravou, chodcami a cyklistami. Základným návrhom je výmena a zmena

povrchu existujúcej vozovky v riešenej križovatke ciest 111/1067 a 111/1051 a miestnych komunikácií na začiatku časti Malý Šúr, s ohľadom na zabezpečenie odvodu dažďových vôd z povrchu komunikácie v kritických miestach. Súčasťou návrhu je vytvorenie vyvýšeného stredového ostrovčeka pred budovou kultúrneho domu, ktorého súčasťou budú aj parkovacie miesta a prvky zelene. K ochrane chodcov prispeje vytvorenie bezbariérových nástupných plôch s osadením dlažby pre nevidiacich a slabozrakých pred existujúcimi a navrhovanými priechodmi pre chodcov. **Predmetné pozemky a činnosť nezasahuje do chránených území a území sústav NATURA 2000 a ich ochranných pásiem a predmetná činnosť (projekt) nebude mať významný nepriaznivý vplyv na územia sústav NATURA 2000 a ich ochranných pásiem.**

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Senci, okresný dopravný inšpektorát v Senci, stanovisko č. ORPZ-SC-OD1-463-001/2024 zo dňa 19.12.2024:

1. Pri obratisku autobusov budú splnené odporúčané požiadavky STN 73 6102:2024, STN 73 6110:2024 (splnenie návrhových prvkov)
2. Zabezpečenie rozhľadových pomerov v celej oblasti obratiská s komunikáciou (cesta 111/1067 a 111/1051 a miestne komunikácie) ako aj zabezpečená prehľadnosť priestoru križovatky, zrozumiteľnosť organizácie dopravy a bezpečný prejazd všetkými jazdnými pruhmi a vetvami.
3. ODI odporúča prehodnotiť navrhované odstavné stojiska pri obratisku autobusov pri kultúrnom dome, kvôli možným kolíziám pri cúvaní vozidiel.
4. Budúce dopravné značenie má včasné informovať účastníkov premávky o existencii a type križovatky a dopravnom riešení.
5. Priestor obratiská autobusov pri kultúrnom dome, navrhované nástupište k zastávke, chodníky a priechod pre chodcov zabezpečiť dostatočným verejným osvetlením, pričom osvetľovacie zariadenia, nesmú žiadnou svojou časťou zasahovať do voľnej šírky a výšky chodníka a cestnej komunikácie.
6. Koridor pre cyklistov žiadame odstrániť z dopravného priestoru, výkres č. 02B.
7. Pri výjazde z autobusovej zastávky pri kultúrnom dome odporúčame doplniť dopravné zrkadlo k ceste IH/1051 pre zabezpečenie rozhľadu.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, orgán ochrany prírody a krajiny, záväzné stanovisko č. OU-SC-OSZP-2025/017449-002 zo dňa 20.05.2025:

1. Stavba sa navrhuje mimo zastavaného územia obce a v území, pre ktoré platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona.
2. Realizácia stavby nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú.
3. Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy územnej ani druhej ochrany.
4. V prípade nevyhnutného výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, že mimo zastavaného územia obce sa podľa zákona o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas na výrub drevín s obvodom kmeňa nad 90cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou nad 200 m² o súhlase na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny je príslušný rozhodnúť Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie orgán ochrany prírody a krajiny.
5. V prípade stavby v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevina chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín. V zelenom páse ukladať potrubia a káble vo vzdialenosti 1,5 m od osí stromov. Výkopové práce v blízkosti stromov a kríkov sa budú uskutočňovať ručne s dôrazom na ochranu ich koreňových systémov. Činnosťou nepoškodíť kmene existujúcich drevín. Narušené trávnaté porasty budú upravené do pôvodného stavu s opätovným zatrávnením.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, stanovisko č. OU-SC-OSZP-2025/017612-005 zo dňa 21.05.2025:

1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.
2. Držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
3. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická osoba alebo fyzická osoba- podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú a pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.
4. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 - držiteľa odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
5. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať a zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a poddruhov (katalógových čísiel uvedených vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a zabezpečiť spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.
6. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch, v súlade s ustanovením § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
7. Pôvodca odpadu má pred realizáciou demolačných prác a po realizácii demolačných prác ohlasovaciu povinnosť podľa § 77 ods. 3 písm. e) a f).
8. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so zákonom o odpadoch.
9. Využívanie odpadov na spätné zasypávanie je možné len na základe súhlasu príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s § 97 ods. 1) písm. s) zákona o odpadoch.
10. Skladovanie výkopovej zeminy tak ako je uvedené v § 3 ods. 19) zákona o odpadoch je možné len na základe súhlasu príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s § 97 ods. 1) písm. u) zákona o odpadoch.
- v zmysle § 3 ods. 19 zákona o odpadoch skladovanie výkopovej zeminy je dočasné uloženie odpadu - výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy.
11. Investor (pôvodca) komunálnych odpadov je povinný okrem iného zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci aj pre komodity sklo, kovy, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov.
12. Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie stavby a ich následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, stanovisko č. OU-SC-OKR-2025/018878-003 zo dňa 02.06.2025:

Po preštudovaní a posúdení dokumentácie „Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji“ Okresný úrad Senec dospel k záveru, že uvedená dokumentácia nemusí obsahovať údaje o riešení požiadaviek na stavbu z hľadiska civilnej ochrany. Z tohto dôvodu Okresný úrad Senec SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji“.

Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy, stanovisko 5180/2025/PK-86 zo dňa 12.06.2025:

Ako vlastník ciest II. a III. triedy podľa § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a objednávateľ pravidelnej dopravy v územnom obvode kraja podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov súhlasíme s predloženou projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing.arch. Zuzana Kierulfová, marec 2025 a riešením dopravy vypracovanej Ing. J. Sekerka, marec 2025 za nasledovných podmienok:

- Dodržať pri realizácii technické podmienky správcu cesty Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, so sídlom na Čučoriedkovej ulici v Bratislave.
- Zastávky autobusov musia spĺňať štandardy Integrovaného dopravného systému odporúčame vyžiadať si stanovisko Bratislavskej integrovanej dopravy so sídlom na Jankolovej 6 v Bratislave.
- K upravovaným zastávkam je potrebné vyžiadať si aj stanovisko dopravcu - spoločnosti Arriva Bratislava.
- Navrhovaná výsadba zelene ostáva vo vlastníctve obce, ktorá zabezpečí pravidelnú údržbu zelene tak, aby nezasahovala do prejazdného profilu ciest III. triedy a zostali zachované rozhládové pomery v križovatke.
- Ku projektovej dokumentácii sa z hľadiska vlastníctva ciest II. a III. triedy nevyjadrujeme, nakoľko sa jedná o križovatku miestnych komunikácií.
- K realizácii je potrebné uzatvoriť nájomnú zmluvu na časť cesty III/I 051 a III/1067, na ktorej sa uvažuje s úpravou cesty. Žiadosť o zatvorenie nájomnej zmluvy je potrebné podať na adrese správcu - Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja. Po skompletizovaní žiadosti je táto predložená na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.

Stanovisko nestráca platnosť pokiaľ nedôjde k zmene projektovej dokumentácie a nenahrádza stanovisko v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

SPP – distribúcia, a.s., stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení č. TD/NS/0418/2025/Gá zo dňa 05.06.2025 :

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
2. v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
3. stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
4. stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
5. stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
6. stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrýsu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrýsu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
7. pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od

- obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
8. v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
 9. vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
 10. ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. ZURBOLA Ondrej, email: ondrej.zurbola@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
 11. prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
 12. stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
 13. stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 14. každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
 15. stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 02, 702 01, 906 01,
 16. stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 17. stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 18. v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
 19. v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

20. stavebník zabezpečí realizáciu stavby podľa podmienok uvedených v stanovisku k umiestneniu stavby v bezpečnostnom pásme 8551/190525/BA/ZG - výnimka - za podmienok dodržania minimálnej vzdialenosti stavby od PZ
Žiadame rešpektovať všetky plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy

ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., stanovisko č. 41437/331-PaDe/2025 zo dňa 12.06.2025:

Lokalita stavby sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa, jeho vonkajšej časti vodárenského zdroja Jelka, ktoré bolo určené rozhodnutím č. PLVH-4/2085/82-8 zo dňa 22.5.1985. S realizáciou stavebnej činnosti podľa predloženej projektovej dokumentácie z hľadiska záujmov ochrany kvality podzemnej vody v predmetnom území súhlasíme.

Pre zachovanie kvalitatívnych vlastností podzemnej vody vodárenského zdroja a minimalizácie rizika prieniku kontaminácie do podzemnej vody požadujeme:

- v prípade úniku škodlivých látok okamžite zabezpečiť sanáciu pôdy a vody;
- o prípadnom úniku škodlivých látok počas výstavby a prevádzky bezodkladne informovať okrem dotknutých orgánov štátnej správy aj prevádzkovateľa vodárenského zdroja - ZsVS, a.s. Nitra;
- všetky firmy a ich zamestnancov podieľajúcich sa na prácach preukázateľne upovedomiť o tom, že práce budú vykonávané v ochrannom pásme vodárenského zdroja so sprísneným režimom činnosti;
- počas stavebných prác a následnej prevádzky stavby je bezpodmienečne nutné dodržiavať platnú legislatívu na úseku ochrany zložiek životného prostredia a zabezpečiť práce tak, aby nedošlo k znečisteniu podzemných vôd.

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, stanovisko č. 2164/95/2025/1110 zo dňa 20.06.2025:

K dopravnému riešeniu Kultúrny dom 02A a Malý Šúr 02B nemáme námietky. Časť 02B sa nedotýka ciest v našej správe. Časť 02A - Kultúrny dom sa nachádza v križovatke ciest III/1051 a III/1067 a pri jej realizácii je potrebné dodržať nasledovné podmienky:

Hranica majetkovej správy musí byť vymedzená v zmysle TP 078 Usporiadúvanie cestnej siete.

Rozšírenie cesty III/I 051 a rozšírenie cesty III/I 067 bude po ukončení stavby bezodplatne odovzdané do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja s hodnotou objektu a majetkovoprávne vysporiadaným pozemkom pod rozšírením ciest, s trvalým dopravným značením, bez chodníkov a verejného osvetlenia.

Rozšírenie vozovky cesty III/I 1051 a III/I 067 žiadame nasledovne:

- preplátovaním jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky so zabudovaním výstužného geokompozitu, spoločne s obnovou krytu existujúcej vozovky ciest III/I 1051 a III/I 067 na celej dĺžke stavebných úprav.

Technické riešenie autobusovej niky je potrebné odsúhlasiť s BSK. S vybudovaním autobusovej zastávky súhlasíme. Odvodnenie autobusovej zastávky bude realizované samostatne - uličné vpusty so zaústením do vsakovacej jamy.

Navrhovaná zeleň ostáva vo vlastníctve obce, ktorá zabezpečí pravidelnú údržbu zelene. Navrhnuté stromy nesmú zasahovať do prejazdneho profilu a musia byť zachované rozhládové pomery v križovatke ciest III/I 1051 a III/I 1067. Výsadbu zelene je možné realizovať zásadne mimo cestné teleso cesty III/I 1051 a III/I 067.

Chodníky žiadame budovať podľa predloženej projektovej dokumentácie - min. za nespevnenou krajinou cesty III/I 1051 a III/I 067.

So zvláštnym užívaním cesty III/I 1051 a III/I 1067, súhlasíme. Na zvláštne užívanie dotknutých ciest je potrebné povolenie Okresného úradu Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Na pripojenie na cesty III. triedy je potrebné povolenie Okresného úradu Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Na celú šírku pripojení osadiť dilatačný prvok - podľa predloženej PD.

Pri rozšírení cesty III/I 1067 sa pod cestné teleso (autobusová nika -vozovka) dostane plyn a kanalizácia. Z uvedeného dôvodu je nutné dodržať ich dostatočné krytie.

Prípojky pre verejné osvetlenie a nové stožiare žiadame umiestniť za cestné teleso dotknutých ciest. Navrhované stožiare nesmú tvoriť pevnú prekážku dotknutých ciest v našej správe.

Križovanie inžinierskych sietí (NN pre verejné osvetlenie a prípojka dažďového vpustu) s cestami v našej správe požadujeme realizovať pretláčaním s uložením do chráničky.

Na pretláčanie je potrebné povolenie Okresného úradu Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Voči bezbariérovým priechodom na ceste III/1051 a III/1067, vybudovaniu a úprave nástupných plôch nemáme námietky. Priechody pre chodcov musia byť bezpečné a dostatočne osvetlené.

Zmena dopravnej situácie, dopravné značenie na ceste III/1051 a III/1067 podlieha súhlasnému záväznému stanovisku Okresného riaditeľstva Policajného zboru ODI Senec a určeniu Okresného úradu Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Senci, okresný dopravný inšpektorát v Senci, záväzné stanovisko č. ORPZ-SC-OD1-2025/000429-165 zo dňa 07.08.2025:

1. v zmysle § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov;*)
2. v zmysle § 3 ods. 9 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov;*)
3. v zmysle § 3b ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov;*)
4. v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov;*)
5. v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov;*)
6. v zmysle § 8 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.*) k dočasnému dopravnému značeniu k projektu Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji k. ú. Senec .

Podmienky:

1. Upresniť termín realizácie 2 týždne pred realizáciou mailom.
2. Umiestnenie a spôsob inštalácie prenosného dopravného značenia a dopravného zariadenia požadujeme realizovať v zmysle predloženého okótovaného pôdorysného situačného nákresu, takým spôsobom, aby počas celej doby umiestnenia na uvedenom mieste nedochádzalo vinou používania a prípadných technických, konštrukčných nedostatkov k ohrozovaniu účastníkov cestnej premávky.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, stanovisko č. OU-SC-OSZP-2025/024735-002 zo dňa 15.08.2025:

Po preštudovaní doložených dokladov k žiadosti, Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že navrhovaná činnosť „Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji“ k.ú. Kostolná pri Dunaji nespĺňa kritéria podľa § 18 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nedosahuje prahové hodnoty podľa prílohy č. 8 zákona, preto nepodlieha zisťovaciemu konaniu v zmysle zákona č.24/2006Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Okresný úrad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, záväzné stanovisko OU-SC-OCDPK-2025/017327-007 zo dňa 03.09.2025:

- Zriadenie zmeny dopravného pripojenia môže byť realizované len na základe platného povolenia príslušného stavebného úradu a v súlade s overenou dokumentáciou, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto záväzného stanoviska.
- Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať tunajší úrad o povolenie zvláštneho užívania cesty a s tým súvisiace určenie dopravného značenia (min. 4 týždne vopred) s predchádzajúcim súhlasom OR PZ ODI v Senci a stanoviskom správcu komunikácie - Správa

- ciest BSK.
- Žiadame dodržať podmienky stanovené SC BSK č. 2164/95/2025/1110 zo dňa 20.06.2025, OR PZ ODI v Senci pod č. ORPZ-SC-ODI-2025/000429-165 zo dňa 07.08.2025 a ORPZ-SC-ODI-463-001/2024 zo dňa 19.12.2024, stanovisko Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy č. 5180/2025/PK-86 zo dňa 12.06.2025, Bratislavská integrovaná doprava, a.s., č. 126/2025 zo dňa 15.07.2025
 - Navrhovaná komunikácia pre záchytné parkovisko pred kultúrnym domom sa bude pripájať na cestu III/1051 pomocou oblúkov s polomerom R 5,00m vpravo a R1,5 vľavo pri výjazde. Na cestu III/1067 sa bude komunikácia na záchytné parkovisko pripájať s polomerom oblúkov R 1,00 vľavo a R 12,00 vpravo pri vjazde.
 - Cesta III/1051 je na cestu III/1067 pripojená s polomerom oblúkov R10,00 obojstranne. Navrhovaná zálivová zastávka autobusu bude umiestnená po pravej strane vozovky na ceste III/1067 v smere Hrubá Borša. Pri napojení na existujúcu asfaltovú komunikáciu bude vozovka lokálne zarezaná v šírke 0,5 m a zazubením prepojená s novou a bude zhotovený nový asfaltový kryt vozovky. Nástupište bude od vozovky oddelené kasselskými obrubníkmi do betónového lôžka s prevýšením nad úroveň vozovky pre zabezpečenie bezpečného bezbariérového nástupu.
 - Rozšírenie vozovky cesty III/1051 a rozšírenie cesty III/1067 žiadame nasledovne:
 - Preplátovaním jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky so zabudovaním vystuženého geokompozitu, spoločne s obnovou krytu existujúcej vozovky ciest III/1051 a III/1067 na celej dĺžke stavebných úprav. Spoj medzi existujúcim a navrhovaným povrchom vozovky bude zatesnený zálievkovou hmotou na báze asfaltu aplikovanou za tepla a prelepený spojovacou páskou Dunaflex.
 - Obnovená časť vozovky bude lemovaná cestnými obrubníkmi osadenými bez prevýšenia nad jej úroveň pre zabezpečenie plynulého odvodnenia plochy komunikácie.
 - Odvodnenie vozovky je zabezpečené strechovitým resp. jednostranným sklonom 2% k okraju obnovovanej vozovky. Dažďové vody budú odtekať do navrhovaných zelených pásov s odvodňovacími priekopami pozdĺž oboch strán navrhovanej vozovky. Zrážkové vody budú následne v mieste zelene vsakované do pôvodného prostredia. Pre zabezpečenie lepšieho odvodu vody do pôvodného prostredia sú v mieste zelene v križovatke ciest III/1067 a III/1051 a v mieste navrhovaného ostrovčeka navrhnuté štrkové pilóty. V miestach, kde sa popri vozovke nenachádza zeleň, sú navrhnuté uličné vpuste (napr. CRC-INOXfilters odľučovačom ropných látok osadené na okraji vozovky. Vpuste navrhnuté v zastávkovej nika pri miestnom pohostinstve a v blízkosti kultúrneho domu, budú napojené na vsakovacie jamy.
 - V prípade zmeny v projektovej dokumentácii žiadame predložiť projektovú dokumentáciu na opätovné posúdenie - Pred kolaudáciou stavby je potrebné požiadať tunajší úrad o určenie trvalého dopravného značenia s dopravnými zariadeniami na ceste III/1051 a III/1067 so súhlasným stanoviskom správcu komunikácie a príslušného okresného dopravného inšpektorátu.

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kostolná pri Dunaji, stanovisko vlastníka pozemku k stavebnému povoleniu č. OcÚ-KpD-2025/018 zo dňa 15. 10. 2025:

Ako vlastníka pozemku parc. č. 2/1 a spoluvlastníka pozemku parc. č. 69/12 v k. ú. Kostolná pri Dunaji, a zároveň ako účastníka stavebného konania č. OcÚ-KpD-2025/018, súhlasím s realizáciou projektu „Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji“, ktorý sa realizuje v dotyku s našimi pozemkami a v jednej časti aj na našich pozemkoch, za nasledovných podmienok:

- Vzhľadom na to, že parcela v spoločnom vlastníctve č. 69/12 (hlavný prístup na farský dvor) bude slúžiť aj ako prístup na stavenisko, súhlas podmieňujem kompletnou rekonštrukciou povrchu účelovej komunikácie.
- Na parcele č. 2/1 (vstup do sakristie) žiadam výmenu povrchu v rovnakom materiálovom vyhotovení, ako je príľahlý navrhovaný chodník.
- Realizáciu stavebných prác žiadam vykonať tak, aby uvedené parcely neboli používané na skladovanie stavebného materiálu a aby bol zabezpečený neustály a bezpečný prístup.
- Rekonštrukciu požadujem zrealizovať podľa projektovej dokumentácie zo dňa 03/2025,

vypracovanej Ing. Zuzanou Havlovou a Ing. Jaroslavom Sekerkom, autorizovaným stavebným inžinierom, reg. č. 6537*12.

Požadovanú rekonštrukciu povrchov odôvodňujem aj potrebou technického zosúladenia výškových pomerov, napojenia komunikácií a odvádzania dažďovej vody, tak, aby sa po vybudovaní obrátiska zlepšili celkové podmienky pre prístup návštevníkov kostola a farskej budovy. Splnenie týchto podmienok žiadam záväzne zaviazvať investora, obec Kostolná pri Dunaji, v rozhodnutí o stavebnom povolení.

Jozef Méri, stanovisko vlastníka pozemku k stavebnému povoleniu č. OcÚ-KpD-2025/018 zo dňa 15. 10. 2025:

Ako vlastník pozemku parc. č. 90/4 reg. C-KN v k. ú. Malý Šúr a zároveň ako účastník stavebného konania č. OcÚ-KpD-2025/018, súhlasím s realizáciou projektu „Obrátiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji“, ktorý sa realizuje v dotyku s mojím pozemkom.

Obec Kostolná pri Dunaji, stanovisko č. OcÚ-KpD-025/2025 zo dňa 22.10.2025:

1. Zhotoviteľ pred realizáciou stavby požiadá správcu o zvláštne užívanie miestnej komunikácie a verejnej zelene.
2. Z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a pohybu chodcov na chodníku bude zabraný úsek komunikácie vyznačený prenosným dopravným značením a dopravným zariadením odsúhlaseným Okresným dopravným inšpektorátom v Senci, Hollého 8, 903 01 Senec.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky v dotknutom úseku cesty.
4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej (pešej) premávky a to tak, že pracovné ryhy (jamy) na pešej trase musia byť prekryté a po obvode lemované dopravnými zábranami alebo dopravnou výstražnou páskou a za zníženej viditeľnosti označené červeným svetlom. Premostenia výkopov musia byť v šírke 2,00 m, schodné a zjazdové, s nábehovou hranou do 0,02 m. Spevnené plochy, ktoré budú narušené, musia byť priebežne ukončované a ukončené podľa platných technických noriem a predpisov v pôvodných konštrukčných vrstvách do 30 dní po skončení termínu zvláštneho užívania komunikácií.
5. Počas rozkopávky existujúceho vstupu/vjazdu k rodinným domom budú osadené oceľové platne tak, aby bola zabezpečená funkčnosť vstupov/vjazdov k rodinným domom.
6. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne informovať dotknutých vlastníkov rodinných o zásahu do konštrukcie vjazdu pred ich nehnuteľnosťami.
7. Dotknuté plochy vjazdov je zhotoviteľ povinný upraviť do pôvodného stavu.
8. Výkop v chodníku späťne zasypať štrkom, ktorý je potrebné priebežne zhutňovať cca po 20 cm.
9. Zhotoviteľ je povinný ochrániť uličné stĺpy, obecný mobiliár, dopravné značky, oplotenia a fasády budov pred poškodením.
10. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie stavby zabezpečiť, aby hluk zo stavebnej činnosti neobťažoval obyvateľov, ako aj opatrenia na obmedzenie prašných emisií použitím technicky dostupných prostriedkov. Pri suchom počasi žiadateľ zabezpečí na pokyn starostu obce, resp. ním povereného pracovníka pravidelné kropenie a čistenie chodníkov a verejných priestranstiev priľahlých k stavbe.
11. Zhotoviteľ je povinný povrch vozovky po ukončení každej etapy udržiavať v takom stave, aby nedochádzalo ku škodám na majetku a zdraví tretích osôb (najmä vysypanie jám do roviny s okolitou vozovkou, odstránenie voľne položeného stavebného materiálu, pracovných strojov a pomôcok a podobne).
12. Zhotoviteľ je povinný dbať o to, aby svojou činnosťou nepoškodzoval vývody vodovodnej siete a tieto v prípade potreby je zhotoviteľ povinný prekryť oceľovou platňou tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, resp. prepadnutiu. V prípade prepadnutia týchto vývodov, prepadnutia vozovky (chodníka) a vystúpeniu týchto vývodov nad terén, resp. v prípade ich poškodenia je zhotoviteľ povinný opraviť poškodené vývody.
13. Vývody inžinierskych sietí musia výškovo lícovať s okolitým terénom s maximálnou odchýlkou + 10 mm. Vpusty, šachty, šupátka, kanalizačné poklopy, prípadne výmena kanalizačného

- poklopu sa musia realizovať s odbúraním pôvodných konštrukčných vrstiev, osadením príslušného (pôvodného alebo nového) zariadenia do nivelety obrusnej vrstvy komunikácie so zrealizovaním pokládky betónu triedy v zmysle STN EN 206-1 C 20/25 o výške 12 cm. Šírka a dĺžka betónového lôžka musí byť minimálne 20 cm od vonkajšej hrany zariadenia (šupátko, hydrant, poklop...).
14. Pred budovou kultúrneho domu bude na verejnom vodovode osadený nový funkčný podzemný hydrant na mieste pôvodného hydrantu.
 15. Škody, opravy alebo prekládku verejného vodovodu a akejkoľvek jeho časti znáša zhotoviteľ.
 16. Pri zariadeniach verejnej vodovodnej siete je pred vykonaním spätného zásypu potrebné, aby zhotoviteľ kontaktoval prevádzkovateľa verejného vodovodu a ten, aby práce prevzal. Osoba zodpovedná za prevádzkovateľa verejného vodovodu: Ing. Ervin Borš, tel. číslo 0948 015 002.
 17. Rozkopané verejné priestranstvo a jeho bezprostredné okolie je zhotoviteľ povinný udržiavať v čistote a poriadku podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 o čistote a o ochrane verejnej zelene v obci Kostolná pri Dunaji a každé poškodenie dá opraviť na svoj náklad u odbornej organizácie.
 18. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody, nehody a úrazy, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby.
 19. Zhotoviteľ je povinný si vopred dať vytýčiť všetky podzemné vedenia v záujmovom území a dodržiavať § 19 vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Výkopové ryhy a jamy musia byť aspoň jednostranne obsypané kyprým výkopkom. V prípade pretláčania zhotoviteľ preberá záruku za neporušenosť vozovky, resp. vjazdu v mieste pretláčania a zodpovedá za všetky spôsobené škody.
 20. V prípade havárie alebo inej potreby pre reguláciu premávky a zastavovanie vozidiel počas výstavby zhotoviteľ zabezpečí spôsobilé a náležite vystrojené osoby (v minimálnom počte dve osoby) a bezodkladne o tom upovedomí správcu a majiteľa miestnej komunikácie Obec Kostolná pri Dunaji.
 21. Zemina a stavebná suť zo stavebných prác sa nesmie deponovať na komunikácii ani na chodníku.
 22. Pri spätnej úprave verejnej zelene, nesmie byť na povrchu rozhrnutý výkopok.
 23. Pri rozkopávkach v zeleni je potrebné terén urovnať, vyčistiť, odstrániť stavebné zvyšky a vyhrabať štrk. Povrchovú vrstvu musí tvoriť min. 10 cm hrubá vrstva humózneho pôdneho substrátu. Trávnik podľa exponovanosti plochy založiť výsevom alebo drnovaním (kobercový trávnik), dodržať niveletu terénu, funkčnosť priekop a svahov a ich stabilitu. Plochu upraviť nielen v mieste rozkopávky, ale celú dotknutú plochu (miesto skládky výkopku, prístup, vjazd na stavenisko a pod.). Vlastník alebo správca zelene prevezme plochu dotknutú rozkopávkou do správy až po vykonaní jednej kosby vykonávateľom rozkopávky.
 24. V prípade, že nastane skutkový stav odstránenia zelene (kríky, stromy), zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady náhradnú zeleň a o túto sa starať v termíne 24 mesiacov od prevzatia rozkopávky.
 25. Stromy, uličné stĺpy, fasády domov je zhotoviteľ povinný chrániť pred poškodením.
 26. V prípade potreby zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady čistenie nákladných áut a mechanizmov vychádzajúcich zo staveniska na komunikáciu. Pri znečistení komunikácie alebo chodníka hlinou, blatom alebo iným materiálom zo stavebných prác musí byť toto znečistenie okamžite odstránené.
 27. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri realizácii prác podľa príslušných STN.
 28. Podľa § 20 ods. 6 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov bude zhotoviteľ počas 36 mesiacov priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo poklesom výplne výkopu, prípadne úhynom stromov alebo kríkov a uhrádzať následné škody, ktoré vznikli v dôsledku týchto závad. Súčasne sa zaväzuje, že po uplynutí dohodnutého času uhradí náklady na vynaloženú údržbu miesta narušeného prekopením.
 29. Toto stanovisko nenahrádza iné povolenia správnych orgánov.

STAVEBNÉ POVOLENIE stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Odôvodnenie

Obec Kostolná pri Dunaji podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona, oznámením zo dňa 18.06.2025 oznámila verejnou vyhláškou č.j. OcÚ-KpD-2025/018 začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania a určil lehotu na uplatnenie pripomienok a námietok. Obec Kostolná pri Dunaji, príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona súhlasil podľa § 120 ods.2 stavebného zákona s riešenou stavbou. Predloženú žiadosť preveroval z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi stavebného konania a s dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením povolených stavebných prác nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

V priebehu stavebného konania Obec Kostolná pri Dunaji nenašla také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie stavby. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu ustanovené stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Stavebník je v zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, oslobodený od poplatkov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Bratislava – odbor výstavby a bytovej politiky, prostredníctvom Obce Kostolná pri Dunaji, odboru stavebného poriadku a dopravy, podľa § 54 správneho poriadku. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Kostolná pri Dunaji. Zároveň je k nahliadnutiu aj na oficiálnej webovej stránke Obce Kostolná pri Dunaji www.kostolnapridunaji.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.



Ing. Igor Šillo
starosta obce
Kostolná pri Dunaji

dátum vyvesenia: 23.10.2025

dátum zvesenia: 8.11.2025

odtlačok pečiatky, podpis ..

KOSTOLNÁ PRI DUNAJI
Kostolná pri Dunaji 59
903 01

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy by mohli byť vydaným rozhodnutím priamo dotknuté.
2. Verejnou vyhláškou všetkým vlastníkom susedných pozemkov, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb môžu byť stavebným rozhodnutím priamo dotknuté
3. Méri Jozef, Kostolná pri Dunaji 164, 903 01 Kostolná pri Dunaji
4. GHJ, s. r. o., Okružná 5424/22, 900 27 Bernolákovo
5. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kostolná pri Dunaji, 903 01, Kostolná pri Dunaji

Na vedomie:

Dotknutým orgánom a organizáciám:

6. Obec Kostolná pri Dunaji, so sídlom Kostolná pri Dunaji 59, 903 01 Kostolná pri Dunaji
7. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
8. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
9. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci, Okresný dopravný inšpektorát, Hollého 8, 903 01 Senec
10. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
11. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
12. SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava
13. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
14. Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec
15. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP (orgán štátnej vodnej správy), Hurbanova 21, 903 01 Senec
16. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP (orgán odpadového hospodárstva), Hurbanova 21, 903 01 Senec
17. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP (orgán správy ochrany prírody a krajiny), Hurbanova 21, 903 01 Senec
18. Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 903 01 Senec
19. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 3011/17, 811 04 Bratislava
20. Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, Bratislava
21. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1
22. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava-Ružinov, Bratislava II

Príloha č. 5
Zoznam subdodávateľov

OBJEDNÁVATEĽ:	Obec Kostolná pri Dunaji Kostolná pri Dunaji 59 903 01 Kostolná pri Dunaji
ZODPOVEDNÝ ZAMESTNANEC:	
TELEFÓN:	
E-MAIL:	

Objednávateľ stanovuje tieto pravidlá využívania kapacít iných osôb (ďalej len „subdodávateľ“) pri plnení zmluvy o dielo.

Dodávateľ je povinný najneskôr v čase podpisu zmluvy uviesť údaje o všetkých v tom čase známych subdodávateľoch v rozsahu podľa tejto prílohy. Dodávateľ za týmto účelom predkladá za každého subdodávateľa túto prílohu Zmluvy osobitne a Objednávateľ posudzuje navrhovaného subdodávateľa osobitne podľa podmienok uvedených v tejto prílohe. Objednávateľ má právo neschváliť navrhovaného subdodávateľa v prípade, ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky stanovené v tejto prílohe, o čom bezodkladne informuje Dodávateľa.

Dodávateľ predkladá túto prílohu aj v prípade, ak Dodávateľ počas trvania Zmluvy zistí potrebu plnenia časti predmetu Zmluvy subdodávateľom, ktorého Objednávateľ doposiaľ neschválil alebo zistí potrebu nahradenia už schváleného subdodávateľa novým subdodávateľom, a to najneskôr 7 pracovných dní pred plánovaným nahradením/ nástupom navrhovaného subdodávateľa. Podmienky uvedené v tejto prílohe platia na všetkých subdodávateľov navrhovaných počas celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodávateľa sa v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní rozumie hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Dodávateľom písomnú odplacnú zmluvu alebo objednávku na plnenie určitej časti Diela. Na základe uvedeného sa za subdodávateľa považujú najmä hospodárske subjekty, ktoré majú vedomosť, že ich kapacity sa využívajú / budú využívať na zhotovenie Diela v zmysle projektovej dokumentácie. Príkladom je za takéto subjekty možné považovať spoločnosti realizujúce stavebné práce na Diele, osoby vykonávajúce zameranie a iné inžinierske činnosti na stavba alebo osoby vykonávajúce strážnu službu na stavenisku, ak sa služba vykonáva a pod.

Dodávateľ sa podpisom Zmluvy zaväzuje využívať subdodávateľov na plnenie Zmluvy za týchto podmienok:

1. Subdodávateľ je oprávnený vykonávať navrhované plnenie.
 - Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným výpisom z obchodného / živnostenského / obdoby registra a v prípade viazanej činnosti aj príslušným povolením na výkon viazanej činnosti.
2. Subdodávateľ má platný a aktuálny zápis v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu¹ v prípade, ak je subdodávateľ partnerom verejného sektora podľa osobitného predpisu.
 - Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným a aktuálnym výpisom z registra partnerov verejného sektora.
3. Subdodávateľ nie je v konflikte záujmov voči členom vedenia obce a zamestnancom zodpovedným za plnenie zmluvy v čase navrhovania a plnenia subdodávateľa.

¹ Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Túto skutočnosť vyhodnocuje zodpovedný zamestnanec obce na základe čestných prehlásení členov vedenia obce a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy.
4. Subdodávateľ nie je:
- a) ruským občanom, spoločnosťami, subjektom alebo orgánom sídlacim v Rusku,
 - b) spoločnosťami alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídlacimi v Rusku a
 - c) osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.
- Túto skutočnosť preukazuje Zhotoviteľ čestným vyhlásením daného subdodávateľa.

Subdodávateľ č. 1 Obchodné meno: SKLAAR s.r.o. Sídlo: Bratská 1480/1, 969 01 Banská Štiavnica IČO: 52 229 483 Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro., Vložka číslo: 36219/S Osoba oprávnená konať za subdodávateľa: Jakub Jarábek, konateľ Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodávateľa: Jakub Jarábek E-mail kontaktnej osoby subdodávateľa: sklaar@sklaar.sk Tel. č. kontaktnej osoby subdodávateľa: + Predmet plnenia vykonávaný subdodávateľom: Zastávka nástupný terminál (Prestrešenie) Hodnota plnenia vykonávaného subdodávateľom (v EUR): 18 007,10 EUR bez DPH Zápis v registri partnerov verejného sektora: áno / nie²		
Navrhovaný subdodávateľ je: ☒ nový subdodávateľ s plánovaným začatím poskytovania služieb ku dňu: podľa schváleného harmonogramu ☐ nahrádza schváleného subdodávateľa ku dňu		
Povinné prílohy k návrhu subdodávateľa: ☒ platný výpis z obchodného registra preukazujúci oprávnenie na výkon plnenia, prípadne iné dokumenty preukazujúce výkon viazanej činnosti ☐ aktuálny a platný výpis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovaný subdodávateľ partnerom verejného sektora podľa osobitného zákona		
Identifikácia plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ: Dodávka a montáž prístrešku podľa obdržanej dokumentácie S2025012-001.		
Hodnota plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ (v EUR bez DPH/ s DPH): 18 007,10 EUR bez DPH / 22 148,73 EUR s DPH		
Dátum a miesto predloženia návrhu:	Bratislava 05.05.2026	
Za Dodávateľa: (pečiatka a podpis oprávneného zástupcu predkladajúceho návrh)	Mgr. Alena Nováková MSM GROUP, a.s. (12) Miletičova 1, 821 06 Bratislava IČO: 60744519 IČDPH: SK2022737548	

² Nevhodné preškrtnite

Schválenie navrhovaného subdodávateľa Objednávateľom		
Zodpovedná osoba schvaľujúca subdodávateľa: (meno a priezvisko zamestnanca)		
Skutočnosti skontrolované zodpovedným zamestnancom:		
1. Na základe predložených dokumentov je možné konštatovať oprávnenie subdodávateľa na výkon zodpovedajúceho plnenia.	ÁNO / NIE	
2. Na základe predloženého výpisu z registra partnerov verejného sektora je možné konštatovať platnosť a aktuálnosť zápisu.	ÁNO / NIE	
3. Navrhovaný subdodávateľ bude vykonávať činnosť, na ktorú Dodávateľ môže využívať kapacity iných osôb.	ÁNO / NIE	
4. Navrhovaný subdodávateľ nie je v konflikte záujmov s členmi vedenia obce a zamestnancami zodpovednými za plnenie zmluvy.	ÁNO / NIE	
Poznámky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodávateľov:		
Na základe predložených dokumentov a zistených skutočností zodpovedná osoba ☐ Odsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa ☐ Neodsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa		
Skutočnosti skontrolované dňa / na mieste:		
Zodpovedná osoba: (meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby, ktorá odsúhlasila navrhovaného subdodávateľa)		

Príloha č. 5
Zoznam subdodávateľov

OBJEDNÁVATEĽ:	Obec Kostolná pri Dunaji Kostolná pri Dunaji 59 903 01 Kostolná pri Dunaji
ZODPOVEDNÝ ZAMESTNANEC:	
TELEFÓN:	
E-MAIL:	

Objednávateľ stanovuje tieto pravidlá využívania kapacít iných osôb (ďalej len „subdodávateľ“) pri plnení zmluvy o dielo.

Dodávateľ je povinný najneskôr v čase podpisu zmluvy uviesť údaje o všetkých v tom čase známych subdodávateľoch v rozsahu podľa tejto prílohy. Dodávateľ za týmto účelom predkladá za každého subdodávateľa túto prílohu Zmluvy osobitne a Objednávateľ posudzuje navrhovaného subdodávateľa osobitne podľa podmienok uvedených v tejto prílohe. Objednávateľ má právo neschváliť navrhovaného subdodávateľa v prípade, ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky stanovené v tejto prílohe, o čom bezodkladne informuje Dodávateľa.

Dodávateľ predkladá túto prílohu aj v prípade, ak Dodávateľ počas trvania Zmluvy zistí potrebu plnenia časti predmetu Zmluvy subdodávateľom, ktorého Objednávateľ doposiaľ neschválil alebo zistí potrebu nahradenia už schváleného subdodávateľa novým subdodávateľom, a to najneskôr 7 pracovných dní pred plánovaným nahradením/ nástupom navrhovaného subdodávateľa. Podmienky uvedené v tejto prílohe platia na všetkých subdodávateľov navrhovaných počas celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodávateľa sa v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní rozumie hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Dodávateľom písomnú odplatnú zmluvu alebo objednávku na plnenie určitej časti Diela. Na základe uvedeného sa za subdodávateľa považujú najmä hospodárske subjekty, ktoré majú vedomosť, že ich kapacity sa využívajú / budú využívať na zhotovenie Diela v zmysle projektovej dokumentácie. Príkladom je za takéto subjekty možné považovať spoločnosti realizujúce stavebné práce na Diele, osoby vykonávajúce zameranie a iné inžinierske činnosti na stavba alebo osoby vykonávajúce strážnu službu na stavenisku, ak sa služba vykonáva a pod.

Dodávateľ sa podpisom Zmluvy zaväzuje využívať subdodávateľov na plnenie Zmluvy za týchto podmienok:

1. Subdodávateľ je oprávnený vykonávať navrhované plnenie.
 - Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným výpisom z obchodného / živnostenského / obdobného registra a v prípade viazanej činnosti aj príslušným povolením na výkon viazanej činnosti.
2. Subdodávateľ má platný a aktuálny zápis v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu¹ v prípade, ak je subdodávateľ partnerom verejného sektora podľa osobitného predpisu.
 - Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným a aktuálnym výpisom z registra partnerov verejného sektora.
3. Subdodávateľ nie je v konflikte záujmov voči členom vedenia obce a zamestnancom zodpovedným za plnenie zmluvy v čase navrhovania a plnenia subdodávateľa.
 - Túto skutočnosť vyhodnocuje zodpovedný zamestnanec obce na základe čestných prehlásení členov vedenia obce a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy.
4. Subdodávateľ nie je:

¹ Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- a) ruským občanom, spoločnostiam, subjektom alebo orgánom sídlacím v Rusku,
- b) spoločnostiam alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídlacimi v Rusku a
- c) osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.
 - Túto skutočnosť preukazuje Zhotoviteľ čestným vyhlásením daného subdodávateľa.

Subdodávateľ č. 2 Obchodné meno: ASFALTY, s.r.o. Sídlo: Hviezdoslavovo nám. 213, Námestovo 029 01 IČO: 48 106 763 Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel : Sro, Vložka číslo: 63666/L Osoba oprávnená konať za subdodávateľa: Mgr. Alena Nováková, konateľ Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodávateľa: Mgr. Martin Lajda, vedúci strediska E-mail kontaktnej osoby subdodávateľa: lajda.martin@mbmggroup.sk Tel. č. kontaktnej osoby subdodávateľa: ? Predmet plnenia vykonávaný subdodávateľom: Uloženie / spracovanie/ recyklácia odpadov zo stavby Hodnota plnenia vykonávaného subdodávateľom (v EUR): 12 999,54 EUR bez DPH Zápis v registri partnerov verejného sektora: áno č. 419 / nie²		
Navrhovaný subdodávateľ je: ☒ nový subdodávateľ s plánovaným začatím poskytovania služieb ku dňu: podľa schváleného harmonogramu ☐ nahrádza schváleného subdodávateľa ku dňu		
Povinné prílohy k návrhu subdodávateľa: ☒ platný výpis z obchodného registra preukazujúci oprávnenie na výkon plnenia, prípadne iné dokumenty preukazujúce výkon viazanej činnosti ☒ aktuálny a platný výpis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovaný subdodávateľ partnerom verejného sektora podľa osobitného zákona		
identifikácia plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ: Uloženie / spracovanie/ recyklácia odpadov zo stavby		
Hodnota plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ (v EUR bez DPH/ s DPH): 12 999,54 EUR bez DPH / 15989,43 EUR s DPH		
Dátum a miesto predloženia návrhu:	Bratislava 05.05.2026	
Za Dodávateľa: (pečiatka a podpis oprávneného zástupcu predkladajúceho návrh)	Mgr. Alena Nováková MBM-GROUP, a.s. Miletičova 3 - S21 08 Bratislava IČO 20 240 519 IČDPH: S 4222107548	

² Nevhodné preškrtnite

○

○

Schválenie navrhovaného subdodávateľa Objednávateľom		
Zodpovedná osoba schvaľujúca subdodávateľa: (meno a priezvisko zamestnanca)		
Skutočnosti skontrolované zodpovedným zamestnancom:		
1. Na základe predložených dokumentov je možné konštatovať oprávnenie subdodávateľa na výkon zodpovedajúceho plnenia.	ÁNO / NIE	
2. Na základe predloženého výpisu z registra partnerov verejného sektora je možné konštatovať platnosť a aktuálnosť zápisu.	ÁNO / NIE	
3. Navrhovaný subdodávateľ bude vykonávať činnosť, na ktorú Dodávateľ môže využívať kapacity iných osôb.	ÁNO / NIE	
4. Navrhovaný subdodávateľ nie je v konflikte záujmov s členmi vedenia obce a zamestnancami zodpovednými za plnenie zmluvy.	ÁNO / NIE	
Poznámky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodávateľov:		
Na základe predložených dokumentov a zistených skutočností zodpovedná osoba ☐ Odsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa ☐ Neodsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa		
Skutočnosti skontrolované dňa / na mieste:		
Zodpovedná osoba: (meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby, ktorá odsúhlasila navrhovaného subdodávateľa)		





ZMLUVA O DIELO č./2026

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zmluva**“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „**zákon o verejnom obstarávaní**“), ako výsledok verejného obstarávania s názvom: „**Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy – opakovaná zákazka**“, ktoré bolo vyhlásené výzvou na predkladanie ponúk publikovanej vo Vestníku verejného obstarávania č.29/2026 zo dňa 11.02.2026 pod značkou 2214-WYP (ďalej len ako „**Verejné obstarávanie**“).

Článok I

Zmluvné strany

- 1.1 Verejný obstarávateľ : **Obec Kostolná pri Dunaji**
sídlo : Kostolná pri Dunaji 59, 903 01, Kostolná pri Dunaji
IČO : 00306037
štatutár : Ing. Igor Šillo, starosta
DIČ : 2021006702
IČ DPH : Nie je platiteľom DPH
bankové spojenie : VÚB, a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK5002000000004870805353

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

- 1.2 Obchodné meno : **BBAU s.r.o.**
sídlo/miesto podnikania : Slnčná ulica 566, 930 36 Horná Potôň
IČO : 51 085 097
štatutárny orgán : Vojtech Szamaránszký, konateľ
zápis : Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:40713/T
DIČ : 2120612505
IČ DPH : SK2120612505
bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK23 0900 0000 0051 3553 7713

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „**zmluvné strany**“)

Článok II

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť dielo s názvom: „**Revitalizácia kultúrneho centra**“ (ďalej len „**dielo**“), spočívajúce v kompletnej rekonštrukcii objektu nachádzajúceho sa na parcele č. 57/3 a 57/4 k. ú. obci Kostolná pri Dunaji, ktorého rozsah je presne špecifikovaný v jednotlivých ustanoveniach tejto zmluvy a v:
- a) projektovej dokumentácii Diela poskytnutej zhotoviteľovi už vo verejnom obstarávaní v rozsahu SO 01, SO 02, SO 05, SO 08 a SO 09 (ďalej len „**projektová dokumentácia**“), ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy,
 - b) položkovitým rozpočtom k dielu (ďalej len „**rozpočet**“), ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy a predstavuje cenovú ponuku zhotoviteľa predloženú vo verejnom obstarávaní,
 - c) časovom harmonograme prác zhotoviteľa (ďalej len „**časový harmonogram**“), ktorý zhotoviteľ predložil objednávateľovi k podpisu zmluvy,
 - d) stavebnom povolení a príslušných rozhodnutiach štátnej správy a samosprávy ktoré tvoria Prílohu č. 3 tejto zmluvy.
- 2.2 Realizácia diela, definovaného v bode 2.1 tejto zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku / dotácie (kód výzvy: *PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR*) poskytnutej Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko (ďalej len „**Poskytovateľ dotácie**“). Podmienky čerpania takejto dotácie sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku reg. č. PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR/F425, uzatvorenej medzi objednávateľom a Poskytovateľom dotácie (ďalej len „**Zmluva o NFP**“). Poskytovateľ sa zaväzuje akceptovať výkon kontroly realizácie Diela a plnenia si zmluvných povinností podľa tejto Zmluvy o NFP osobami určenými v Zmluve o NFP a jej prílohách.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce na diele v rozsahu ako je uvedené vyššie a to v 7 (siedmich) etapách s nasledovným rozsahom:
- a) v 1. etape zhotoviteľ vykoná – Prípravu staveniska a dočasné oplotenie, búracie práce, preklady nových otvorov a stabilizáciu štítových stien na SO02, Odkopy soklovej časti SO01 a SO02 a ich izoláciu, Vyprojektuje realizačnú projektovú dokumentáciu, Murované konštrukcie - domurovanie otvorov stien, Zrušenie existujúcej prípojky NN, Realizovanie novej elektrickej prípojky NN SO 09, Výkopy a realizácia základov s prestupmi, ležaté rozvody v základoch, Nové napojenie na existujúce prípojky vodovodu SO 05 a SO 08 kanalizácie s odstránením starých rozvodov, Rozvody vnútro-areálovej splaškovej a dažďovej kanalizácie v rámci SO08;
 - b) v 2. etape zhotoviteľ vykoná – Murované konštrukcie (stĺpy a komíny), zvislé a vodorovné betónové konštrukcie nadzemných častí objektov SO 01 a SO02, Obvodové steny prístavby SO02, Rekonštrukcia krovu strechy na objekte SO01, Drážky v nosných stenách pre vnútorné rozvody;

- c) v 3. etape zhotoviteľ vykoná – Realizácia stropnej konštrukcie, krovu a strechy na SO02, Deliace priečky na SO01 zo sadrokartónu (uzatvorené z jednej strany), Vnútorne rozvody v SO01 NN, SLP, ZTI, ÚK, chladu a VZT, Skladby podlahy SO 01 po nášľapnú vrstvu;
 - d) v 4. etape zhotoviteľ vykoná – Deliace priečky na SO02 zo sadrokartónu (uzatvorené z jednej strany), Izolácie obvodových stien, Vnútorne rozvody v SO02 NN, SLP, ZTI, ÚK, chladu a VZT, Skladby podláh po nášľapnú vrstvu;
 - e) v 5. etape zhotoviteľ vykoná – Vnútorne omietky, maľby, podlahy, obklady, dlažby, montáž sanitárneho vybavenia, uzavretie sadrokartónov, technológia – tepelné čerpadlo a klimatizácia. Kompletáž časti elektro, Dokončenie zámočnických výrobkov, stolárske výrobky a vonkajšie tesárske konštrukcie, Úprava exteriéru, Hrubé odovzdanie objektov v rámci poslednej kontroly na stavbe;
 - f) v 6. etape zhotoviteľ vykoná – Zahájenie preberacieho konania - Odstránenie vád a nedorobkov s následným kompletným odovzdaním celého diela vrátane všetkých dokladov ku kolaudácii a prípravy žiadosti o kolaudáciu.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na diele v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentácii a rozpočte, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, platným stavebným povolením a inými rozhodnutiami orgánov štátnej správy a samosprávy a požiadavkami a pokynmi oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán z kontrolných porád (resp. dní) na stavbe, uvedených v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu podľa tejto zmluvy a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, t. j. zhotoviť všetky jeho časti spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných prác, ktoré musia byť dodané kompletne a v príslušnej kvalite zodpovedajúcej príslušnej dokumentácii a ďalším podkladom podľa bodu 2.1 tejto zmluvy, vrátane ich prípadných zmien. Dielo, ako aj jeho jednotlivé časti, musia zodpovedať platným normám STN, ISO, technickým požiadavkám na stavebné výrobky podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalším všeobecne záväzným právnym predpisom a musí byť v súlade s podmienkami všetkých príslušných dokumentov. To isté sa vzťahuje aj na výrobky, zariadenia a dodávky dodávateľov použitých pri realizácii diela, ktorých použitie musí byť povolené v Slovenskej republike. Zhotoviteľ zodpovedá za úplné a kvalitné prevedenie a funkčnosť diela v rozsahu a parametroch stanovených v projektovej dokumentácii a ustanoveniach tejto zmluvy, vrátane jej príloh. **V prípade rozporu výkazu výmer s projektovou dokumentáciou má prednosť projektová dokumentácia.**
- 2.6 Zhotoviteľ zaistí a predloží objednávateľovi certifikáty, atesty a protokoly o vykonaných skúškach, návody na obsluhu v slovenskom jazyku a všetky potrebné dokumenty, vydané príslušnými orgánmi a inštitúciami Slovenskej republiky, ktoré preukazujú, že zhotovené, odovzdané a vyskúšané dielo je v súlade s technickými normami, predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

- Všetky predložené doklady, potrebné podľa tejto zmluvy musia byť platné v Slovenskej republike, musia obsahovať údaj o krajine pôvodu a o technických parametroch dokladovaného materiálu a musia byť vyhotovené / preložené do slovenského jazyka.
- 2.7 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto zmluvy, s podmienkami verejného obstarávania objednávateľa (súťažnými podkladmi), staveniskom a s ďalšími východiskovými podkladmi tejto zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Zhotoviteľ si je vedomý toho, že v priebehu realizácie stavebných prác nemôže uplatňovať zmeny a nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodu, ktoré mohol zistiť už pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska pred podaním ponuky. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo podľa tejto zmluvy, pričom disponuje takými personálnymi a materiálnymi kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné. Zhotoviteľ na požiadanie preukáže odbornú spôsobilosť seba alebo subdodávateľa určených na realizáciu tých častí diela, ktorých odbornú spôsobilosť vyžadujú právne predpisy (najmä-inštaláciu výhradných zariadení, atď).
- 2.8 Zhotoviteľ postupuje pri zhotovovaní diela samostatne, pričom je viazaný pokynmi objednávateľa a/alebo určeného stavebného dozora. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať či pokyny dané mu objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov, zodpovedá sám za vady diela, ktoré boli týmto pokynom zapríčinené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na týchto svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom písomne upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo zapríčinené nevhodnosťou týchto pokynov.
- 2.9 Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek zmena na diele oproti navrhnutému technickému riešeniu musí byť odsúhlasená štatutármi oboch zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve a za podmienok dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými poskytovateľom finančných prostriedkov (ak sa uplatňuje) na realizáciu predmetu plnenia diela, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom (ak sa uplatňuje).
- 2.10 Ak Zhotoviteľ na základe návrhu na plnenie kritérií – kritérium K2 „Podpora dlhodobého zamestnávania“, predloženého v rámci svojej ponuky vo verejnom obstarávaní získal zvýhodnenie za to, že deklaroval podporu dlhodobého zamestnávania, je povinný počas celého trvania zmluvy tento deklarovaný záväzok udržiavať (t.j. naďalej zamestnávať osoby uvedené v Zozname dlhodobo zamestnaných zamestnancov, ktorý je prílohou č. 5 tejto Zmluvy). V prípade, ak počas plnenia zmluvy dôjde k ukončeniu pracovného pomeru s deklarovaným zamestnancom, Zhotoviteľ bude povinný nahradiť takéhoto zamestnanca iným dlhodobo zamestnaným zamestnancom. V prípade, ak to nebude možné (nebude mať takého zamestnanca), Zhotoviteľ bude povinný na uvoľnené pracovné miesto zamestnať novú osobu. Vždy, ak nastane zmena v informáciách uvedených v prílohe č. 5 Zmluvy, Zhotoviteľ aktualizuje Zoznam dlhodobo zamestnaných zamestnancov a predloží ho Objednávateľovi na schválenie.

- 2.11 Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia“ zmluvných strán alebo „oprávnené osoby“ zmluvných strán, rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, spôsobu konania, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.
- 2.12 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa riadne oboznámil s projektovým energetickým hodnotením investora a pri realizácii diela bude používať také materiály a technologické postupy, ktoré svojimi parametrami budú dosahovať parametre energetického hodnotenia investora. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku kolaudácii predložiť nezávislé energetické hodnotenie preukazujúce naplnenie / vylepšenie energetických parametrov budovy (a to v každom jednom parametri / ukazovateli) uvedených v projektovom energetickom hodnotení vypracovanom investorom.
- 2.13 Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnenými zástupcami zmluvných strán pre zabezpečovanie vzájomného kontaktu a riadnu realizáciu tejto zmluvy sú:
- a) za objednávateľa:**
- meno a priezvisko : Ing. Igor Šillo
e-mail : kostolnapd@gmail.com
telefónne číslo : +421 (0)2 4590 1539
- meno a priezvisko : Mgr. Ján Miško
e-mail : kostolnapd@gmail.com
telefónne číslo : +421 (0)2 4590 1539
- b) za zhotoviteľa:**
- meno a priezvisko : bude doplnené k podpisu zmluvy
e-mail :
telefónne číslo : +421

Článok III

Miesto plnenia

- 3.1 Miestom plnenia je stavebný objekt SO01 Centrum kultúrneho dedičstva, stavebný objekt SO02 Komunitný dom s ľudovou izbou, stavebný objekt SO05 Rekonštrukcia vodovodnej prípojky, stavebný objekt SO08 Kanalizačná prípojka a stavebný objekt SO09 Prípojka NN nachádzajúci sa v katastrálnom území obce Kostolná pri Dunaji, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 171, vedenom Okresným úradom Senec, katastrálny odbor a to:

- a) na pozemkoch s parcelným číslom 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 56/2, 56/1, 66/1, 66/2, 69/1, 159/1, 65/2 a 85 v katastrálnom území obce Kostolná pri Dunaji ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 171 , vedenom Okresným úradom Senec, katastrálny odbor, (ďalej spolu len „**stavenisko**“).

Článok IV Čas plnenia

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude dodávateľ realizovať na základe časového harmonogramu postupov prác zhotovenia diela (podpísaný štatutárnym orgánom dodávateľa alebo osobou oprávnenou konať za dodávateľa, resp. za skupinu dodávateľov) vo forme gantovho diagramu v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a platnými technickými normami (*ďalej len „Časový harmonogram“*) spracovaného dodávateľom za podmienok podľa tejto zmluvy, ktorý dodávateľ predložil objednávateľovi k podpisu tejto Zmluvy o dielo; v súlade s ním dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia staveniska (deň 0), čo bude zaznamenané v stavebnom denníku. Dodávateľ je pri vypracovaní Časového harmonogramu povinný rešpektovať termíny jednotlivých úkonov smerujúcich k realizácii Diela uvedených v tejto zmluve, povinný stanoviť jednotlivé termíny v závislosti od oboznámenia sa s miestom realizácie Diela, dôsledného preskúmania Projektovej dokumentácie, Rozpočtu a určenia časovej náročnosti technického riešenia realizácie Diela, povinný zohľadniť množstvo/počet personálnych kapacít, ku ktorých poskytnutiu sa zaviazal.
- 4.2 Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy, ak vo výzve nebude uvedený dlhší termín. Z odovzdania staveniska zhotoviteľovi bude vyhotovená Zápisnica o prevzatí staveniska, ktorú podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
- 4.3 Dodávateľ je povinný zahájiť práce a odovzdať objednávateľovi dokumentáciu k zriadeniu staveniska (vrátane podania žiadosti o vydanie príslušných povolení) do 7 kalendárnych dní po prevzatí staveniska.
- 4.4 Realizácia Diela bude postupne kontrolovaná po ukončení jednotlivých etáp v lehotách uvedených nižšie a podľa bodu 2.2 tejto zmluvy. Po skončení každej etapy zhotoviteľ umožní objednávateľovi vykonať vecnú a technickú kontrolu vykonaných prác, vrátane zápisu do stavebného denníka alebo samostatného záznamu, pričom Dielo ako celok bude odovzdané a prevzaté po jeho úplnom dokončení. Práce na jednotlivých etapách budú ukončené v lehotách:
- i. 1. etapu zhotoviteľ ukončí **do 8 týždňov** od prevzatia staveniska;
 - ii. 2. etapu zhotoviteľ ukončí **do 20 týždňov** od prevzatia staveniska;
 - iii. 3. etapu zhotoviteľ ukončí **do 38 týždňov** od prevzatia staveniska;
 - iv. 4. etapu zhotoviteľ ukončí **do 54 týždňov** od prevzatia staveniska;
 - v. 5. etapu zhotoviteľ ukončí **do 62 týždňov** od prevzatia staveniska;
 - vi. 6. etapu zhotoviteľ ukončí **do 64 týždňov** od prevzatia staveniska;
- 4.5 Ak zhotoviteľ ukončí práce na danej etape pred termínom dohodnutým v bode 4.4 tejto zmluvy, tak objednávateľ sa zaväzuje práce skontrolovať aj v takomto skoršom termíne.

Objednávateľ neurčuje termín začatia prác na jednotlivých etapách (okrem prác na etape č. 1).

- 4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú okolnosti osobitného zreteľa, ktorých príčina nie je preukázateľne na strane zhotoviteľa a ktoré súčasne neumožňujú realizáciu prác a dodávok na jednotlivých etapách pri dodržaní technologických postupov v zmysle príslušných STN a ktoré majú významný vplyv na poskytnutie záruky na dielo samotné, posunie sa termín dokončenia etapy / diela o dobu, počas ktorej nebolo možné objektívne tieto práce a dodávky realizovať. Medzi takéto okolnosti brániace riadnemu zhotoveniu diela patria aj poveternostné podmienky nevhodné na výkon potrebných prác podľa projektovej dokumentácie a predloženému harmonogramu. Nevhodnosť poveternostných podmienok odsúhlasuje určený stavebný dozor a objednávateľ. Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr do 72 hodín od vzniku takýchto okolností upozorní objednávateľa a stavebný dozor a ich existenciu preukáže predložením zápisov v stavebnom denníku a príslušných STN zástupcovi objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečí stavbu pred opustením tak, aby na diele nevznikli škody počas doby prerušenia prác.
- 4.7 Ak sa po splnení dôvodov uvedených v bode 4.6 tejto zmluvy mení konečný termín zhotovenia diela, zmluvné strany po vzájomnej dohode uzavruť dodatok k tejto zmluve, v ktorom uvedú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt, vrátane konečného termínu odovzdania diela. V prípade posunutia termínu ukončenia prác na etape podľa bodu 4.4 Zmluvy v kontexte okolností podľa bodu 4.6. Zmluvy je postačujúci zápis do stavebného denníka potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa.

Článok V

Cena diela

- 5.1 Cena diela je dojednaná v eurách (EUR) na základe rozpočtu, ktorý je záväzný, úplný a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva.
- 5.2 Cena diela je stanovená na základe podkladov ako maximálna pre rozsah prác uvedených v projektovej dokumentácii a platná počas celej doby realizácie diela. V prípade rozporu medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer má prednosť projektová dokumentácia.
- 5.3 Zmluvné strany sa výslovne dohodli na použití § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka t. j. jednostranné dodatočné navýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné a cena diela je pevná. Takto určená cena diela je reálna a pokrýva všetky náklady spojené so splnením povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, projektovej dokumentácie a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania pri príprave jeho cenovej ponuky. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ.
- 5.4 Celková cena za dielo predstavuje:
- | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------|
| cena bez DPH | : | 715 767,02 EUR |
| DPH 23 % | : | 164 626,41 EUR |
| celková cena vrátane DPH | : | 880 393,43 EUR |
- (slovom: osemstoosemdesiatistictistodevãtãdesiattri eur štyridsaťtri centov) (ďalej len „celková cena“), pričom ide o cenu pevnú a konečnú.

- 5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné ďalšie finančné čiastky ako tie, ktoré sú dojednané v tejto zmluve.
- 5.6 V cene za dielo sú zahrnuté všetky práce a dodávky, vrátane vedľajších, pomocných a doplnkových výkonov, ktoré patria k úplnému a bezchybnému vykonaniu diela podľa projektovej dokumentácie. V cene sú zahrnuté i náklady na zariadenie staveniska, na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt, dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, všetky priame náklady súvisiace so stavbou, odvoz a poplatky za zhodnocovanie odpadov či náklady spojené s vydaním certifikátov použitých materiálov, geodetických prác a tiež prípadné administratívne a iné poplatky súvisiace s dokončením diela a odovzdaním dokladovej časti diela.
- 5.7 Zhotoviteľ predložil objednávateľovi pred podpisom tejto zmluvy rozpočet podľa položiek (zhotoviteľom ocenený výkaz výmer), ktorý je podkladom k dohode o cene diela a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 2.

Článok VI

Platobné podmienky

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok. Cena za dielo sa bude hradieť zo strany objednávateľa priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, pričom súčasťou faktúry je súpis fakturovaných prác v cenách podľa rozpočtu, ktorý už musí byť vopred potvrdený podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní od predloženia súpisu zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas uhradiť predloženú faktúru. Súčasťou faktúry sú čestné prehlásenia subdodávateľov, že majú uhradené všetky splatné záväzky od zhotoviteľa.
- 6.3 Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ. Stavebný dozor ako osoba poverená objednávateľom bude vykonávať: *doplní sa k podpisu zmluvy. *(bude objednávateľom oznámené po zakontrahovaní)*
- 6.4 Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 6 originálnych vyhotoveniach.
- 6.5 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. S prihliadnutím na to, že cena diela je spolufinancovaná z rozpočtu EÚ a vynakladanie finančných prostriedkov určených na jej spolufinancovanie podlieha kontrole zo strany príslušného riadiaceho orgánu a/alebo inej ním poverenej osoby, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, pokiaľ mu neboli zo strany Poskytovateľa poskytnuté finančné prostriedky určené na úhradu danej faktúry v zmysle Zmluvy o NFP.

- 6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a fakturovaných materiálov a tovarov (t.j. všetky fakturované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán). Zhotoviteľ je povinný uvádzať vo faktúre aj ďalšie informácie podľa požiadaviek Poskytovateľa dotácie (napr. názov projektu, číslo projektu, číslo výzvy a názov operačného programu a pod.). Objednávateľ v čas oznámi Zhotoviteľovi údaje o vyžadované Poskytovateľom dotácie, ktorú je potrebné uvádzať na faktúre.
- 6.7 Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie v prípade chybného vyúčtovania ceny alebo nesprávneho uvedenia iných údajov alebo náležitostí do 14 dní odo dňa jej doručenia zo strany zhotoviteľa, pričom nová 60 dňová lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia správnej faktúry objednávateľovi.
- 6.8 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe alebo zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu.
- 6.9 Ak sa zmluvné strany po uzavretí tejto zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu diela, objednávateľ je povinný zaplatiť len primerane zníženú cenu diela. Ak sa zmluvné strany týmto spôsobom dohodnú na rozšírení diela, s ktorým sa vo výkaze výmer v rozpočte nepočítalo, tak objednávateľ je povinný za dodržania podmienok tejto zmluvy, vrátane v nej dojednaných jednotkových cien a všeobecne záväzných právnych predpisov zaplatiť cenu diela primerane zvýšenú. Takéto zmeny sa môžu realizovať len v súlade s ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 6.10 Všetky zmeny, práce a výkony požadované objednávateľom podľa predchádzajúceho bodu, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie diela podľa tejto zmluvy zistená (ďalej len „naviac práce“) budú riešené dodatkom k tejto zmluve pod podmienkou dodržania § 18 zákona o verejnom obstarávaní a odsúhlasení merných jednotiek a naviac prác oprávneným zástupcom objednávateľa. Naviac práce budú fakturované osobitne po predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami a po uzavretí príslušného dodatku k tejto zmluve.
- 6.11 Pre ocenenie výkazu výmer v prípade naviac prác použije zhotoviteľ nasledovné ceny:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytujú v položkovitom rozpočte podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy, použije ceny z tohto rozpočtu podľa Prílohy č. 2 k tejto zmluve,
 - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy nevyskytujú, predloží zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že osobitná kalkulácia ceny podľa písm. b) tohto bodu nebude predložená alebo nedôjde k dohode o tejto osobitnej kalkulácii ceny podľa písm. b), budú naviac práce ocenené pomocou smerných orientačných cien odporučených niektorým uznávaných cenníkom v oblasti stavebníctva na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané; „menej práce“ budú odpočítavané podľa cien jednotlivých položiek rozpočtu podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy.
- 6.12 Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy.

- 6.13 V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie diela, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat', že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. V prípade, že zhotoviteľ podá námietky nevyplatenia úhrad subdodávateľovi spočívajúce vo vadnom plnení zo strany subdodávateľa, k nároku subdodávateľa sa vyjadří stavebný dozor. Pokiaľ stavebný dozor takúto dodávku prípadne práce subdodávateľa písomne odsúhlasí ako riadne dodané, objednávateľ je oprávnený platbu uhradiť priamo subdodávateľovi. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať úhradu zhotoviteľovej faktúry a to až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 5 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa.
- 6.14 Výšku plnenia zaplatenú priamo subdodávateľovi v súlade s bodom 6.13 si objednávateľ uplatní z výkonovej bankovej záruky alebo z výkonovej zábezpeky v zmysle Článok XVII.

Článok VII

Podmienky vykonania diela a subdodávateľa

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne a včas, bez väd a nedorobkov, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo a v súlade s podmienkami tejto zmluvy odovzdať objednávateľovi dielo po jeho jednotlivých etapách.
- 7.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že súbežne s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy budú v bezprostredne priľahlom parku prebiehať stavebné práce v rámci revitalizácie parku, ktoré budú realizované na základe osobitnej zmluvy. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie akýchkoľvek prvkov sadových úprav, zelene alebo exteriérovej výstavby v okolí staveniska. V prípade, že revitalizáciu parku bude realizovať tretia osoba (iný zhotoviteľ), Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať priebeh týchto prác, strpieť výkon činností tretej osoby a poskytnúť jej primeranú súčinnosť, najmä v rozsahu potrebnom na koordináciu vstupov, prístupov alebo technicky súvisiacich činností. Toto ustanovenie sa primerane použije aj v

- prípade, ak bude zhotoviteľom revitalizácie parku samotný Zhotoviteľ, nakoľko pôjde o plnenie na základe samostatnej zmluvy o dielo.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri zhotovovaní diela s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti potrebné na riadne zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri zhotovovaní diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, ako aj ustanovenia a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že pri zhotovovaní diela sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa a podmienkami uvedenými v tejto zmluve, zápsmi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých správnych orgánov.
- 7.4 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním diela či jeho časti tretiu osobu (ďalej len „**subdodávateľ**“), avšak len za predpokladu splnenia podmienok podľa Článok IX tejto zmluvy. Pri vykonávaní diela subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť za jeho činnosť, akoby dielo vykonával sám.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade vykonávania akejkoľvek časti diela prostredníctvom subdodávateľa alebo v prípade výmeny subdodávateľa podľa Prílohy č. 4 tejto zmluvy to vopred písomne oznámi objednávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred tým, ako má v úmysle zapojiť subdodávateľa do realizácie stavebných prác a súčasne uviesť všetky údaje, požadované podľa Prílohy č. 4 tejto zmluvy o novom subdodávateľovi.
- 7.6 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska počas realizácie diela až po konečné odovzdanie celého diela objednávateľovi. Po celú dobu výstavby zhotoviteľ zaistí bezpečnosť zdravia, a to najmä dodržiavaním predpisov BOZP a PO na pracovisku a zodpovedá za škody na zdraví a majetku, ktoré vznikli ich porušením zhotoviteľovi, objednávateľovi alebo tretím osobám. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a takisto sa zaväzuje dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku počas celej doby realizácie diela a umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. v platnom znení.
- 7.7 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný vypracovať a predložiť na odsúhlasenie dielenskú dokumentáciu na: pergolu, všetky stolárske prvky, zámočnicke prvky, klampiarske prvky a tesárske prvky. Zhotoviteľ predložiť objednávateľovi dielenskú dokumentáciu najneskôr posledný kontrolný deň pred plánovaným osádzaním / montážou daných prvkov. Zhotoviteľ nie je oprávnený začať osádzať / montovať tieto prvky bez schválenia dielenskej dokumentácie.
- 7.8 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude vykonávať svoje právo kontroly zhotovovaného diela podľa potreby, minimálne 2x mesačne (spravidla každý druhý týždeň) prostredníctvom kontrolného dňa, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú vždy týždeň vopred. V prípade, ak sa zmluvné strany na presnom termíne kontrolného dňa nedohodnú, tak kontrolný deň sa uskutoční o týždeň o 9:00 hod. od kedy objednávateľ oň požiadal.

Zhotoviteľ je povinný sa kontrolného dňa zúčastniť. Z kontrolného dňa objednávateľ vyhotoví zápis a podpisuje ho spolu so zhotoviteľom.

- 7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach a meraniach podľa bodu 2.6 tejto zmluvy.
- 7.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technologické postupy stanovené v projektovej dokumentácii a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie (výnimkou je použitie ekvivalentných výrobkov podľa pravidiel uvedených v Súťažných podkladoch k verejnému obstarávaniu a uvedených v ponuke Zhotoviteľa) bez požadovania zmien projektu; to neplatí pre právo zmeny podľa bodu 2.9 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi kladačský plán parkiet, keramických obkladov a keramickej dlažby v každej miestnosti a exteriérových dlažieb, ako aj dokumentáciu / technické listy k materiálovej skladbe parkiet, keramickej dlažby a keramických obkladov. Materiálová skladba musí byť vzájomne kompatibilná a odporúčaná výrobcom parkiet, keramických obkladov a keramickej dlažby. Materiálová skladba parkiet, keramických obkladov a keramickej dlažby bude predmetom vzorkového konania podľa bodu 7.11 tejto Zmluvy.
- 7.12 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa alebo autorského dozoru vykonať vzorkové konanie pre objednávateľom / autorským dozorom vo vzťahu k materiálom/ prvky položkovitého rozpočtu, ku ktorým objednávateľ alebo autorský dozor takúto požiadavku vznesie. Autorský dozor alebo objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa o vzorkové konanie na kontrolnom dni. Vzorkovým konaním sa rozumie predloženie vzorky materiálu / prvkov alebo predloženie vzorkovníka/katalógu vo vzťahu k materiálom / prvkom, ku ktorým takáto požiadavka bude vznesená. Vzorkové konanie sa uskutoční v dohodnutom termíne alebo na najbližšom kontrolnom dni od požiadania o vzorkové konanie. Z priebehu vzorkového konania bude spísaný zápis podpísaný oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ má právo odmietnuť predložené vzorky, ak materiály a prvky nespĺňajú parametre a požiadavky určené v projektovej dokumentácii, alebo v príslušných právnych predpisoch a zhotoviteľ je povinný predložiť nové vzorky. Účelom vzorkového konania je rešpektovanie autorských práv autorov projektovej dokumentácie.
- 7.13 Zhotoviteľ je viazaný závermi zo vzorkového konania autorského dozoru a objednávateľa.
- 7.14 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo inak súvisia s plnením tejto zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto zmluvy týkajú alebo môžu týkať. Zmluvné strany následne vzájomne prerokujú bez zbytočného odkladu ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu tejto zmluvy.
- 7.15 Materiály, stavebné diely a výrobky použité na realizáciu diela musia mať certifikát zhody podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a Zhotoviteľ je povinný na požiadanie stavebného dozora alebo Objednávateľa predložiť certifikáty preukazujúce splnenie tejto podmienky k vyžiadaným materiálom / tovarom. V prípade, ak sa preukáže, že materiály, stavebné diely a výrobky, nebudú spĺňať podmienky

- podľa prvej vety tohto bodu, musí zhotoviteľ takéto materiály, stavebné diely a výrobky na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Objednávateľ môže v takomto prípade stanoviť na odstránenie materiálov, stavebných dielov a výrobkov termín primeraný ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť aj dôvodom na odstúpenie od tejto zmluvy.
- 7.16 Zhotoviteľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy (a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.
- 7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude realizovať mimo času dopravnej špičky (t.j. dopravu bude realizovať v čase od 9.00 do 15.00 a po 17.00), dopravu tovarov bude organizovať tak, aby zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie.
- 7.18 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá, ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
- 7.19 Zhotoviteľ je povinný vypracovať projekt organizácie dopravy, ktorý predloží objednávateľovi na odsúhlasenie. V prípade potreby ho následne predloží Krajskému dopravnému inšpektorátu. Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľ, že verejné priestranstvo pred staveniskom bude predmetom osobitnej rekonštrukcie, ktorá bude prebiehať súbežne s plnením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je preto plánovať dodávky na stavenisko, staveniskovú dopravu a umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov tak, aby neobmedzoval rekonštrukciu verejného priestranstva pred staveniskom. Za účelom uskladnenia materiálov alebo administratívno – technického zázemia Zhotoviteľ môže využiť vymedzené priestory v blízkom okolí. Ak bude pre realizáciu predmetu zmluvy nevyhnutý akýkoľvek fyzický zásah do ciest, verejných chodníkov alebo verejných priestranstiev, zhotoviteľ bude povinný na základe objednávateľom odsúhlaseného projektu dopravného značenia a schváleného príslušným oddelením Polície vybaviť povolenia na zvláštne užívanie ciest a verejných priestranstiev v zmysle platných právnych predpisov.
- 7.20 Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na vlastné náklady zabezpečiť oprávneným geodetom stavby na stavenisku vytýčenie osí všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov. V prípade potreby odsúhlasí všetky križovania sietí so správcami, vypracuje potrebnú projektovú dokumentáciu a zabezpečí príslušné povolenia.
- 7.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať sociálne aspekty a to tak, že keď uvažuje o zamestnávaní a povaha práce to dovoľí, podporí zamestnanosť mladých, dlhodobo nezamestnaných, znevýhodnené skupiny osôb a zdravotne postihnutých. Taktiež sa zaväzuje, že bude dodržiavať pravidlá dôstojnej práce a bude dodržiavať sociálne a pracovné práva. Zhotoviteľ písomne informuje Objednávateľa o aplikovaní tohto sociálneho aspektu s identifikáciou osoby, ktorá bola zamestnaná, typu záväzku a určenej pracovnej pozícií (pričom akceptuje sa aj pracovná pozícia v administratíve).
- 7.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje určiť osobu stavbyvedúceho, ktorý bude zamestnancom Zhotoviteľa (vlastnou kapacitou) a prípadne aj jeho zástupcu/asistenta, ktorý bude zamestnancom

Zhotoviteľ a. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a praxou v obore zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie diela). V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na stavenisku prítomný zástupca / asistent stavbyvedúceho. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou – novým stavbyvedúcim. Zhotoviteľ pre účely preukázania odbornej spôsobilosti nového stavbyvedúceho predloží nižšie uvedené doklady poverenej osobe objednávateľa najneskôr 3 pracovné dni pred nástupom nového stavbyvedúceho:

- (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby;
 - (ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – osvedčenie s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov; odbornú prax preukáže životopisom
 - (iii) podmienky uvedené v Zákazke, ktoré predstavovali podmienku účasti odbornej a technickej spôsobilosti;
 - (iv) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie diela.
- 7.23 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania povinností dlhodobého zamestnávania podľa bodu 2.10 Zmluvy, a to vždy po skončení kalendárneho mesiaca k predloženiu súpisu prác. Zhotoviteľ za týmto účelom predloží aktuálne potvrdenie / výpis zo Sociálnej poisťovni preukazujúci kontinuálne zamestnávanie osôb uvedených v tabuľke č. 1 v Prílohe č. 5 Zmluvy (t.j. dlhodobo zamestnávaných osôb).
- 7.24 Zhotoviteľ je povinný k podpisu zmluvy odovzdať objednávateľovi vyplnenú prílohu č. 5: zoznam riadiacich pracovníkov (osoby zodpovedné za odborné činnosti najmä stavbyvedúci) a zoznam zamestnancov určených objednávateľom na plnenie zmluvy podľa bodu 2.11 tejto Zmluvy vrátane popisu činností, ktoré budú dané osoby vykonávať vrátane ich kontaktných údajov. Osoby uvedené v prílohe č. 5 (t.j. riadiaci pracovníci a dlhodobo zamestnávané osoby) musia byť na stavenisku osobitne farebne označení (reflexnou vestou inej farby ako ostatné osoby prítomné na stavenisku). Zhotoviteľ je povinný najneskôr päť dní pred realizáciou prác, na ktoré je potrebný pracovník s certifikáciou, predložiť objednávateľovi ich zoznam spolu s platným oprávnením (certifikátom alebo iným dokladom osvedčujúcim odbornú spôsobilosť), pričom túto povinnosť má aj v prípade zmien príslušných osôb.

Článok VIII

Osobitné dojednania

- 8.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené druhou zmluvnou stranou, nesprístupnia tretím osobám bez jej písomného súhlasu a ani nepoužijú tieto informácie pre iné účely, ako na plnenie tejto zmluvy.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s odovzdávaním diela podľa bodu 4.4 tejto zmluvy odovzdať objednávateľovi päť (5) vyhotovení projektovej dokumentácie skutočného zhotovenia so

zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v otvorenej DWG, a uzatvorenej PDF verzii. Geodetické zameranie si vyhotoví zhotoviteľ na vlastné náklady.

- 8.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri prevzatí staveniska podľa bodu 4.2 tejto zmluvy predložiť objednávateľovi doklad o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú akoukoľvek svojou činnosťou vzťahujúcou sa aj na zhotovenie diela s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške aspoň 90 % ceny Diela bez DPH, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby realizácie diela až do jeho riadneho odovzdania, spolu aj s dokladom preukazujúcim zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie. Zhotoviteľ je povinný udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela. Poistenie musí byť poskytnuté poisťovňou alebo poisťovňou z iného členského štátu európskej únie alebo pobočkou poisťovne z iného členského štátu európskej únie (§4 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve). Poskytovateľ poistenia musí byť zaradený medzi subjekty pôsobiace na poistnom trhu v Slovenskej republike nad ktorými vykonáva dohľad Národná banka Slovenska.
- 8.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že subjekty nižšie uvedené majú právo u neho vykonať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou diela počas piatich rokov po vykonaní diela a zhotoviteľ im je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť. Subjektmi oprávnenými na vykonanie kontroly u zhotoviteľa sú:
- a) poverení zamestnanci Poskytovateľa dotácie,
 - d) osoby prizvané alebo nadradené Poskytovateľovi dotácie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - e) ďalšie subjekty podľa právneho poriadku Slovenskej republiky (napr. kontrola Úradom pre verejné obstarávanie alebo obecnou kontrolórkou).
- 8.5 Zhotoviteľ umožní vstup na stavenisko a vykonávanie prác na stavenisku ako aj nevyhnutnú súčinnosť zamestnancom alebo povereným / určeným osobám Objednávateľa. Objednávateľ vopred oznámi zhotoviteľovi požiadavku na vstup týchto pracovníkov.
- 8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 8.8 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, zhotoviteľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.

- 8.9 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 8.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje inštalovať také výrobky sanity (výrobky majúce charakter spotrebovávania vody), najmä sprchové riešenia, sprchy, kohútiky, WC, WC misy a splachovacie nádržky, pisoárové misy a splachovacie nádržky, vane), ktoré patria do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného značenia v EÚ (EU Water Label - <http://www.uwla.eu> Splnenie tejto podmienky Zhotoviteľ zdokladuje technickými / produktovými / údajovými listami k daným výrobkom odovzdanými Objednávateľovi najneskôr v deň ich montáže.
- 8.11 V prípade, ak súčasťou Diela sú aj výrobky z dreva alebo Zhotoviteľ pri realizácii Diela využíva výrobky z dreva, potom je povinný najmenej pri 70 % všetkých výrobkov z dreva (Do výpočtu vstupujú všetky výrobky z dreva použité pri renovácii konštrukcií – obalových konštrukcií, vnútorné konštrukcie ak sú z dreva, opláštenia a povrchových úprav, interiér, exteriér použiť také výrobky z dreva, ktoré sú recyklované / opätovne použité, alebo pochádzajúce z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi certifikátom preukázať požadovaný pôvod dreva najneskôr v deň montáže takýchto výrobkov.
- Dokladu o dodaní výrobkov z dreva obsahujúcim nasledovné údaje:
- identifikácia spoločnosti dodávajúcej výrobky z dreva,
 - názov/druh výrobku,
 - merná jednotka,
 - počet jednotiek,
 - číslo certifikátu/osvedčenia,
 - držiteľ certifikátu/osvedčenia, alebo dodávateľ (ak výrobok nemá certifikát/osvedčenie a bol dodaný v rámci subdodávky),
 - certifikátu k výrobkom z dreva,
- 8.12 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, najmä zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácií, Programom predchádzania vzniku odpadu SR a Programom odpadového hospodárstva SR, a v tejto súvislosti:
- a) zabezpečiť, aby aspoň 70 % hmotnosti nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z.), ktorý vznikne pri realizácii diela, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených, vrátane činností spätného zasypávania;
 - b) viesť evidenciu o vzniku a nakladaní s odpadom a po ukončení prác predložiť objednávateľovi súhrnný doklad o nakladaní s odpadom, ktorý bude obsahovať:

- identifikáciu zhotoviteľa ako pôvodcu odpadu,
 - identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
 - identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadom, ktorá odpad prevzala,
 - katalógové číslo odpadu podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z.,
 - spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadu,
 - dátum odovzdania odpadu
 - množstvo odpadu,
 - sumarizáciu údajov preukazujúcich, že minimálne 70 % odpadu bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených;
- c) predložiť doklad preukazujúci oprávnenie osoby, ktorá prevzala odpad, nakladať s odpadom v súlade so zákonom o odpadoch, a to buď:
- súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z., alebo
 - registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.;
- d) zodpovedať za pravdivosť a úplnosť uvedených údajov a zabezpečiť archiváciu všetkých súvisiacich dokumentov po dobu najmenej 5 rokov odo dňa ukončenia realizácie diela;
- e) byť si vedomý, že nesplnenie povinností podľa tohto Článku môže mať za následok porušenie podmienok poskytnutia dotácie, a preto sa takéto porušenie bude považovať za podstatné porušenie zmluvy, oprávňujúce objednávateľa uplatniť zmluvné sankcie, prípadne odstúpiť od zmluvy.
- 8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržiavať princípy obehového hospodárstva a zabezpečiť environmentálne zodpovedný prístup v súlade s požiadavkami dotačného programu, a to najmä:
- a) pri návrhu stavebných riešení, výbere technológií a stavebných materiálov prihliadať na celý životný cyklus stavebných výrobkov a uplatňovať princípy znižovania spotreby zdrojov, flexibility, opätovného použitia a možnosti demontáže, pričom sa odporúča vychádzať z normy ISO 20887:2020 alebo ekvivalentných noriem zohľadňujúcich udržateľnosť, prispôsobiteľnosť a demontovateľnosť stavebných prvkov;
 - b) uprednostniť používanie ekologicky menej škodlivých materiálov v konštrukciách, komponentoch a ostatných použitých výrobkoch, pričom stavebné materiály a komponenty:
 - **nesmú obsahovať azbest** ani iné nebezpečné alebo toxické látky uvedené v prílohe XIV nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH),
 - **nesmú prekročiť** emisie formaldehydu nad 0,06 mg/m³ a emisie karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B nad 0,001 mg/m³, pričom tieto hodnoty musia byť preukázané skúšaním podľa noriem CEN/TS 16516, ISO 16000-3 alebo ekvivalentných metód;
 - c) pri použití selektívnej demolácie zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami, ako aj triedenie odpadov s cieľom uľahčiť opätovné použitie a recykláciu materiálov pomocou dostupných triediacich systémov;

- d) počas realizácie prác prijať účinné opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok, a to v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z. v platnom znení;
- e) **pri odstránení azbestu**, je žiadateľ povinný preukázať, že bol odstránený fyzickou/právnickou osobou, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti, ktoré vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR podľa § 5 ods. 4, písm. o) a § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.

8.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri búracích prácach, vrátane búrania stien a plôch obsahujúcich azbest, postupovať striktnie podľa všetkých platných právnych predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, vyhláška MŽP SR č. 345/2015 Z.z. o zaobchádzaní s azbestom, zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a súvisiacich vykonávacích predpisov) a zabezpečiť:

- a) vykonávanie prác výlučne v pracovných dňoch v čase 8:00 – 16:00 hod.;
- b) písomné upozornenie obyvateľov susedných domov 5 pracovných dní pred začiatkom prác na realizáciu búracích prác a ich časový harmonogram;
- c) kontinuálne vlhčenie pracovne zaťažených plôch;
- d) vykonávanie manipulácie s azbestovými materiálmi len pracovníkmi s platným osvedčením na nebezpečné látky (zhotoviteľ je povinný preukázať stavebnému dozoru splnenie tejto podmienky najneskôr v posledný kontrolný deň pred začiatkom takýchto prác);
- e) odporúča sa odstraňovanie azbestu v celistvých segmentoch, ich zabalenie do dvojitéh, hermeticky uzavretých a jasne označených vriec či kontajnerov a prepravu v uzavretých vozidlách na autorizované miesto zneškodnenia;
- f) na požiadanie objednávateľa predloženie objednávateľovi kompletných protokolov o meraniach prachových častíc,
- g) predloženie objednávateľovi kompletných potvrdení o prebratí a zneškodnení azbestového odpadu a zhodnotení vybúraného materiálu (odpadu); a
- h) prevzatie plnej zodpovednosti za všetky riziká, škody či reklamácie súvisiace s manipuláciou, prepravou a likvidáciou azbestu.

8.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje inštalovať také fotovoltaické panely, ktorých životnosť je min. dvadsať (20) rokov a také meniče napätia a tepelné čerpadlá, ktorých životnosť je min. desať (10) rokov. Tieto zariadenia musia mať vydané vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa výzvy Objednávateľa alebo stavebného dozoru odovzdať Objednávateľovi vyhlásenia o zhode a technické listy k inštalovaným fotovoltaickým panelom, meničom napätia a tepelným čerpadlám. Požadovanú životnosť týchto zariadení preukazuje Zhotoviteľ technickým listom, ak sa v nich nachádza údaj o životnosti, alebo potvrdením výrobcu. Zhotoviteľ tiež preukáže záznam v databáza EPREL.

8.16. Materiálové zloženie fotovoltaických panelov, meničov, tepelných čerpadiel a ostatných materiálov a tovarov súvisiace s prevádzkou fotovoltaických panelov (výrobou elektriny),

musia byť v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS, v súlade s pripravovanou legislatívnymi zmenami v rámci EZD a platnej národnej legislatívy¹. Zhotoviteľ je povinný zaviesť opatrenia na nakladanie s odpadom vo fáze používania (údržba), aj na konci životnosti batérií a akumulátorov, vrátane možnosti opätovného použitia a recyklácie batérií a akumulátorov (najmä kritických surovín v nich) v súlade s klasifikáciou typu odpadu. Splnenie tejto podmienky preukazuje Zhotoviteľ technickým listom a/alebo vyjadrením výrobcu vo vzťahu recyklácií alebo spätnému prevzatiu batérií a akumulátorov.

- 8.17. Zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie musí byť evidované na stránke Zelená domácnostiam (<https://is.zelenadomacnostiam.sk/zariadenia>).

Článok IX

Subdodávateľia a „iné osoby“

- 9.1 Podľa § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom, v danom prípade zhotoviteľom písomnú odpliatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky, v danom prípade časti diela.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný pri výbere subdodávateľov rešpektovať článok 5 k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zákazky:
- a) ruským občanom, spoločnosťami, subjektom alebo orgánom sídlacím v Rusku,
 - b) spoločnosťami alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídlacimi v Rusku a
 - c) osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.
- 9.3 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje zoznam subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, podľa podmienok a požiadaviek zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas celého obdobia trvania tejto zmluvy, ak takúto zákonnú povinnosť majú. Navrhovaný subdodávateľ nie je v konflikte záujmov voči objednávateľovi a osobám, ktoré sa podieľali na spracovaní projektovej dokumentácie. Zoznam subdodávateľov v predpísanej štruktúre je prílohou č. 4 tejto zmluvy.
- 9.4 V prípade, ak je subdodávateľom tzv. „iná osoba“, prostredníctvom ktorej zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo Verejnom obstarávaní, vyžaduje sa, aby táto „iná osoba“ ako subdodávateľ reálne vykonávala stavebné práce alebo služby, na ktoré poskytuje kapacity zhotoviteľovi počas celej doby realizácie diela podľa tejto zmluvy a to v rozsahu svojho záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa.
- 9.5 Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba výmeny subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje,

¹ Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

aby nový subdodávateľ bol objednávateľovi oznámený v Návrhu na zmenu subdodávateľa (ďalej len „**Návrh na zmenu subdodávateľa**“) minimálne 5 kalendárnych dní predtým než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ tiež uvedie údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas celého obdobia trvania tejto zmluvy, ak takúto zákonnú povinnosť má. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity / zdroje dodávateľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní vo Verejnom obstarávaní.

- 9.6 Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazat' subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojim subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za predmetné práce. Porušenie povinnosti zhotoviteľa platiť svojim subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. Zhotoviteľ nesmie do nárokov subdodávateľov za práce na diele v zmysle tejto zmluvy započítavať prípadné nároky z iných stavieb nesúvisiacich s touto zmluvou a dielom na základe tejto zmluvy.
- 9.8 Objávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady zhotoviteľa. Odvolanie subdodávateľa zo staveniska podľa tohto nemá vplyv na termíny dokončenia diela ani dohodnutú cenu diela.
- 9.9 Objávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.

Článok X

Stavebný denník a stavenisko

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania a prevzatia celého diela objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že stavebný denník musí byť na stavbe kedykoľvek k dispozícii a musí byť uložený na stavbe tak, aby nedochádzalo k poškodeniu zápisov v stavebnom denníku napr. poveternostnými vplyvmi a podobne. Jedna kópia stavebného denníka bude zápisom odovzdaná na kontrolných dňoch zástupcovi objednávateľa, zároveň bude ukladaná v digitálnej forme a zasielaná objednávateľovi ako sken v PDF formáte elektronicky na adresu uvedenú v Článku II bod 2.11.
- 10.2 Rozsah a obsah zápisov v stavebnom denníku musí zodpovedať všeobecným štandardom a bude dohodnutý medzi stavbyvedúcim a stavebným dozorom.
- 10.3 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom pripájať svoje stanoviská. V prípade, ak je nevyhnutné zápis v stavebnom denníku prepísať alebo doplniť, takýto zápis musí byť podpísaný a datovaný a musí byť uvedený účel prepísania alebo doplnenia zápisu oprávneným zástupcom objednávateľa a stavbyvedúcim zhotoviteľa.
- 10.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol začať vykonávať práce v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť alebo doplniť oplotenie a prístupové brány celého staveniska vo výške min. 2,0 metra. Oplotenie musí byť počas celej doby výstavby funkčné a celistvé.
- 10.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že zabezpečí recykláciu odpadov. V prípade ak neexistuje recyklovanie daného druhu odpadov zabezpečí iné vhodné zneškodnenie.
- 10.7 Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojok – úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 10.8 Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú podstatný a negatívny vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu mieru, čím zníži zaťaženie životného prostredia realizáciou diela.

Článok XI

Odovzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Dielo bude zhotoviteľ odovzdávať objednávateľovi v poslednej etape podľa bodu 2.2 tejto Zmluvy.
- 11.2 Tým, že sa dielo zhotovuje na pozemkoch objednávateľa, tak objednávateľ je jeho vlastníkom. Nebezpečenstvo škody na diele znáša objednávateľ odo dňa prevzatia celého diela Protokolom.

- 11.3 Zhotoviteľ po ukončení búracích prác na Diele je povinný predložiť objednávateľovi doklady o zhodnotení / zneškodnení odpadu v súlade s podmienkami uvedenými v Článok VIII tejto Zmluvy.
- 11.4 Zhotoviteľ pri odovzdaní Diela je povinný predložiť objednávateľovi:
- a) doklady o overení požadovaných vlastností zabudovaných výrobkov a materiálov odovzdávaného Diela podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (certifikáty), atesty, preukázanie zhody a pod.),
 - b) doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a meraní v odovzdávaného diela, potvrdené oprávnenou odborne spôsobilou osobou, vrátane energetického hodnotenia Diela,
 - c) projekt skutočného vyhotovenia stavby vrátane kompletného geodetického zamerania všetkých sietí a spracovania porealizačných geometrických plánov v piatich (5) vyhotoveniach 2 – krát v digitálnom formáte (DWG a PDF) a 3 – krát v tlačenej verzii,
 - d) doklady súvisiace so stavebnou činnosťou zhotoviteľa, napr. doklady o odvoze a likvidácii odpadu zo stavebnej činnosti, záručné listy jednotlivých prvkov a technológií, osvedčenia o spôsobilosti, protokoly o zaškolení obsluhy, návody na obsluhu, návody na údržbu a pod., prevádzkové predpisy ak sú k prevádzke / užívaniu Diela alebo jej častí potrebné,
 - e) manipulačné a prevádzkové poriadky. Tie musia zachytávať všetky činnosti nevyhnutné na riadnu prevádzku a údržbu diela najneskôr v deň začatia preberacieho konania odovzdania a prevzatia ukončenej stavby. Dokumentáciu dodá 3x v tlačenej forme a 2x na USB (DWG a PDF),
 - f) dokumentáciu potrebnú na zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia a výstupy z inžinierskej činnosti potrebné ku kolaudačnému konaniu(príprava všetkých podkladov a vypracovanie žiadosti o kolaudáciu).
- Nedodanie dokladov podľa tohto bodu je dôvodom, pre ktorý môže objednávateľ odmietnuť prevziať dielo.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do deväťdesiatich (90) dní po odovzdaní a prevzatí diela predložiť objednávateľovi čestné prehlásenie, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu.
- 11.6 O odovzdaní a prevzatí Diela spíše Záverečný protokol, ktorý musí obsahovať zhodnotenie stavebných prác, súpis prípadných zistených väd, dohodnuté lehoty na odstránenie väd a prehlásenie objednávateľa, že príslušnú etapu diela preberá, ako i ďalšie skutočnosti, na ktorých sa zmluvné strany pri tomto procese dohodnú.
- 11.7 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady alebo nedorobky, objednávateľ je oprávnený od zhotoviteľa dielo neprevziať. Objednávateľ v tomto prípade spíše so zhotoviteľom Zápis. Objednávateľ v Zápise stanoví zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie väd a nedorobkov, a to najmenej 10 dní.
- 11.8 Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť vady a nedorobky v lehote podľa bodu 11.7 tejto zmluvy a odovzdať dielo objednávateľovi po odstránení väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ vady a nedorobky v uvedenej lehote neodstráni, objednávateľ je oprávnený tak urobiť sám alebo prostredníctvom tretej osoby a to na náklady zhotoviteľa.

- 11.9 Zhotoviteľ je povinný úplne vypratať a upratať stavenisko vrátane pozemkov, chodníkov a komunikácii, ktoré užíval v súvislosti s plnením predmetu diela aj mimo staveniska do prevzatia celého diela objednávateľom, najneskôr však do troch dní od prevzatia Diela. Ak zhotoviteľ nezabezpečí vypratanie a upratanie staveniska v uvedenej lehote, objednávateľ je oprávnený tak urobiť sám alebo prostredníctvom tretej osoby a to na náklady zhotoviteľa.

Článok XII

Zodpovednosť za vady, záručná doba a zodpovednosť za škodu

- 12.1 Zhotoviteľ od podpísania Záverečného protokolu zodpovedá za to, že odovzdané dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa technické parametre, že zodpovedá technickým normám a všeobecne záväzným právnym predpisom, a že nemá vady, ktoré by znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania zvyčajným spôsobom na určený účel. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať odovzdané dielo počas celej záručnej doby.
- 12.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa, avšak ten na ich použití trval.
- 12.3 Dielo bude počas celej záručnej doby v plnom rozsahu spôsobilé na riadne užívanie a zachová si dohodnuté vlastnosti.
- 12.4 Zhotoviteľ poskytuje na odovzdané dielo záručnú dobu v trvaní 5 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa podpísania Záverečného protokolu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (najmä sanita, svietidlá a technológie) v Diele je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov a to na jednotlivé časti prvkov, ako aj na prvky ako celok.
- 12.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad väd diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie väd diela a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela.
- 12.6 Reklamáciu vady diela sa objednávateľ zaväzuje uplatniť u zhotoviteľa bezodkladne po jej zistení. Reklamácia musí mať písomnú formu a musí v nej byť presne uvedený popis vady, ako aj termín požadovaného odstránenia vady diela.
- 12.7 V prípade, ak sa počas záručnej doby uvedenej v bode 12.4 tejto zmluvy vyskytnú na diele vady, tak je zhotoviteľ povinný ich odstrániť najneskôr do 20 dní od obdržania reklamácie objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním väd najneskôr do 5 dní od doručenia písomného uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. Na základe reklamácie objednávateľa je zhotoviteľ povinný počas záručnej doby bezodplatne odstrániť všetky vady a nedostatky diela vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady, ak tieto vady a nedostatky vznikli chybným prevedením prác, dopravou, montážou alebo použitím nevhodného materiálu alebo z iného dôvodu, za ktorý zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa dohodli, že odstránenie vady diela bude zápisnične zaznamenané.
- 12.8 V prípade, ak zhotoviteľ nezačne opravu v termíne podľa bodu 12.7 tejto zmluvy, tak je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady u tretej osoby a to na náklady zhotoviteľa.

- 12.9 V prípade, ak objednávateľ prevezme dielo so skrytými vadami má právo na dodatočné bezodplatné odstránenie týchto väd.
- 12.10 Záručná doba na reklamovanú časť diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom do dňa odstránenia reklamovanej vady.
- 12.11 Dielo má vady, najmä ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite, najmä nie je v súlade s touto zmluvou, vrátane jej príloh,
 - b) spôsob vykonania diela nezodpovedá dohodnutému predmetu plnenia,
 - c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - d) vyjdú najavo vady a nedostatky v dokladoch odovzdaných spoločne s dielom,
 - e) dielo má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažená právami tretích osôb.
- 12.12 Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zapríčinená zhotoviteľom, tak je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi aj škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 12.13 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou pri plnení povinností podľa tejto zmluvy.
- 12.14 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnostiach k ohrozeniu života alebo zdravia oprávnených zástupcov objednávateľa alebo tretích osôb či k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov objednávateľa alebo tretích osôb.
- 12.15 Zhotoviteľ súhlasí, že zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bude použitá pri plnení záväzku podľa tejto zmluvy a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.
- 12.16 Zhotoviteľ poskytuje na súbor zariadení, materiálov a prác spojených s inštaláciou fotovoltického systému vrátane nosných konštrukcií, elektroinštalácie, káblových rozvodov a ostatných súvisiacich stavebných alebo montážnych prác, **záruku v trvaní päť (5) rokov** odo dňa protokolárneho prevzatia Diela objednávateľom (ďalej len „**Štandardná záruka FVE**“). Na vybrané zariadenia, konkrétne **fotovoltické panely a frekvenčné meniče**, sa poskytuje záruka **v trvaní päť (5) rokov**, ak výrobca neurčí dlhšiu záručnú dobu (ďalej aj ako „**Osobitná záručná doba na FVE**“). V takom prípade platí Osobitná záručná doba na FVE určená výrobcom, počnúc dňom protokolárneho prevzatia Diela.
- 12.17 Počas trvania Štandardnej záruky FVE je zhotoviteľ povinný v rámci zmluvnej ceny Diela zabezpečiť komplexný servisný výkon zameraný na:
- 12.17.1 zabezpečenie bezporuchovej prevádzky celého systému,
 - 12.17.2 udržanie parametrov a funkčnosti všetkých komponentov v súlade s technickými špecifikáciami, technickými listami a servisnou dokumentáciou.
- 12.18 Zhotoviteľ je povinný počas trvania Štandardnej záruky FVE alebo Osobitnej záručnej doby na FVE vykonávať najmä, nie však výlučne, nasledovné činnosti:
- 12.18.1 opravy zistených väd a záručných porúch a uvedenie zariadení do funkčného a bezpečného stavu v súlade s ich technickými parametrami,

- 12.18.2 dodávku, výmenu a montáž náhradných dielov v kontexte zistených väd a záručných porúch, vrátane ekologickej likvidácie vyradených komponentov a spotrebného materiálu,
 - 12.18.3 realizáciu všetkých pravidelných servisných úkonov predpísaných výrobcom fotovoltických panelov a frekvenčných meničov, vrátane revízií, kontrol, validácií, kalibrácií a funkčných testov,
 - 12.18.4 vykonanie záverečnej technickej prehliadky a servisu najneskôr jeden (1) mesiac pred uplynutím Štandardnej záruky FVE, vrátane bezplatného odstránenia všetkých zistených väd,
 - 12.18.5 vykonanie ďalších servisných úkonov podľa platných právnych predpisov, záväzných technických noriem a pokynov výrobcu,
 - 12.18.6 všetky náklady spojené so servisnými zásahmi, vrátane výjazdov, dojazdov a pracovného času technikov,
- 12.19 Povinnosť zhotoviteľa vykonávať pravidelný servis predpísaný výrobcom podľa bodu 12.18.3 sa vzťahuje výhradne na obdobie prvých piatich (5) rokov od prevzatia Diela, bez ohľadu na dĺžku záruky určenej výrobcom.

Článok XIII

Skončenie zmluvy

- 13.1 Táto zmluva zaniká v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, na základe písomnej dohody zmluvných strán alebo písomným odstúpením od tejto zmluvy. V prípade skončenia zmluvy odstúpením sa táto zmluva ruší dňom doručenia prejavu vôle s odstúpením od zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 13.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
- a) zhotoviteľ je viac ako 3 dni v omeškaní s prevzatím staveniska,
 - b) zhotoviteľ je viac ako 3 dni v omeškaní so začatím realizácie stavebných prác na diele,
 - c) zhotoviteľ je viac ako 3 dni v omeškaní s úhradou zábezpeky alebo zriadením bankovej záruky,
 - d) zhotoviteľa sa omešká s ukončením prác na príslušnej etape diela o viac ako 7 dní,
 - e) zhotoviteľ poruší túto zmluvu podstatným spôsobom, napríklad ak bez primeraného dôvodu preruší práce alebo opustí stavenisko na dobu viac ako 7 dní,
 - f) zhotoviteľ je kvôli vyššej moci v časovom omeškaní o viac ako 30 dní,
 - g) zhotoviteľ poruší túto zmluvu iným ako podstatným spôsobom a porušenie povinnosti alebo omeškanie s jej splnením napriek písomnej výzve objednávateľa neodstránil ani v primeranej lehote, ktorá mu bola objednávateľom poskytnutá,
 - h) na majetok zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo ak bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie,
 - i) zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ stratí oprávnenie na vykonávanie činností, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela,
 - j) v čase uzavretia tejto zmluvy existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti stanovených v Zákazke alebo ak zhotoviteľ nebol v čase jej uzavretia zapísaný do registra partnerov verejného sektora, napriek tomu, že mal takúto

povinnosť alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol uložený právoplatne zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

- 13.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
- a) objednávateľ sa dostane do omeškania s odovzdaním staveniska o viac ako 15 dní,
 - b) objednávateľ bude v omeškaní viac ako 60 dní s úhradou splatných záväzkov voči zhotoviteľovi (t.j. s úhradou záväzkou po splatnosti).
- 13.4 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť urobené písomne a účinky odstúpenia nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 13.5 Bez ohľadu na spôsob ukončenia tejto zmluvy je zhotoviteľ po jej skončení povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 dní od jej skončenia opustiť stavenisko.

Článok XIV

Majetkové sankcie

- 14.1 V prípade, ak zhotoviteľ je v omeškaní s ukončením prác na príslušnej etape v lehote podľa bodu 4.5 tejto zmluvy o viac ako 4 týždne, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH podľa bodu 5.4 tejto zmluvy, a to za každý, aj začatý týždeň porušenia tejto zmluvnej povinnosti zhotoviteľa.
- 14.2 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť zúčastniť sa na kontrolnom dni podľa bodu 7.23 tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,-EUR za každú neúčast'.
- 14.3 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť týkajúcu sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia osôb nachádzajúcich sa v priestore staveniska počas realizácie diela podľa bodu 7.6 tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,-EUR za každé jedno porušenie.
- 14.4 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť zahájenia prác v lehote podľa bodu 4.3 tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,-EUR za každý deň omeškania.
- 14.5 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť ohľadne výmeny subdodávateľa podľa bodu 9.5 tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 400,-EUR za každý začatý deň omeškania so splnením povinnosti zhotoviteľa.
- 14.6 V prípade, ak zhotoviteľ nezloží zábezpeku alebo nedoplní zábezpeku podľa bodu 17.2 tejto zmluvy alebo nezriadi bankovú záruku alebo nedoplní bankovú záruku podľa bodu 17.3 tejto zmluvy, alebo nezloží garančnú zábezpeku podľa bodu 17.10 tejto zmluvy alebo nezriadi garančnú bankovú záruku podľa bodu 17.4 tejto zmluvy tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,-EUR za každý začatý deň omeškania.
- 14.7 V prípade, ak zhotoviteľ nepredložením dokladu o poistení alebo zaplatení poistného poruší povinnosť podľa bodu 8.3 tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 400,-EUR za každý začatý deň omeškania.

- 14.8 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť začať s odstraňovaním väd diela alebo poruší svoju zmluvnú povinnosť odstrániť vady diela podľa bodu 12.7 tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 200,-EUR za každý, aj začatý deň porušenia povinnosti zhotoviteľa.
- 14.9 Objednávateľ má právo uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to aj opakovane, v prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosť predloženia potvrdenia o kontinuálnom zamestnávaní podľa bodu 7.23 tejto zmluvy.
- 14.10 V prípade, ak dôjde k porušeniu povinnosti podľa bodu 2.10 tejto Zmluvy týkajúceho sa udržiavania záväzku zamestnávania dlhodobo zamestnaných zamestnancov, má objednávateľ právo na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000 EUR za každé porušenie.
- 14.11 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, tak je zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplataenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % zo splatnej a neuhradenej fakturovanej sumy bez DPH za každý, aj začatý deň porušenia tejto povinnosti zo strany objednávateľa.
- 14.12 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu škody spôsobenú porušením ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa uvedenej v tejto zmluve alebo vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti objednávateľa vrátiť časť nenávratného finančného príspevku na financovanie diela poskytovateľovi dotácie v prípade, ak dielo nebude z dôvodov na strane zhotoviteľa vykonané a odovzdané v súlade s bodom 4.3 tejto zmluvy. Právo na náhradu škody v celej výške nie je zmluvnou pokutou dotknuté.
- 14.13 V prípade porušenia povinností podľa bodu 7.2 týkajúcich sa súčinnosti prác s prácami na revitalizácii príľahlého parku, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 500.-eur za každé porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
- 14.14 Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek svoju povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou a to aj po zaplataení zmluvnej pokuty objednávateľovi.
- 14.15 Zhotoviteľ je tiež povinný nahradiť objednávateľovi poplatky, pokuty a iné naviac vzniknuté náklady, ktoré bol objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov verejnej správy zo strany zhotoviteľa.
- 14.16 V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, ktoré spôsobil objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok posunutie termínu odovzdania diela alebo jeho etapy v zmysle tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia na odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia voči objednávateľovi.

Článok XV

Vyššia moc

- 15.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú skutočnosti zvláštneho charakteru, ktoré zmluvné strany nemohli predvídať, nie sú od nich závislé a ani ich nemôžu nijako ovplyvniť (napr. vojna, živelné pohromy, mobilizácia, prírodná katastrofa, vyhlásenie mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky) a bránia plneniu povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade, ak nastanú skutočnosti vyššej moci a povinná zmluvná strana o tom

najneskôr do 24 hodín od ich vzniku informuje druhú zmluvnú stranu, tak posunutie termínov na splnenie povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy, nebude kvalifikované ako omeškanie a právna zodpovednosť povinnej zmluvnej strany za omeškanie, vrátenie povinnosti plniť príslušnú sankciu, nevznikne.

Článok XVI

Doručovanie

- 16.1 Všetky jednostranné úkony pre ktoré táto zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy požadujú písomnú formu sa doručujú prostredníctvom poštového podniku, do vlastných rúk a s doručenkou. Písomnosti doručované prostredníctvom poštového podniku sa doručujú vždy na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ si zmluvné strany navzájom neoznámili inú adresu.
- 16.2 Ak adresát odmietne prevziať písomnosť, tak deň odmietnutia prevzatia písomnosti sa považuje za deň jej doručenia, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel.
- 16.3 Ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná z akýchkoľvek dôvodov (napr. neprevzatá v úložnej lehote, adresát neznámy), tak za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel.
- 16.4 Zmluvné strany sú oprávnené doručovať písomnosti aj osobne. V tom prípade je adresát povinný prijatie písomnosti odosielateľovi potvrdiť.
- 16.5 Informácie doručované formou elektronickej pošty sa doručujú na e-mailové adresy uvedené v bode 2.12 tejto zmluvy, pokiaľ si zmluvné strany navzájom neoznámili inú adresu. Informácie doručované formou elektronickej pošty sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich odoslaní.

Článok XVII

Zábezpeka alebo výkonová banková záruka

- 17.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na bankový účet (IBAN) objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy zloží zábezpeku podľa bodu 17.2 tejto zmluvy alebo zriadi v prospech objednávateľa bankovú záruku alebo Poistenie záruky podľa bodu 17.3 tejto zmluvy.
- 17.2 Zhotoviteľ ku dňu prevzatia staveniska zloží zábezpeku vo výške 5 % z celkovej ceny diela bez DPH podľa bodu 5.4 tejto zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na číslo účtu objednávateľa, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi vznikne voči nemu nárok a/alebo pohľadávka. Objednávateľ je oprávnený použiť zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj

záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa zábezpeka v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov objednávateľa voči zhotoviteľovi v zmysle tohto bodu vráti zhotoviteľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela a predložení čestného prehlásenia zhotoviteľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím deväťdesiat (90) dní po odovzdaní a prevzatí riadne ukončeného diela.

- 17.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska odovzdať objednávateľovi „Bankovú záruku za riadne vykonanie diela“ alebo „Poistný certifikát s potvrdením o úhrade poistného“ vo forme originálnej listiny na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto bode len „*banková záruka / poistenie záruky*“). Banková záruka bude dodávateľom vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. poistenie záruky bude vystavené poisťovňou podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v platnom znení. Banková záruka/Poistenie záruky bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka / poisťovňa akúkoľvek sumu až do výšky 5% z ceny diela bez DPH, ak nárok na jej vyplatenie vznikol v súvislosti s realizáciou diela v období od okamihu prevzatia staveniska až do uplynutia jej platnosti. Banková záruka /Poistenie záruky bude v trvaní minimálne 68 týždňov od prevzatia staveniska. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku /poistenie záruky alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po predchádzajúcom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa banková záruka /poistenie záruky vráti zhotoviteľovi do 4 týždňov po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela a predložení čestného prehlásenia zhotoviteľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu.

- 17.4 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Protokolu odovzdať objednávateľovi záručnú listinu / poistný certifikát s potvrdením o úhrade poistného – doklad preukazujúci poskytnutie garančnej bankovej záruky /poistenia záruky vo forme originálnej listiny, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky /poisťovne uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to vo výške 3% z ceny diela (bez DPH); plnenie banky /poisťovne z uvedenej bankovej záruky /poistenia záruky môže byť podmienené len dorúčením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky /poisťovne z poistenia záruky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z garančnej bankovej záruky /poisťovne z poistenia záruky) (ďalej

len "garančná banková záruka /poistenie záruky"). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky /poistenia záruky voči banke /poist'ovni objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

17.5 Garančná banková záruka /poistenie záruky vo výške 3% z ceny diela bez DPH musí trvať po celú záručnú dobu podľa Článku XII bod 12.4 tejto zmluvy 5 rokov a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná.

17.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby banka /poist'ovňa predĺžila platnosť garančnej bankovej záruky /poistenia záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

17.7 Zhotoviteľ je oprávnený do pätnástich (15) dní po uplynutí:

- a) prvého roku záručnej doby nahradiť pôvodne predloženú garančnú bankovú záruku /poistenie záruky novou garančnou bankovou zárukou /poistením záruky a to vo výške 2,5% z ceny diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku /poistenie záruky prijať;
- b) druhého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku /poistenie záruky podľa písm. a) novou garančnou bankovou zárukou /poistením záruky a to vo výške 2% z ceny diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku /poistenie záruky prijať;
- c) tretieho roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku /poistenie záruky podľa písm. b) novou garančnou bankovou zárukou /poistením záruky a to vo výške 1,5% z ceny diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku /poistenie záruky prijať;
- d) štvrtého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku /poistenie záruky podľa písm. c) novou garančnou bankovou zárukou /poistením záruky a to vo výške 1% z ceny diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku /poistenie záruky prijať.

17.8 Možnosť zníženia výšky garančnej bankovej záruky /poistenia záruky podľa bodu 17.7 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený uplatniť len v prípade, ak si v prvom roku trvania záručnej doby objednávateľ neuplatnil právo na plnenie z bankovej záruky /poistenia záruky.

17.9 V prípade, ak si objednávateľ počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatní právo na plnenie z garančnej bankovej záruky /poistenia záruky, ďalšie zníženie garančnej bankovej záruky /poistenia záruky už nie je možné a výška garančnej bankovej záruky /poistenia záruky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia plnenia z garančnej bankovej záruky /poistenia záruky v zmysle tohto bodu.

17.10 Namiesto odovzdania garančnej bankovej záruky /poistenia záruky je zhotoviteľ oprávnený najneskôr ku dňu podpísania Záverečného protokolu zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa garančnú zábezpeku vo výške 3% z ceny diela, z ktorej bude objednávateľ oprávnený uspokojiť akejkolvek svoje splatné peňažné pohľadávky voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela podľa tejto zmluvy alebo v

súvislosti s ňou (ďalej len „garančná zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený zadržať garančnú zábezpeku počas plynutia záručnej doby v zmysle Článku XII bodu 12.4 zmluvy. Garančnú zábezpeku v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi, objednávateľ vráti zhotoviteľovi do 15 dní odo dňa uplynutia záručnej doby. V prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy, vráti objednávateľ zhotoviteľovi garančnú zábezpeku do 15 dní odo dňa uplynutia predĺženej záručnej doby.

- 17.11 Zhotoviteľ je oprávnený do pätnástich (15) dní po uplynutí prvého roku záručnej doby požiadať objednávateľa o vrátenie sumy rovnajúcej sa 0,5 % z ceny diela bez DPH z pôvodne zloženej garančnej zábezpeky a následne vždy do pätnástich (15) dní po uplynutí každého ďalšieho roku trvania záručnej doby je zhotoviteľ oprávnený požiadať objednávateľa o vrátenie sumy rovnajúcej sa 0,5 % z ceny diela bez DPH.
- 17.12 Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť postup upravený v bode 17.11 tohto Článku len v prípade, ak v prvom roku trvania záručnej doby nedôjde k čerpaniu zloženej garančnej zábezpeky.
- 17.13 V prípade, ak si objednávateľ počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatnil právo na čerpanie garančnej zábezpeky, ďalšie zníženie garančnej zábezpeky už objednávateľ nevykoná a výška garančnej zábezpeky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia si plnenia z garančnej zábezpeky v zmysle tohto bodu.

Článok XVIII

Záverečné ustanovenia

- 18.1 Zmeny tejto zmluvy je prípustné vykonať len písomnými dodatkami, podpísanými štatutármi oboch zmluvných strán, pričom každá takáto zmena zmluvy musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 18.2 Zmluvné strany sa dohodli, že spory vzniknuté z tejto zmluvy budú riešiť vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa zmluvné strany vzájomným rokovaním na riešení sporu nedohodnú, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená s návrhom na riešenie sporu obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike. Pokiaľ táto zmluva neustanoví inak, platia pre právne vzťahy ňou založené všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, zvlášť príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 18.3 V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy bude posúdené ako neplatné, neúčinné či nevymáhateľné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia sa použijú obsahovo najbližšie ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich dotknutú zmluvnú otázku.
- 18.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po kumulatívnom splnení všetkých nižšie uvedených podmienok :
- po schválení dokumentácie zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa dotácie alebo po doručení potvrdenia / dokumentu Poskytovateľa dotácie o neuskutočnení kontroly procesu verejného obstarávania. Za schválenie sa považuje deň doručenia správy / protokolu/ dokumentu z kontroly dokumentácie k Verejnému obstarávaniu od Poskytovateľa dotácie, v ktorej bude uvedené, že:

- neboli zistené nezrovnalosti, ktoré by mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, a zároveň
 - neboli zistené neoprávnené výdavky presahujúce rozpočet objednávateľa.
- Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne po doručení informácie od Poskytovateľa dotácie písomne informovať zhotoviteľa.
- v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 18.5 Táto zmluva sa uzatvára v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri rovnopisy dostane objednávateľ a dva rovnopisy dostane zhotoviteľ.
- 18.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia k Dielu
 - Príloha č. 2 – Položkový rozpočet k Dielu – cenová ponuka zhotoviteľa z Verejného obstarávania
 - Príloha č. 3 – Stavebné povolenie
 - Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č.5 – Zoznam osôb participujúcich na plnení
- 18.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tejto zmluvy a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na jej doplnenie. Vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluve porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa ____ . ____ .202__

Zhotoviteľ:

V _____, dňa ____ . ____ .202__

Obec Kostolná pri Dunaji

Ing. Igor Šilo, starosta

<u>OBJEDNÁVATEĽ:</u>	<u>ZHOTOVITEĽ:</u>
ZODPOVEDNÝ ZAMESTNANEC:	ZODPOVEDNÝ ZAMESTNANEC:
TELEFÓN:	TELEFÓN:
E-MAIL:	E-MAIL:

V súlade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) objednávateľ stanovuje tieto pravidlá využívania kapacít iných osôb (ďalej len „subdodávateľ“) pri plnení zmluvy o dielo.

Zhotoviteľ je povinný najneskôr v čase podpisu zmluvy uviesť údaje o všetkých v tom čase známych subdodávateľoch v rozsahu podľa tejto prílohy. Zhotoviteľ za týmto účelom predkladá za každého subdodávateľa túto prílohu Zmluvy osobitne a Objednávateľ posudzuje navrhovaného subdodávateľa osobitne podľa podmienok uvedených v tejto prílohe. Objednávateľ má právo neschváliť navrhovaného subdodávateľa v prípade, ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky stanovené v tejto prílohe, o čom bezodkladne informuje Zhotoviteľa.

Zhotoviteľ predkladá túto prílohu aj v prípade, ak Zhotoviteľ počas trvania Zmluvy zistí potrebu plnenia časti predmetu Zmluvy subdodávateľom, ktorého Objednávateľ doposiaľ neschválil alebo zistí potrebu nahradenia už schváleného subdodávateľa novým subdodávateľom, a to najneskôr 5 kalendárnych dní pred plánovaným nahradením/ nástupom navrhovaného subdodávateľa. Podmienky uvedené v tejto prílohe platia na všetkých subdodávateľov navrhovaných počas celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodávateľa sa v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní rozumie hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu alebo objednávku na plnenie určitej časti Diela. Na základe uvedeného sa za subdodávateľa považujú najmä hospodárske subjekty, ktoré majú vedomosť, že ich kapacity sa využívajú / budú využívať na zhotovenie Diela v zmysle projektovej dokumentácie. Príkladom je za takéto subjekty možné považovať spoločnosti realizujúce stavebné práce na Diele, dodávateľov technológií, ktoré budú zabudované do Diela a ich hodnota presahuje 100 000 € bez DPH, a pod.

Zhotoviteľ sa podpisom Zmluvy zaväzuje využívať subdodávateľov na plnenie Zmluvy za týchto podmienok:

1. Subdodávateľ je oprávnený vykonávať navrhované plnenie.
 - Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným výpisom z obchodného / živnostenského / obdobného registra a v prípade viazanej činnosti aj príslušným povolením na výkon viazanej činnosti.
2. Subdodávateľ má platný a aktuálny zápis v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu² v prípade, ak je subdodávateľ partnerom verejného sektora podľa osobitného predpisu.
 - Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným a aktuálnym výpisom z registra partnerov verejného sektora.
3. Subdodávateľ nie je v konflikte záujmov voči členom vedenia mesta a zamestnancom zodpovedným za plnenie zmluvy v čase navrhovania a plnenia subdodávateľa.
 - Túto skutočnosť vyhodnocuje zodpovedný zamestnanec mesta na základe čestných prehlásení členov vedenia mesta a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy.
4. Subdodávateľ nie je:
 - a) ruským občanom, spoločnosťami, subjektom alebo orgánom sídlacim v Rusku,
 - b) spoločnosťami alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídlacimi v Rusku a
 - c) osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.

Túto skutočnosť preukazuje Zhotoviteľ čestným vyhlásením daného subdodávateľa.

Subdodávateľ č. 1

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Registrácia:

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:

Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodávateľa:

E-mail kontaktnej osoby subdodávateľa:

² Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tel. č. kontaktnej osoby subdodávateľa: Predmet plnenia vykonávaný subdodávateľom: Hodnota plnenia vykonávaného subdodávateľom (v EUR): Zápis v registri partnerov verejného sektora: áno č. / nie ³		
Navrhovaný subdodávateľ je: ☐ nový subdodávateľ s plánovaným začatím poskytovania služieb ku dňu ☐ nahrádza schváleného subdodávateľa ku dňu		
Povinné prílohy k návrhu subdodávateľa: ☐ platný výpis z obchodného registra preukazujúci oprávnenie na výkon plnenia, prípadne iné dokumenty preukazujúce výkon viazanej činnosti ☐ aktuálny a platný výpis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovaný subdodávateľ partnerom verejného sektora podľa osobitného zákona		
identifikácia plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ: 		
Hodnota plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ (v EUR bez DPH/ s DPH): EUR bez DPH / EUR s DPH		
Dátum a miesto predloženia návrhu:		
Za Zhotoviteľa: (pečiatka a podpis oprávneného zástupcu predkladajúceho návrh)		
Schválenie navrhovaného subdodávateľa Objednávateľom		
Zodpovedná osoba schvaľujúca subdodávateľa: (meno a priezvisko zamestnanca)		
Skutočnosti skontrolované zodpovedným zamestnancom:		

³ Nevhodné preškrtnite

1. Na základe predložených dokumentov je možné konštatovať oprávnenie subdodávateľa na výkon zodpovedajúceho plnenia.	ÁNO / NIE
2. Na základe predloženého výpisu z registra partnerov verejného sektora je možné konštatovať platnosť a aktuálnosť zápisu.	ÁNO / NIE
3. Navrhovaný subdodávateľ nie je: a) ruským občanom, spoločnosťami, subjektom alebo orgánom sídliačim v Rusku, b) spoločnosťami alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídliačimi v Rusku a c) osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.	ÁNO / NIE
4. Navrhovaný subdodávateľ bude vykonávať činnosť, na ktorú Zhotoviteľ môže využívať kapacity iných osôb.	ÁNO / NIE
5. Navrhovaný subdodávateľ nie je v konflikte záujmov s členmi vedenia mesta a zamestnancami zodpovednými za plnenie zmluvy.	ÁNO / NIE
Poznámky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodávateľov:	
Na základe predložených dokumentov a zistených skutočností zodpovedná osoba ☐ Odsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa ☐ Neodsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa	
Skutočnosti skontrolované dňa / na mieste:	
Zodpovedná osoba: (meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby, ktorá odsúhlasila navrhovaného subdodávateľa)	

ZMLUVA O DIELO č./2026

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zmluva**“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „**zákon o verejnom obstarávaní**“), ako výsledok verejného obstarávania s názvom: „**Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy – opakovaná zákazka**“, ktoré bolo vyhlásené výzvou na predkladanie ponúk publikovanej vo Vestníku verejného obstarávania č.29/2026 zo dňa 11.02.2026 pod značkou 2214-WYP (ďalej len ako „**Verejné obstarávanie**“).

Článok I

Zmluvné strany

- 1.1 Verejný obstarávateľ : **Obec Kostolná pri Dunaji**
sídlo : Kostolná pri Dunaji 59, 903 01, Kostolná pri Dunaji
IČO : 00306037
štatutár : Ing. Igor Šillo, starosta
DIČ : 2021006702
IČ DPH : Nie je platiteľom DPH
bankové spojenie : VÚB, a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK5002000000004870805353

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

- 1.2 Obchodné meno : **PRO EXTERIÉR s. r. o.**
sídlo/miesto podnikania : Prievozská 6A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO : 52 157 164
štatutárny orgán : Pavlo Bidzilia, konateľ
zápis : v OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka
č.: 134300/B
DIČ : 21 20 915 808
IČ DPH : SK21 20 915 808
bankové spojenie : Tatra banka a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK77 1100 0000 0029 4311 1717

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „**zmluvné strany**“)

Článok II

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť dielo s názvom: **„Revitalizácia centra- park“** (ďalej len **„Dielo“**), ktorého rozsah je presne špecifikovaný v jednotlivých ustanoveniach tejto zmluvy a v:
- a) projektovej dokumentácii Diela poskytnutej zhotoviteľovi už vo verejnom obstarávaní v rozsahu SO 03, SO 04, SO 06, SO 07, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 (ďalej len **„projektová dokumentácia“**), ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy,
 - b) položkovitým rozpočtom k dielu (ďalej len **„rozpočet“**), ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy a predstavuje cenovú ponuku zhotoviteľa predloženú vo verejnom obstarávaní,
 - c) časovom harmonograme prác zhotoviteľa (ďalej len **„časový harmonogram“**), ktorý zhotoviteľ predložil objednávateľovi k podpisu zmluvy,
 - d) stavebnom povolení a príslušných rozhodnutiach štátnej správy a samosprávy ktoré tvoria Prílohu č. 3 tejto zmluvy.
- 2.2 Realizácia diela, definovaného v bode 2.1 tejto zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku / dotácie (kód výzvy: PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR) poskytnutej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len **„Poskytovateľ dotácie“**). Podmienky čerpania takejto dotácie sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.projektu 401202C707 uzatvorenej medzi objednávateľom a Poskytovateľom dotácie (ďalej len **„Zmluva o NFP“**). Poskytovateľ sa zaväzuje akceptovať výkon kontroly realizácie Diela a plnenia si zmluvných povinností podľa tejto Zmluvy o NFP osobami určenými v Zmluve o NFP a jej prílohách.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce na diele v rozsahu ako je uvedené vyššie a to v 4 (štyroch) etapách s nasledovným rozsahom:
- a) v 1. etape zhotoviteľ vykoná – Prípravu staveniska a dočasné oplotenie. Búracie práce, odstránenie náletov a drevín podľa výkresov, hrubá úprava pozemku (zrovnanie a použitie kultivátora), vyprojektuje dielenskú podrobnujúcu dokumentáciu, výkopy a realizácia základov pre objekty SO 03 Multifunkčný prístrešok s pódium, SO 04 Altánky, SO 10 Verejné osvetlenie, SO13 Herné prvky a SO14 Mobiliár, výkop a montáž spojených s objektom SO 06 Studňa pre úžitkovú vodu - hrubá stavba;
 - b) v 2. etape zhotoviteľ vykoná – Výkopy pod SO 12 spevnené plochy, výkopy a montáž rozvodov elektra NN pre jednotlivé stavebné objekty, podkladné vrstvy spevnených plôch a realizácia obrubníkov, výstavba SO 03 Multifunkčný prístrešok s pódium a SO04 Altánky, výstavba SO 15 Oplotenia a rekonštrukcia existujúceho Pálffyovského;
 - c) v 3. etape zhotoviteľ vykoná – Nášľapné/vrchné vrstvy spevnených plôch (*), Výsadba stromov a kríkov(*), výkopy a montáž rozvodov pre zavlažovanie, finálna úprava zelených plôch s následnou výsadbou trvaliek a trávnik(*), osadenie prvkov mobiliáru a herných prvkov, osadenie technológie a dokončenie SO 06 Studňa, hrubé odovzdanie objektov v rámci poslednej kontroly na stavbe; (*dokončenie okolia objektov SO 01 a SO 02 je podmienené dokončením fasádnych prác na príľahlých objektoch);

- d) v 4. etape zhotoviteľ vykoná - zahájenie preberacieho konania - Odstránenie vád a nedorobkov s následným kompletným odovzdaním celého diela vrátane všetkých dokladov ku kolaudácii a prípravy žiadosti o kolaudáciu.

- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na diele vrátane dodávky a montáže exteriérových prvkov (okrem mobiliáru a herných prvkov) v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentácii a rozpočte, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, platným stavebným povolením a inými rozhodnutiami orgánov štátnej správy a samosprávy a požiadavkami a pokynmi oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán z kontrolných porád (resp. dní) na stavbe, uvedených v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu podľa tejto zmluvy a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právných predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, t. j. zhotoviť všetky jeho časti spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných prác, ktoré musia byť dodané kompletne a v príslušnej kvalite zodpovedajúcej príslušnej dokumentácii a ďalším podkladom podľa bodu 2.1 tejto zmluvy, vrátane ich prípadných zmien. Dielo, ako aj jeho jednotlivé časti, musia zodpovedať platným normám STN, ISO, technickým požiadavkám na stavebné výrobky podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalším všeobecne záväzným právnym predpisom a musí byť v súlade s podmienkami všetkých príslušných dokumentov. To isté sa vzťahuje aj na výrobky, zariadenia a dodávky dodávateľov použitých pri realizácii diela, ktorých použitie musí byť povolené v Slovenskej republike. Zhotoviteľ zodpovedá za úplné a kvalitné prevedenie a funkčnosť diela v rozsahu a parametroch stanovených v projektovej dokumentácii a ustanoveniach tejto zmluvy, vrátane jej príloh. **V prípade rozporu výkazu výmer s projektovou dokumentáciou má prednosť projektová dokumentácia.**
- 2.6 Zhotoviteľ zaistí a predloží objednávateľovi certifikáty, atesty a protokoly o vykonaných skúškach, návody na obsluhu v slovenskom jazyku a všetky potrebné dokumenty, vydané príslušnými orgánmi a inštitúciami Slovenskej republiky, ktoré preukazujú, že zhotovené, odovzdané a vyskúšané dielo je v súlade s technickými normami, predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky predložené doklady, potrebné podľa tejto zmluvy musia byť platné v Slovenskej republike, musia obsahovať údaj o krajine pôvodu a o technických parametroch dokladovaného materiálu a musia byť vyhotovené / preložené do slovenského jazyka.
- 2.7 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto zmluvy, s podmienkami verejného obstarávania objednávateľa (súťažnými podkladmi), staveniskom a s ďalšími východiskovými podkladmi tejto zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Zhotoviteľ si je vedomý toho, že v priebehu realizácie stavebných prác nemôže uplatňovať zmeny a nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodu, ktoré mohol zistiť už pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom

staveniska pred podaním ponuky. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo podľa tejto zmluvy, pričom disponuje takými personálnymi a materiálnymi kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné. Zhotoviteľ na požiadanie preukáže odbornú spôsobilosť seba alebo subdodávateľa určených na realizáciu tých častí diela, ktorých odbornú spôsobilosť vyžadujú právne predpisy (najmä, nie však výlučne odbornú spôsobilosť na orezy stromov, atď).

- 2.8 Zhotoviteľ postupuje pri zhotovovaní diela samostatne, pričom je viazaný pokynmi objednávateľa a/alebo určeného stavebného dozora. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať či pokyny dané mu objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov, zodpovedá sám za vady diela, ktoré boli týmto pokynom zapríčinené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na týchto svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom písomne upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo zapríčinené nevhodnosťou týchto pokynov.
- 2.9 Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek zmena na diele oproti navrhnutému technickému riešeniu musí byť odsúhlasená štatutármi oboch zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve a za podmienok dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými poskytovateľom finančných prostriedkov (ak sa uplatňuje) na realizáciu predmetu plnenia diela, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom (ak sa uplatňuje).
- 2.10 Ak Zhotoviteľ na základe návrhu na plnenie kritérií – kritérium K2 „Podpora dlhodobého zamestnávania“, predloženého v rámci svojej ponuky vo verejnom obstarávaní získal zvýhodnenie za to, že deklaroval podporu dlhodobého zamestnávania, je povinný počas celého trvania zmluvy tento deklarovaný záväzok udržiavať (t.j. naďalej zamestnávať osoby uvedené v Zozname osôb participujúcich na plnení, ktorý je prílohou č. 5 tejto Zmluvy). V prípade, ak počas plnenia zmluvy dôjde k ukončeniu pracovného pomeru s deklarovaným zamestnancom, Zhotoviteľ bude povinný nahradiť takéhoto zamestnanca iným dlhodobým zamestnancom. V prípade, ak to nebude možné (nebude mať takého zamestnanca), Zhotoviteľ bude povinný na uvoľnené pracovné miesto zamestnať novú osobu. Vždy, ak nastane zmena v informáciách uvedených v prílohe č. 5 Zmluvy, Zhotoviteľ aktualizuje Zoznam osôb participujúcich na plnení a predloží ho Objednávateľovi na schválenie.
- 2.11 Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia“ zmluvných strán alebo „oprávnené osoby“ zmluvných strán, rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, spôsobu konania, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.

- 4.2 Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy, ak vo výzve nebude uvedený dlhší termín. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 5 pracovných dní od doručenia písomnej Výzvy na zahájenie realizácie prác. Z odovzdania staveniska zhotoviteľovi bude vyhotovená Zápisnica o prevzatí staveniska, ktorú podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
- 4.3 Dodávateľ je povinný zahájiť práce a odovzdať objednávateľovi dokumentáciu k zriadeniu staveniska (vrátane podania žiadosti o vydanie príslušných povolení) do 7 kalendárnych dní po prevzatí staveniska.
- 4.4 Realizácia Diela bude postupne kontrolovaná po ukončení jednotlivých etáp v lehotách uvedených nižšie a podľa bodu 2.2 tejto zmluvy. Po skončení každej etapy zhotoviteľ umožní objednávateľovi vykonať vecnú a technickú kontrolu vykonaných prác, vrátane zápisu do stavebného denníka alebo samostatného záznamu, pričom Dielo ako celok bude odovzdané a prevzaté po jeho úplnom dokončení. Práce na jednotlivých etapách budú ukončené v lehotách:
- i. 1. etapu zhotoviteľ ukončí **do 12 týždňov** od prevzatia staveniska;
 - ii. 2. etapu zhotoviteľ ukončí **do 20 týždňov** od prevzatia staveniska;
 - iii. 3. etapu zhotoviteľ ukončí **do 30 týždňov** od prevzatia staveniska;
 - iv. 4. etapu zhotoviteľ ukončí **do 34 týždňov** od prevzatia staveniska;
- 4.5 Ak zhotoviteľ ukončí práce na danej etape pred termínom dohodnutým v bode 4.4 tejto zmluvy, tak objednávateľ sa zaväzuje práce skontrolovať aj v takomto skoršom termíne. Objednávateľ neurčuje termín začatia prác na jednotlivých etapách (okrem prác na etape č. 1).
- 4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú okolnosti osobitného zreteľa, ktorých príčina nie je preukázateľne na strane zhotoviteľa a ktoré súčasne neumožňujú realizáciu prác a dodávok na jednotlivých etapách pri dodržaní technologických postupov v zmysle príslušných STN a ktoré majú významný vplyv na poskytnutie záruky na dielo samotné, posunie sa termín dokončenia etapy / diela o dobu, počas ktorej nebolo možné objektívne tieto práce a dodávky realizovať. Medzi takéto okolnosti brániace riadnemu zhotoveniu diela patria aj poveternostné podmienky nevhodné na výkon potrebných prác podľa projektovej dokumentácie a predloženému harmonogramu. Nevhodnosť poveternostných podmienok odsúhlasuje určený stavebný dozor a objednávateľ. Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr do 72 hodín od vzniku takýchto okolností upozorní objednávateľa a stavebný dozor a ich existenciu preukáže predložením zápisov v stavebnom denníku a príslušných STN zástupcovi objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečí stavbu pred opustením tak, aby na diele nevznikli škody počas doby prerušenia prác.
- 4.7 Ak sa po splnení dôvodov uvedených v bode 4.6 tejto zmluvy mení konečný termín zhotovenia diela, zmluvné strany po vzájomnej dohode uzavrú dodatok k tejto zmluve, v ktorom uvedú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt, vrátane konečného termínu odovzdania diela. V prípade posunutia termínu ukončenia prác na etape podľa bodu 4.4 Zmluvy v kontexte okolností podľa bodu 4.6 Zmluvy je postačujúci zápis do stavebného denníka potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa.

2.12 Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnenými zástupcami zmluvných strán pre zabezpečovanie vzájomného kontaktu a riadnu realizáciu tejto zmluvy sú:

a) za objednávateľa:

meno a priezvisko : *Ing. Igor Šillo*
e-mail : kostolnapd@gmail.com
telefónne číslo : +421 (0)2 4590 1539

meno a priezvisko : *Mgr. Ján Miško*
e-mail : kostolnapd@gmail.com
telefónne číslo : +421 (0)2 4590 1539

b) za zhotoviteľa:

meno a priezvisko : *Zuzana Kissová*
e-mail : info@proexterier.com
telefónne číslo : +421 950 607 459

Článok III **Miesto plnenia**

3.1 Miestom plnenia je park nachádzajúci sa na pozemkoch s parcelným číslom 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 56/2, 56/1, 66/1, 66/2, 69/1, 159/1, 65/2 a 85 v katastrálnom území obce Kostolná pri Dunaji, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 171 , vedenom Okresným úradom Senec, katastrálny odbor (ďalej spolu len „stavenisko“).

Článok IV **Čas plnenia**

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude dodávateľ realizovať na základe časového harmonogramu postupov prác zhotovenia diela (podpísaný štatutárnym orgánom dodávateľa alebo osobou oprávnenou konať za dodávateľa, resp. za skupinu dodávateľov) vo forme gantovho diagramu v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a platnými technickými normami (ďalej len „**Časový harmonogram**“) spracovaného dodávateľom za podmienok podľa tejto zmluvy, ktorý dodávateľ predložil objednávateľovi k podpisu tejto Zmluvy o dielo; v súlade s ním dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia staveniska (deň 0), čo bude zaznamenané v stavebnom denníku. Dodávateľ je pri vypracovaní Časového harmonogramu povinný rešpektovať termíny jednotlivých úkonov smerujúcich k realizácii Diela uvedených v tejto zmluve, povinný stanoviť jednotlivé termíny v závislosti od oboznámenia sa s miestom realizácie Diela, dôsledného preskúmania Projektovej dokumentácie, Rozpočtu a určenia časovej náročnosti technického riešenia realizácie Diela, povinný zohľadniť množstvo/počet personálnych kapacít, ku ktorých poskytnutiu sa zaviazal.

Článok V

Cena diela

- 5.1 Cena diela je dojednaná v eurách (EUR) na základe rozpočtu, ktorý je záväzný, úplný a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva.
- 5.2 Cena diela je stanovená na základe podkladov ako maximálna pre rozsah prác uvedených v projektovej dokumentácii a platná počas celej doby realizácie diela. V prípade rozporu medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer má prednosť projektová dokumentácia.
- 5.3 Zmluvné strany sa výslovne dohodli na použití § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka t. j. jednostranné dodatočné navýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné a cena diela je pevná. Takto určená cena diela je reálna a pokrýva všetky náklady spojené so splnením povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, projektovej dokumentácie a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania pri príprave jeho cenovej ponuky. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ.
- 5.4 Celková cena za dielo predstavuje:
- | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------|
| cena bez DPH | : | 346 362,46 EUR |
| DPH 23 % | : | 79 663,37 EUR |
| celková cena vrátane DPH | : | 426 025,83 EUR |
- (slovom: štyristodvadsaťšesťtisíc dvadsaťpäť eur osemdesiattri centov) (ďalej len „**celková cena**“), pričom ide o cenu pevnú a konečnú.
- 5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné ďalšie finančné čiastky ako tie, ktoré sú dojednané v tejto zmluve.
- 5.6 V cene za dielo sú zahrnuté všetky práce a dodávky, vrátane vedľajších, pomocných a doplnkových výkonov, ktoré patria k úplnému a bezchybnému vykonaniu diela podľa projektovej dokumentácie. V cene sú zahrnuté i náklady na zariadenie staveniska, na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt, dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, všetky priame náklady súvisiace so stavbou, odvoz a poplatky za zhodnocovanie odpadov či náklady spojené s vydaním certifikátov použitých materiálov, geodetických prác a tiež prípadné administratívne a iné poplatky súvisiace s dokončením diela a odovzdaním dokladovej časti diela.
- 5.7 Zhotoviteľ predložil objednávateľovi pred podpisom tejto zmluvy rozpočet podľa položiek (zhotoviteľom ocenený výkaz výmer), ktorý je podkladom k dohode o cene diela a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 2.

Článok VI

Platobné podmienky

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok. Cena za dielo sa bude hradíť zo strany objednávateľa priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, pričom súčasťou faktúry je súpis fakturovaných prác v cenách podľa rozpočtu, ktorý už musí byť vopred potvrdený podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác

najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní od predloženia súpisu zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas uhradiť predloženú faktúru. Súčasťou faktúry sú čestné prehlásenia subdodávateľov, že majú uhradené všetky splatné záväzky od zhotoviteľa.

- 6.3 Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ. Stavebný dozor ako osoba poverená objednávateľom bude vykonávať: *doplní sa k podpisu zmluvy. *(bude objednávateľom oznámené po zakontrahovaní)*
- 6.4 Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 6 originálnych vyhotoveniach.
- 6.5 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. S prihliadnutím na to, že cena diela je spolufinancovaná z rozpočtu EÚ a vynakladanie finančných prostriedkov určených na jej spolufinancovanie podlieha kontrole zo strany príslušného riadiaceho orgánu a/alebo inej ním poverenej osoby, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, pokiaľ mu neboli zo strany Poskytovateľa poskytnuté finančné prostriedky určené na úhradu danej faktúry v zmysle Zmluvy o NFP.
- 6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a fakturovaných materiálov a tovarov (t.j. všetky fakturované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán). Zhotoviteľ je povinný uvádzať vo faktúre aj ďalšie informácie podľa požiadaviek Poskytovateľa dotácie (napr. názov projektu, číslo projektu, číslo výzvy a názov operačného programu a pod.). Objednávateľ včas oznámi Zhotoviteľovi údaje o vyžadované Poskytovateľom dotácie, ktorú je potrebné uvádzať na faktúre.
- 6.7 Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie v prípade chybného vyúčtovania ceny alebo nesprávneho uvedenia iných údajov alebo náležitostí do 14 dní odo dňa jej doručenia zo strany zhotoviteľa, pričom nová 60 dňová lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia správnej faktúry objednávateľovi.
- 6.8 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe alebo zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu.
- 6.9 Ak sa zmluvné strany po uzavretí tejto zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu diela, objednávateľ je povinný zaplatiť len primerane zníženú cenu diela. Ak sa zmluvné strany týmto spôsobom dohodnú na rozšírení diela, s ktorým sa vo výkaze výmer v rozpočte nepočítalo, tak objednávateľ je povinný za dodržania podmienok tejto zmluvy, vrátane v nej dojednaných jednotkových cien a všeobecne záväzných právnych predpisov zaplatiť cenu diela primerane zvýšenú. Takéto zmeny sa môžu realizovať len v súlade s ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 6.10 Všetky zmeny, práce a výkony požadované objednávateľom podľa predchádzajúceho bodu, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie diela podľa tejto zmluvy zistená (ďalej len

„naviac práce“) budú riešené dodatkom k tejto zmluve pod podmienkou dodržania § 18 zákona o verejnom obstarávaní a odsúhlasení merných jednotiek a naviac prác oprávneným zástupcom objednávateľa. Naviac práce budú fakturované osobitne po predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami a po uzavretí príslušného dodatku k tejto zmluve.

- 6.11 Pre ocenenie výkazu výmer v prípade naviac prác použije zhotoviteľ nasledovné ceny:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytujú v položkovitom rozpočte podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy, použije ceny z tohto rozpočtu podľa Prílohy č. 2 k tejto zmluve,
 - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy nevyskytujú, predloží zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že osobitná kalkulácia ceny podľa písm. b) tohto bodu nebude predložená alebo nedôjde k dohode o tejto osobitnej kalkulácii ceny podľa písm. b), budú naviac práce ocenené pomocou smerných orientačných cien odporučených niektorým uznávaných cenníkom v oblasti stavebníctva na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané; „menej práce“ budú odpočítavané podľa cien jednotlivých položiek rozpočtu podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy.
- 6.12 Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy.
- 6.13 V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie diela, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat', že voči subdodávateľovi nemá žiadne podľnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. V prípade, že zhotoviteľ podá námietky nevyplatenia úhrad subdodávateľovi spočívajúce vo vadnom plnení zo strany subdodávateľa, k nároku subdodávateľa sa vyjadrí stavebný dozor. Pokiaľ stavebný dozor takúto dodávku prípadne práce subdodávateľa písomne odsúhlasí ako riadne dodané, objednávateľ je oprávnený platbu uhradiť priamo subdodávateľovi. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať úhradu zhotoviteľovej faktúry a to až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 5 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej

objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa.

- 6.14 Výšku plnenia zaplattenú priamo subdodávateľovi v súlade s bodom 6.13 si objednávateľ uplatní z výkonovej bankovej záruky alebo z výkonovej zábezpeky v zmysle Článok XVII.

Článok VII

Podmienky vykonania diela a subdodávateľa

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne a včas, bez vád a nedorobkov, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo a v súlade s podmienkami tejto zmluvy odovzdať objednávateľovi dielo po jeho jednotlivých etapách.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu stromov v celom areáli a v chránenom koreňovom priestore vykonávať len taký technologický postup prác, pri ktorom nedôjde k poškodeniu koreňovej sústavy a zároveň nebude poškodená ani koruna stromov, zabezpečiť odporúčaný typ rezu stromov. V prípade výrubov stromov je zhotoviteľ povinný zabezpečiť výrubové povolenia.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri zhotovovaní diela s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti potrebné na riadne zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri zhotovovaní diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, ako aj ustanovenia a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že pri zhotovovaní diela sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa a podmienkami uvedenými v tejto zmluve, zápsmi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých správnych orgánov.
- 7.4 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním diela či jeho časti tretiu osobu (ďalej len „**subdodávateľ***“), avšak len za predpokladu splnenia podmienok podľa Článok IX. tejto zmluvy. Pri vykonávaní diela subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť za jeho činnosť, akoby dielo vykonával sám.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade vykonávania akejkoľvek časti diela prostredníctvom subdodávateľa alebo v prípade výmeny subdodávateľa podľa Prílohy č. 4 tejto zmluvy to vopred písomne oznámi objednávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred tým, ako má v úmysle zapojiť subdodávateľa do realizácie stavebných prác a súčasne uviesť všetky údaje, požadované podľa Prílohy č. 4 tejto zmluvy o novom subdodávateľovi.
- 7.6 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska počas realizácie diela až po konečné odovzdanie celého diela objednávateľovi. Po celú dobu výstavby zhotoviteľ zaistí bezpečnosť zdravia, a to najmä dodržiavaním predpisov BOZP a PO na pracovisku a zodpovedá za škody na zdraví a majetku, ktoré vznikli ich porušením zhotoviteľovi, objednávateľovi alebo tretím osobám. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a takisto sa zaväzuje dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí činnosť koordinátora bezpečnosti na

stavenisku počas celej doby realizácie diela a umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. v platnom znení.

- 7.7 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný vypracovať a predložiť na odsúhlasenie dielenskú dokumentáciu na: multifunkčný prístrešok, altánok, prístrešok nad studňou, všetky stolárske prvky, zámočnicke prvky, klampiarske prvky a tesárske prvky. Zhotoviteľ predložiť objednávateľovi dielenskú dokumentáciu najneskôr posledný kontrolný deň pred plánovaným osádzaním / montážou daných prvkov. Zhotoviteľ nie je oprávnený začať osádzať / montovať tieto prvky bez schválenia dielenskej dokumentácie.
- 7.8 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude vykonávať svoje právo kontroly zhotovovaného diela podľa potreby, minimálne 2x mesačne (spravidla každý druhý týždeň) prostredníctvom kontrolného dňa, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú vždy týždeň vopred. V prípade, ak sa zmluvné strany na presnom termíne kontrolného dňa nedohodnú, tak kontrolný deň sa uskutoční o týždeň o 9:00 hod. od kedy objednávateľ oň požiadal. Zhotoviteľ je povinný sa kontrolného dňa zúčastniť. Z kontrolného dňa objednávateľ vyhotoví zápis a podpisuje ho spolu so zhotoviteľom.
- 7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávatľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávatľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávatľa k účasti na skúškach a meraniach podľa bodu 2.6 tejto zmluvy.
- 7.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technologické postupy stanovené v projektovej dokumentácii a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie (výnimkou je použitie ekvivalentných výrobkov podľa pravidiel uvedených v Súťažných podkladoch k verejnému obstarávaniu a uvedených v ponuke Zhotoviteľa) bez požadovania zmien projektu. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi kladačský plán zámkovej dlažby, ako aj dokumentáciu / technické listy k materiálovej skladbe spevnených plôch, multifunkčného prístrešku, altánku a prístrešku nad studňou. Materiálová skladba musí byť vzájomne kompatibilná a odporúčaná výrobcom dominantného prvku alebo nosnej konštrukcie. Materiálová skladba spevnených plôch, multifunkčného prístrešku, altánku a prístrešku nad studňou bude predmetom vzorkového konania podľa bodu 7.12 tejto Zmluvy.
- 7.12 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávatľa alebo autorského dozoru vykonať vzorkové konanie pre objednávateľom / autorským dozorom vo vzťahu k materiálom/ prvky položkovitého rozpočtu, ku ktorým objednávateľ alebo autorský dozor takúto požiadavku vznesie. Autorský dozor alebo objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa o vzorkové konanie na kontrolnom dni. Vzorkovým konaním sa rozumie predloženie vzorky materiálu / prvkov alebo predloženie vzorkovníka/katalógu vo vzťahu k materiálom / prvkom, ku ktorým takáto požiadavka bude vznesená. Vzorkové konanie sa uskutoční v dohodnutom termíne alebo na najbližšom kontrolnom dni od požiadania o vzorkové konanie. Z priebehu vzorkového konania bude spísaný zápis podpísaný oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ má právo odmietnuť predložené vzorky, ak materiály a prvky nespĺňajú parametre a požiadavky určené

v projektovej dokumentácii, alebo v príslušných právnych predpisoch a zhotoviteľ je povinný predložiť nové vzorky. Účelom vzorkového konania je rešpektovanie autorských práv autorov projektovej dokumentácie.

- 7.13 Zhotoviteľ je viazaný závermi zo vzorkového konania autorského dozoru a objednávateľa.
- 7.14 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo inak súvisia s plnením tejto zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto zmluvy týkajú alebo môžu týkať. Zmluvné strany následne vzájomne prerokujú bez zbytočného odkladu ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu tejto zmluvy.
- 7.15 Materiály, stavebné diely a výrobky použité na realizáciu diela musia mať certifikát zhody podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a Zhotoviteľ je povinný na požiadanie stavebného dozora alebo Objedávateľa predložiť certifikáty preukazujúce splnenie tejto podmienky k vyžiadaným materiálom / tovarom. V prípade, ak sa preukáže, že materiály, stavebné diely a výrobky, nebudú spĺňať podmienky podľa prvej vety tohto bodu, musí zhotoviteľ takéto materiály, stavebné diely a výrobky na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Objedávateľ môže v takomto prípade stanoviť na odstránenie materiálov, stavebných dielov a výrobkov termín primeraný ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť aj dôvodom na odstúpenie od tejto zmluvy.
- 7.16 Zhotoviteľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela (napr. výrubové povolenie) v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.
- 7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude realizovať mimo času dopravnej špičky (t.j. dopravu bude realizovať v čase od 9.00 do 15.00 a po 17.00), dopravu tovarov bude organizovať tak, aby zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie.
- 7.18 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá, ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
- 7.19 Zhotoviteľ je povinný vypracovať projekt organizácie dopravy, ktorý predloží objednávateľovi na odsúhlasenie. V prípade potreby ho následne predloží Krajskému dopravnému inšpektorátu. Ak bude pre realizáciu predmetu zmluvy nevyhnutý akýkoľvek fyzický zásah do ciest, verejných chodníkov alebo verejných priestranstiev, zhotoviteľ bude povinný na základe objednávateľom odsúhlaseného projektu dopravného značenia a schváleného príslušným oddelením Polície vybaviť povolenia na zvláštne užívanie ciest a verejných priestranstiev v zmysle platných právnych predpisov.
- 7.20 Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na vlastné náklady zabezpečiť oprávneným geodetom stavby na stavenisku vytýčenie osí všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov. V prípade potreby odsúhlasí všetky križovania sietí so správcami, vypracuje potrebnú projektovú dokumentáciu a zabezpečí príslušné povolenia.
- 7.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať sociálne aspekty a to tak, že keď uvažuje o zamestnávaní a povaha práce to dovoľí, podporí zamestnanosť mladých, dlhodobo

nezamestnaných, znevýhodnené skupiny osôb a zdravotne postihnutých. Taktiež sa zaväzuje, že bude dodržiavať pravidlá dôstojnej práce a bude dodržiavať sociálne a pracovné práva. Zhotoviteľ písomne informuje Objednávateľa o aplikovaní tohto sociálneho aspektu s identifikáciou osoby, ktorá bola zamestnaná, typu záväzku a určenej pracovnej pozícii (pričom akceptuje sa aj pracovná pozícia v administratíve).

- 7.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje určiť osobu stavbyvedúceho, ktorý bude zamestnancom Zhotoviteľa (vlastnou kapacitou) a prípadne aj jeho zástupcu, ktorý bude zamestnancom Zhotoviteľa. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a praxou v obore zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie diela). V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou – novým stavbyvedúcim. Zhotoviteľ pre účely preukázania odbornej spôsobilosti nového stavbyvedúceho predloží nižšie uvedené doklady poverenej osobe objednávateľa najneskôr 3 pracovné dni pred nástupom nového stavbyvedúceho:

- (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho s príslušnou autorizáciou pre inžinierske stavby (doprava, technické a environmentálne stavby);
- (ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – osvedčenie s odborným zameraním inžinierske stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov; odbornú prax preukáže životopisom
- (iii) podmienky uvedené v Zákazke, ktoré predstavovali podmienku účasti odbornej a technickej spôsobilosti;
- (iv) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie diela.

- 7.23 Zhotoviteľ berie na vedomie, že súbežne s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy budú v bezprostredne prilahlých budovách prebiehať stavebné práce, ktoré budú realizované na základe osobitnej zmluvy. V prípade, že stavebné práce na budovách bude realizovať tretia osoba (iný zhotoviteľ), Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať priebeh týchto prác, strpieť výkon činností tretej osoby a poskytnúť jej primeranú súčinnosť, najmä v rozsahu potrebnom na koordináciu vstupov, prístupov alebo technicky súvisiacich činností. Toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade, ak bude zhotoviteľom stavebných prác na budovách samotný Zhotoviteľ, nakoľko pôjde o plnenie na základe samostatnej zmluvy o dielo.

- 7.24 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania povinností dlhodobého zamestnávania podľa bodu 2.10 Zmluvy, a to vždy po skončení kalendárneho mesiaca k predloženiu súpisu prác. Zhotoviteľ za týmto účelom predloží aktuálne potvrdenie / výpis zo Sociálnej poisťovni preukazujúci kontinuálne zamestnávanie osôb uvedených v tabuľke č. 1 v Prílohe č. 5 Zmluvy (t.j. dlhodobo zamestnávaných osôb).

- 7.25 Zhotoviteľ je povinný k podpisu zmluvy odovzdať objednávateľovi vyplnenú prílohu č. 5: zoznam riadiacich pracovníkov (osoby zodpovedné za odborné činnosti najmä stavbyvedúci, zodpovedný arborista) a zoznam zamestnancov určených objednávateľom

na plnenie zmluvy podľa bodu 2.10 tejto Zmluvy vrátane popisu činností, ktoré budú dané osoby vykonávať vrátane ich kontaktných údajov. Osoby uvedené v prílohe č. 5 (t.j. riadiaci pracovníci a dlhodobozamestnávané osoby) musia byť na stavenisku osobitne farebne označení (reflexnou vestou inej farby ako ostatné osoby prítomné na stavenisku). Zhotoviteľ je povinný najneskôr päť dní pred realizáciou prác, na ktoré je potrebný pracovník s certifikáciou, predložiť objednávateľovi ich zoznam spolu s platným oprávnením (certifikátom alebo iným dokladom osvedčujúcim odbornú spôsobilosť), pričom túto povinnosť má aj v prípade zmien príslušných osôb.

Článok VIII

Osobitné dojednania

- 8.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené druhou zmluvnou stranou, nesprístupnia tretím osobám bez jej písomného súhlasu a ani nepoužijú tieto informácie pre iné účely, ako na plnenie tejto zmluvy.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s odovzdávaním diela podľa bodu 4.4 tejto zmluvy odovzdať objednávateľovi päť (5) vyhotovení projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v otvorenej DWG, a uzatvorenej PDF verzii. Geodetické zameranie si vyhotoví zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri prevzatí staveniska podľa bodu 4.2 tejto zmluvy predložiť objednávateľovi doklad o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú akoukoľvek svojou činnosťou vzťahujúcou sa aj na zhotovenie diela s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške aspoň 90 % ceny Diela bez DPH, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby realizácie diela až do jeho riadneho odovzdania, spolu aj s dokladom preukazujúcim zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie. Zhotoviteľ je povinný udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela. Poistenie musí byť poskytnuté poisťovňou alebo poisťovňou z iného členského štátu európskej únie alebo pobočkou poisťovne z iného členského štátu európskej únie (§4 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve). Poskytovateľ poistenia musí byť zaradený medzi subjekty pôsobiace na poistnom trhu v Slovenskej republike nad ktorými vykonáva dohľad Národná banka Slovenska.
- 8.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že subjekty nižšie uvedené majú právo u neho vykonať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou diela počas piatich rokov po vykonaní diela a zhotoviteľ im je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť. Subjektmi oprávnenými na vykonanie kontroly u zhotoviteľa sú:
 - a) poverení zamestnanci Poskytovateľa dotácie,
 - b) osoby prizvané alebo nadradené Poskytovateľovi dotácie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - c) ďalšie subjekty podľa právneho poriadku Slovenskej republiky (napr. kontrola Úradom pre verejné obstarávanie alebo obecnou kontrolórkou).
- 8.5 Zhotoviteľ umožní vstup na stavenisko a vykonávanie prác na stavenisku ako aj nevyhnutnú súčinnosť zamestnancom alebo povereným / určeným osobám Objednávateľa. Objednávateľ vopred oznámi zhotoviteľovi požiadavku na vstup týchto pracovníkov.

- 8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 8.8 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, zhotoviteľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.
- 8.9 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie diela zabezpečiť nerušený prístup verejnosti na cintorín, ktorý sa nachádza v strede revitalizovaného územia. Cintorín ako pietne miesto musí byť zo strany zhotoviteľa viditeľne ohraničený a zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci a subdodávatelia rešpektovali a chránili jeho dôstojnosť. V priestoroch cintorína nesmie byť skladovaný žiadny stavebný materiál ani odpad. Zhotoviteľ je povinný denne zabezpečiť odstránenie prípadného odpadu, ktorý by bol vetrom alebo inak zavlčený do priestorov cintorína. Počas konania smútočných obradov je zhotoviteľ povinný okamžite prispôbiť priebeh prác tak, aby nedochádzalo k ich rušeniu (najmä zákazom vykonávania hlučných prác a obmedzením pohybu pracovníkov v okolí). Zhotoviteľ v spolupráci so stavebným dozorom zriadi bezpečný prístup na cintorín, najmä prostredníctvom vymedzenia priestoru a vybudovania dočasnej lávky. Akékoľvek pokyny objednávateľa alebo stavebného dozoru týkajúce sa prístupu verejnosti na cintorín alebo priebehu smútočných obradov je zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať.
- 8.11 V prípade, ak súčasťou Diela sú aj výrobky z dreva alebo Zhotoviteľ pri realizácii Diela využíva výrobky z dreva, potom je povinný najmenej pri 70 % všetkých výrobkov z dreva použiť také výrobky z dreva, ktoré sú recyklované / opätovne použité, alebo pochádzajúce z trvalo udržateľne obhospodarovateľných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi certifikátom preukázať požadovaný pôvod dreva najneskôr v deň montáže takýchto výrobkov.

8.12 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, najmä zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácií, Programom predchádzania vzniku odpadu SR a Programom odpadového hospodárstva SR, a v tejto súvislosti:

- a) zabezpečiť, aby aspoň 70 % hmotnosti nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z.), ktorý vznikne pri realizácii diela, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených, vrátane činností spätného zasypávania;
- b) viesť evidenciu o vzniku a nakladaní s odpadom a po ukončení prác predložiť objednávateľovi súhrnný doklad o nakladaní s odpadom, ktorý bude obsahovať:
 - identifikáciu zhotoviteľa ako pôvodcu odpadu,
 - identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
 - identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadom, ktorá odpad prevzala,
 - katalógové číslo odpadu podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z.,
 - spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadu,
 - dátum odovzdania odpadu a
 - sumarizáciu údajov preukazujúcich, že minimálne 70 % odpadu bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených;
- c) predložiť doklad preukazujúci oprávnenie osoby, ktorá prevzala odpad, nakladať s odpadom v súlade so zákonom o odpadoch, a to buď:
 - súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z., alebo
 - registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.;
- d) zodpovedať za pravdivosť a úplnosť uvedených údajov a zabezpečiť archiváciu všetkých súvisiacich dokumentov po dobu najmenej 5 rokov odo dňa ukončenia realizácie diela;
- e) byť si vedomý, že nesplnenie povinností podľa tohto článku môže mať za následok porušenie podmienok poskytnutia dotácie, a preto sa takéto porušenie bude považovať za podstatné porušenie zmluvy, oprávňujúce objednávateľa uplatniť zmluvné sankcie, prípadne odstúpiť od zmluvy.

8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržiavať princípy obehového hospodárstva a zabezpečiť environmentálne zodpovedný prístup v súlade s požiadavkami dotačného programu, a to najmä:

- a) pri návrhu stavebných riešení, výbere technológií a stavebných materiálov prihliadať na celý životný cyklus stavebných výrobkov a uplatňovať princípy znižovania spotreby zdrojov, flexibility, opätovného použitia a možnosti demontáže, pričom sa odporúča vychádzať z normy ISO 20887:2020 alebo ekvivalentných noriem zohľadňujúcich udržateľnosť, prispôsobiteľnosť a demontovateľnosť stavebných prvkov;

Článok IX

Subdodávateľia a „iné osoby“

- 9.1 Podľa § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom, v danom prípade zhotoviteľom písomnú odplacnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky, v danom prípade časti diela.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný pri výbere subdodávateľov rešpektovať článok 5 k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zákazky:
- a. ruským občanom, spoločnostiam, subjektom alebo orgánom sídlacím v Rusku,
 - b. spoločnostiam alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídlacimi v Rusku a
 - c. osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.
- 9.3 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje zoznam subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, podľa podmienok a požiadaviek zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas celého obdobia trvania tejto zmluvy, ak takúto zákonnú povinnosť majú. Navrhovaný subdodávateľ nie je v konflikte záujmov voči objednávateľovi a osobám, ktoré sa podieľali na spracovaní projektovej dokumentácie. Zoznam subdodávateľov v predpísanej štruktúre je prílohou č. 4 tejto zmluvy.
- 9.4 V prípade, ak je subdodávateľom tzv. „iná osoba“, prostredníctvom ktorej zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo Verejnom obstarávaní, vyžaduje sa, aby táto „iná osoba“ ako subdodávateľ reálne vykonávala stavebné práce alebo služby, na ktoré poskytuje kapacity zhotoviteľovi počas celej doby realizácie diela podľa tejto zmluvy a to v rozsahu svojho záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa.
- 9.5 Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba výmeny subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje, aby nový subdodávateľ bol objednávateľovi oznámený v Návrhu na zmenu subdodávateľa (ďalej len „**Návrh na zmenu subdodávateľa**“) minimálne 5 kalendárnych dní predtým než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ tiež uvedie údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas celého obdobia trvania tejto zmluvy, ak takúto zákonnú povinnosť má. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity / zdroje dodávateľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní vo Verejnom obstarávaní.

- 9.6 Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazať subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojim subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za predmetné práce. Porušenie povinnosti zhotoviteľa platiť svojim subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. Zhotoviteľ nesmie do nárokov subdodávateľov za práce na diele v zmysle tejto zmluvy započítavať prípadné nároky z iných stavieb nesúvisiacich s touto zmluvou a dielom na základe tejto zmluvy.
- 9.8 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady zhotoviteľa. Odvolanie subdodávateľa zo staveniska podľa tohto nemá vplyv na termíny dokončenia diela ani dohodnutú cenu diela.
- 9.9 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.

Článok X

Stavebný denník a stavenisko

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania a prevzatia celého diela objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že stavebný denník musí byť na stavbe kedykoľvek k dispozícii a musí byť uložený na stavbe tak, aby nedochádzalo k poškodeniu zápisov v stavebnom denníku napr. poveternostnými vplyvmi a podobne. Jedna kópia stavebného denníka bude zápisom odovzdaná na kontrolných dňoch zástupcovi objednávateľa, zároveň bude ukladaná v digitálnej forme a zasielaná objednávateľovi ako sken v PDF formátu elektronicky na adresu uvedenú v Článku II. bod 2.10.
- 10.2 Rozsah a obsah zápisov v stavebnom denníku musí zodpovedať všeobecným štandardom a bude dohodnutý medzi stavbyvedúcim a stavebným dozorom.

- 10.3 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom pripájať svoje stanoviská. V prípade, ak je nevyhnutné zápis v stavebnom denníku prepísať alebo doplniť, takýto zápis musí byť podpísaný a datovaný a musí byť uvedený účel prepísania alebo doplnenia zápisu oprávneným zástupcom objednávateľa a stavbyvedúcim zhotoviteľa.
- 10.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol začať vykonávať práce v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť alebo doplniť oplotenie a prístupové brány celého staveniska vo výške min. 2,0 metra. Oplotenie musí byť počas celej doby výstavby funkčné a celistvé.
- 10.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.).
- 10.7 Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojok – úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 10.8 Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú podstatný a negatívny vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu mieru, čím zníži zaťaženie životného prostredia realizáciou diela.

Článok XI

Odovzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Dielo bude zhotoviteľ odovzdávať objednávateľovi po ukončení poslednej etapy podľa bodu 2.2 tejto Zmluvy.
- 11.2 Tým, že sa dielo zhotovuje na pozemkoch objednávateľa, tak objednávateľ je jeho vlastníkom. Nebezpečenstvo škody na diele znáša objednávateľ odo dňa prevzatia celého diela Záverečným protokolom.
- 11.3 Zhotoviteľ po ukončení búracích prác na Diele je povinný predložiť objednávateľovi doklady o zhodnotení / zneškodnení odpadu v súlade s podmienkami uvedenými v Článok VIII. tejto Zmluvy.
- 11.4 Zhotoviteľ pri odovzdaní Diela je povinný predložiť objednávateľovi:
- a) doklady o overení požadovaných vlastností zabudovaných výrobkov a materiálov odovzdávaného Diela podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (certifikáty), atesty, preukázanie zhody a pod.),
 - b) doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a meraní v odovzdávaného diela, potvrdené oprávnenou odborne spôsobilou osobou
 - c) projekt skutočného vyhotovenia stavby vrátane kompletného geodetického zamerania všetkých sietí a spracovania porealizačných geometrických plánov v piatich (5) vyhotoveniach (2-krát v digitálnom tvare (DWG a PDF) a 3-krát v tlačenej verzii),
 - d) doklady súvisiace so stavebnou činnosťou zhotoviteľa, napr. doklady o odvoze a likvidácii odpadu zo stavebnej činnosti, záručné listy jednotlivých prvkov a technológií, osvedčenia o spôsobilosti, protokoly o zaškolení obsluhy, návody na obsluhu, návody na údržbu a pod., prevádzkové predpisy ak sú k prevádzke / užívaniu Diela alebo jej častí potrebné,

- e) manuál / pokyny k starostlivosti o zeleň počas doby záruky,
- f) dokumentáciu potrebnú na zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia a výstupy z inžinierskej činnosti potrebné ku kolaudačnému konaniu(príprava všetkých podkladov a vypracovanie žiadosti o kolaudáciu vrátane zabezpečenia vyňatia ornej pôdy, resp. preklasifikácie pôdy).

Nedodanie dokladov podľa tohto bodu je dôvodom, pre ktorý môže objednávateľ odmietnuť prevziať dielo.

- 11.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do deväťdesiatich (90) dní po odovzdaní a prevzatí diela predložiť objednávateľovi čestné prehlásenie, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu.
- 11.6 O odovzdaní a prevzatí Diela spíše Záverečný protokol, ktorý musí obsahovať zhodnotenie stavebných prác, súpis prípadných zistených väd, dohodnuté lehoty na odstránenie väd a prehlásenie objednávateľa, že príslušnú etapu diela preberá, ako i ďalšie skutočnosti, na ktorých sa zmluvné strany pri tomto procese dohodnú.
- 11.7 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady alebo nedorobky, objednávateľ je oprávnený od zhotoviteľa dielo neprevziať. Objednávateľ v tomto prípade spíše so zhotoviteľom Zápis. Objednávateľ v Zápise stanoví zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie väd a nedorobkov, a to najmenej 10 dní.
- 11.8 Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť vady a nedorobky v lehote podľa bodu 11.7 tejto zmluvy a odovzdať dielo objednávateľovi po odstránení väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ vady a nedorobky v uvedenej lehote neodstráni, objednávateľ je oprávnený tak urobiť sám alebo prostredníctvom tretej osoby a to na náklady zhotoviteľa.
- 11.9 Zhotoviteľ je povinný úplne vypratať a upratať stavenisko vrátane pozemkov, chodníkov a komunikácii, ktoré užíval v súvislosti s plnením predmetu diela aj mimo staveniska do prevzatia celého diela objednávateľom, najneskôr však do troch dní od prevzatia Diela. Ak zhotoviteľ nezabezpečí vypratanie a upratanie staveniska v uvedenej lehote, objednávateľ je oprávnený tak urobiť sám alebo prostredníctvom tretej osoby a to na náklady zhotoviteľa.

Článok XII

Zodpovednosť za vady, záručná doba a zodpovednosť za škodu

- 12.1 Zhotoviteľ od podpísania Záverečného protokolu zodpovedá za to, že odovzdané dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa technické parametre, že zodpovedá technickým normám a všeobecne záväzným právnym predpisom, a že nemá vady, ktoré by znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania zvyčajným spôsobom na určený účel. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať odovzdané dielo počas celej záručnej doby. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Zhotoviteľ zodpovedá za všetky sadovnicke a vegetačné prvky (najmä stromy, kry, trvalky, okrasné trávky a iné výsadby), ktoré sú predmetom tejto zmluvy, budú vysadené odborne, v súlade s projektovou dokumentáciou, platnými technickými normami a zásadami odbornej starostlivosti o zeleň. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že rastlinný materiál použitý pri realizácii diela bude zdravý, bez príznakov chorôb a škodcov, prispôsobený miestnym klimatickým podmienkam a vhodný na daný typ výsadby.

- 12.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa, avšak ten na ich použití trval; táto výluka zodpovednosti sa netýka zodpovednosti za sadovnícke a vegetačné prvky podľa predchádzajúceho bodu. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady rastlinného materiálu / vegetačné prvky spôsobené extrémnymi výkyvmi počasia, mechanickým poškodením treťou osobou alebo zásahmi objednávateľa po protokolárnom prevzatí diela, ak preukáže, že tieto skutočnosti boli príčinou vzniku vady.
- 12.3 Dielo bude počas celej záručnej doby v plnom rozsahu spôsobilé na riadne užívanie a zachová si dohodnuté vlastnosti.
- 12.4 Zhotoviteľ poskytuje na odovzdané dielo záručnú dobu v trvaní 5 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa podpísania Záverečného protokolu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Záručná doba na vegetačné prvky, osadené alebo montované prvky v Diele je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov a to na jednotlivé časti prvkov, ako aj na prvky ako celok. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany výslovne dohodli, že za starostlivosť a záručnú údržbu vegetačných prvkov počas doby záruky zodpovedá zhotoviteľ, pričom tieto náklady má započítané v cene Diela. Rozsah, periodicita a podmienky záručnej údržby vegetačných prvkov sú uvedené v Projektovej dokumentácii.
- 12.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad väd diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie väd diela a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby na vlastné náklady nahradiť všetky uhynuté alebo choré rastliny novými kusmi rovnakej veľkosti, druhu a parametrov.
- 12.6 Reklamáciu vady diela sa objednávateľ zaväzuje uplatniť u zhotoviteľa bezodkladne po jej zistení. Reklamácia musí mať písomnú formu a musí v nej byť presne uvedený popis vady, ako aj termín požadovaného odstránenia vady diela.
- 12.7 V prípade, ak sa počas záručnej doby uvedenej v bode 12.4 tejto zmluvy vyskytnú na diele vady, tak je zhotoviteľ povinný ich odstrániť najneskôr do 20 dní od obdržania reklamácie objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak (a to najmä z ohľadom na vhodnosť poveternostných podmienok a vegetačné obdobie a potreby rastlín). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním väd najneskôr do 5 dní od doručenia písomného uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. Na základe reklamácie objednávateľa je zhotoviteľ povinný počas záručnej doby bezodplatne odstrániť všetky vady a nedostatky diela vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady, ak tieto vady a nedostatky vznikli chybným prevedením prác, dopravou, montážou alebo použitím nevhodného materiálu alebo zanedbaním starostlivosti o vegetačné prvky počas doby záruky alebo z iného dôvodu, za ktorý zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa dohodli, že odstránenie vady diela bude zápisnične zaznamenané.
- 12.8 V prípade, ak zhotoviteľ nezačne opravu v termíne podľa bodu 12.7 tejto zmluvy, tak je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady u tretej osoby a to na náklady zhotoviteľa.
- 12.9 V prípade, ak objednávateľ prevezme dielo so skrytými vadami má právo na dodatočné bezodplatné odstránenie týchto väd.

- 12.10 Záručná doba na reklamovanú časť diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom do dňa odstránenia reklamovanej vady.
- 12.11 Dielo má vady, najmä ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite, najmä nie je v súlade s touto zmluvou, vrátane jej príloh,
 - b) spôsob vykonania diela nezodpovedá dohodnutému predmetu plnenia,
 - c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - d) vyjdú najavo vady a nedostatky v dokladoch odovzdaných spoločne s dielom,
 - e) dielo má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažená právami tretích osôb,
 - f) za vadu diela sa považuje aj **chorobnosť, chradnutie alebo vysychanie stromov a krov**, ako aj ich **znížená vitalita, výrazné oslabenie, deformovaný rast alebo odumieranie**, ktoré sa prejaví počas záručnej doby. Rovnako sa za vadu považuje výskyt škodcov alebo hubových ochorení, ak je dôvodne predpokladateľné, že ich výskyt súvisí s použitím nevhodného alebo nekvalitného výsadbového materiálu, s nesprávnym spôsobom výsadby alebo s porušením technologických postupov počas realizácie.
- 12.12 Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zapríčinená zhotoviteľom, tak je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi aj škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 12.13 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou pri plnení povinností podľa tejto zmluvy.
- 12.14 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnostiach k ohrozeniu života alebo zdravia oprávnených zástupcov objednávateľa alebo tretích osôb či k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov objednávateľa alebo tretích osôb.
- 12.15 Zhotoviteľ súhlasí, že zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bude použitá pri plnení záväzku podľa tejto zmluvy a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

Článok XIII Skončenie zmluvy

- 13.1 Táto zmluva zaniká v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, na základe písomnej dohody zmluvných strán alebo písomným odstúpením od tejto zmluvy. V prípade skončenia zmluvy odstúpením sa táto zmluva ruší dňom doručenia prejavu vôle s odstúpením od zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 13.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
- a) zhotoviteľ je viac ako 3 dni v omeškaní s prevzatím staveniska,
 - b) zhotoviteľ je viac ako 3 dni v omeškaní so začatím realizácie stavebných prác na diele,
 - c) zhotoviteľ je viac ako 3 dni v omeškaní s úhradou zábezpeky alebo zriadením bankovej záruky,
 - d) zhotoviteľ sa omešká s ukončením prác na príslušnej etape diela o viac ako 7 dní,

- e) zhotoviteľ poruší túto zmluvu podstatným spôsobom, napríklad ak bez primeraného dôvodu preruší práce alebo opustí stavenisko na dobu viac ako 7 dní,
 - f) zhotoviteľ je kvôli vyššej moci v časovom omeškaní o viac ako 30 dní,
 - g) zhotoviteľ poruší túto zmluvu iným ako podstatným spôsobom a porušenie povinnosti alebo omeškanie s jej splnením napriek písomnej výzve objednávateľa neodstránil ani v primeranej lehote, ktorá mu bola objednávateľom poskytnutá,
 - h) na majetok zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo ak bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie,
 - i) zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ stratí oprávnenie na vykonávanie činností, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela,
 - j) v čase uzavretia tejto zmluvy existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti stanovených v Zákazke alebo ak zhotoviteľ nebol v čase jej uzavretia zapísaný do registra partnerov verejného sektora, napriek tomu, že mal takúto povinnosť alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol uložený právoplatne zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
- 13.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
- a) objednávateľ sa dostane do omeškania s odovzdaním staveniska o viac ako 15 dní,
 - b) objednávateľ bude v omeškaní viac ako 60 dní s úhradou splatných záväzkov voči zhotoviteľovi (t.j. s úhradou záväzkov po splatnosti).
- 13.4 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť urobené písomne a účinky odstúpenia nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 13.5 Bez ohľadu na spôsob ukončenia tejto zmluvy je zhotoviteľ po jej skončení povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 dní od jej skončenia opustiť stavenisko.

Článok XIV

Majetkové sankcie

- 14.1 V prípade, ak zhotoviteľ je v omeškaní s ukončením prác na príslušnej etape v lehote podľa bodu 4.5 tejto zmluvy o viac ako 4 týždne, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH podľa bodu 5.4 tejto zmluvy, a to za každý, aj začatý týždeň porušenia tejto zmluvnej povinnosti zhotoviteľa.
- 14.2 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť zúčastniť sa na kontrolnom dni podľa bodu 7.9 tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,-EUR za každú neúčast'.
- 14.3 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť týkajúcu sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia osôb nachádzajúcich sa v priestore staveniska počas realizácie diela podľa bodu 7.6 tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,-EUR za každé jedno porušenie.
- 14.4 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť zahájenia prác v lehote podľa bodu 4.3 tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,-EUR za každý deň omeškania.

- 14.5 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť ohľadne výmeny subdodávateľa podľa bodu 9.5 tejto zmluvy, tak má objednávatel' právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 400,-EUR za každý začatý deň omeškania so splnením povinnosti zhotoviteľa.
- 14.6 V prípade, ak zhotoviteľ nezloží zábezpeku alebo nedoplní zábezpeku podľa bodu 17.2 tejto zmluvy alebo nezriadi bankovú záruku alebo nedoplní bankovú záruku podľa bodu 17.3 tejto zmluvy, alebo nezloží garančnú zábezpeku podľa bodu 17.10 tejto zmluvy alebo nezriadi garančnú bankovú záruku podľa bodu 17.4 tejto zmluvy tak má objednávatel' právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,-EUR za každý začatý deň omeškania.
- 14.7 V prípade, ak zhotoviteľ nepredložením dokladu o poistení alebo zaplataení poistného poruší povinnosť podľa bodu 8.3 tejto zmluvy, tak má objednávatel' právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 400,-EUR za každý začatý deň omeškania.
- 14.8 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť začať s odstraňovaním väd diela alebo poruší svoju zmluvnú povinnosť odstrániť vady diela podľa bodu 12.7 tejto zmluvy, tak má objednávatel' právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 200,-EUR za každý, aj začatý deň porušenia povinnosti zhotoviteľa.
- 14.9 Objednávatel' má právo uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to aj opakovane, v prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosť predloženia potvrdenia o kontinuálnom zamestnávaní podľa bodu 7.24 tejto zmluvy.
- 14.10 V prípade, ak dôjde k porušeniu povinnosti podľa bodu 2.10 tejto Zmluvy týkajúceho sa udržiavania záväzku zamestnávania dlhodobu zamestnaných zamestnancov, má objednávatel' právo na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000 EUR za každé porušenie.
- 14.11 Ak objednávatel' neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, tak je zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplataenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % zo splatnej a neuhradenej fakturovanej sumy bez DPH za každý, aj začatý deň porušenia tejto povinnosti zo strany objednávatel'a.
- 14.12 Objednávatel' je oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu škody spôsobenú porušením ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa uvedenej v tejto zmluve alebo vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti objednávatel'a vrátiť časť nenávratného finančného príspevku na financovanie diela poskytovateľovi dotácie v prípade, ak dielo nebude z dôvodov na strane zhotoviteľa vykonané a odovzdané v súlade s bodom 4.3 tejto zmluvy. Právo na náhradu škody v celej výške nie je zmluvnou pokutou dotknuté.
- 14.13 V prípade, že dôjde k nezvratnému poškodeniu stromu po jeho poškodení zhotoviteľom s následkom jeho odumretia, má objednávatel' právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 3 000.-eur za každé porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
- 14.14 V prípade, že dôjde k porušeniu povinností podľa bodu 7.23 týkajúcich sa súčinnosti prác s prácami na rekonštrukcii príľahlých budov, má objednávatel' právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 500.-eur za každé porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
- 14.15 Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek svoju povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou a to aj po zaplataení zmluvnej pokuty objednávatel'ovi.

- 14.16 Zhotoviteľ je tiež povinný nahradiť objednávateľovi poplatky, pokuty a iné navyše vzniknuté náklady, ktoré bol objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov verejnej správy zo strany zhotoviteľa.
- 14.17 V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, ktoré spôsobil objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok posunutie termínu odovzdania diela alebo jeho etapy v zmysle tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia na odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia voči objednávateľovi.

Článok XV

Vyššia moc

- 15.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú skutočnosti zvláštneho charakteru, ktoré zmluvné strany nemohli predvídať, nie sú od nich závislé a ani ich nemôžu nijako ovplyvniť (napr. vojna, živelné pohromy, mobilizácia, prírodná katastrofa, vyhlásenie mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky) a bránia plneniu povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade, ak nastanú skutočnosti vyššej moci a povinná zmluvná strana o tom najneskôr do 24 hodín od ich vzniku informuje druhú zmluvnú stranu, tak posunutie termínov na splnenie povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy, nebude kvalifikované ako omeškanie a právna zodpovednosť povinnej zmluvnej strany za omeškanie, vrátenie povinností plniť príslušnú sankciu, nevznikne.

Článok XVI

Doručovanie

- 16.1 Všetky jednostranné úkony pre ktoré táto zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy požadujú písomnú formu sa doručujú prostredníctvom poštového podniku, do vlastných rúk a s doručenkou. Písomnosti doručované prostredníctvom poštového podniku sa doručujú vždy na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ si zmluvné strany navzájom neoznámili inú adresu.
- 16.2 Ak adresát odmietne prevziať písomnosť, tak deň odmietnutia prevzatia písomnosti sa považuje za deň jej doručenia, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel.
- 16.3 Ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná z akýchkoľvek dôvodov (napr. neprevzatá v úložnej lehote, adresát neznámy), tak za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel.
- 16.4 Zmluvné strany sú oprávnené doručovať písomnosti aj osobne. V tom prípade je adresát povinný prijatie písomnosti odosielateľovi potvrdiť.
- 16.5 Informácie doručované formou elektronickej pošty sa doručujú na e-mailové adresy uvedené v bode 2.12 tejto zmluvy, pokiaľ si zmluvné strany navzájom neoznámili inú adresu. Informácie doručované formou elektronickej pošty sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich odoslaní.

Článok XVII

Zábezpeka alebo výkonová banková záruka/poistenie záruky

- 17.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na bankový účet (IBAN) objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy zloží zábezpeku podľa bodu 17.2 tejto zmluvy alebo zriadi v prospech objednávateľa bankovú záruku alebo Poistenie záruky podľa bodu 17.3 tejto zmluvy.
- 17.2 Zhotoviteľ ku dňu prevzatia staveniska zloží zábezpeku vo výške 5 % z celkovej ceny diela bez DPH podľa bodu 5.4 tejto zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na číslo účtu objednávateľa a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi vznikne voči nemu nárok a/alebo pohľadávka. Objednávateľ je oprávnený použiť zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa zábezpeka v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov objednávateľa voči zhotoviteľovi v zmysle tohto bodu vráti zhotoviteľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela a predložení čestného prehlásenia zhotoviteľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím deväťdesiat (90) dní po odovzdaní a prevzatí riadne ukončeného diela.
- 17.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska odovzdať objednávateľovi „Bankovú záruku za riadne vykonanie diela“ alebo „Poistný certifikát s potvrdením o úhrade poistného“ vo forme originálnej listiny na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto bode len „banková záruka“ / *poistenie záruky*“). Banková záruka bude dodávateľom vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. poistenie záruky bude vystavené poisťovňou podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v platnom znení. Banková záruka/Poistenie záruky bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka/ poisťovňa akúkoľvek sumu až do výšky 5% z ceny diela bez DPH, ak nárok na jej vyplatenie vznikol v súvislosti s realizáciou diela v období od okamihu prevzatia staveniska až do uplynutia jej platnosti. Banková záruka/Poistenie záruky bude v trvaní minimálne 38 týždňov od prevzatia staveniska. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku /poistenie záruky alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po predchádzajúcom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu.

V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa banková záruka /poistenie záruky vráti zhotoviteľovi do 4 týždňov po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela a predložení čestného prehlásenia zhotoviteľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu.

- 17.4 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Záverečného protokolu odovzdať objednávateľovi záručnú listinu/ poistný certifikát s potvrdením o úhrade poistného – doklad preukazujúci poskytnutie garančnej bankovej záruky /poistenia záruky vo forme originálnej listiny, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky /poist'ovne uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to vo výške 3% z ceny diela (bez DPH); plnenie banky /poist'ovne z uvedenej bankovej záruky /poistenia záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky /poist'ovne z poistenia záruky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z garančnej bankovej záruky/poist'ovne z poistenia záruky) (ďalej len "garančná banková záruka/poistenie záruky"). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky/poistenia záruky voči banke/poist'ovni objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.
- 17.5 Garančná banková záruka/poistenie záruky vo výške 3% z ceny diela bez DPH musí trvať po celú záručnú dobu podľa Článku XII. bod 12.4 tejto zmluvy 5 rokov a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná.
- 17.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby banka/poist'ovňa predĺžila platnosť garančnej bankovej záruky/poistenia záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.
- 17.7 Zhotoviteľ je oprávnený do pätnástich (15) dní po uplynutí:
- a) prvého roku záručnej doby nahradiť pôvodne predloženú garančnú bankovú záruku /poistenie záruky novou garančnou bankovou zárukou /poistením záruky a to vo výške 2,5% z ceny diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku /poistenie záruky prijať;
 - b) druhého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku /poistenie záruky podľa písm. a) novou garančnou bankovou zárukou /poistením záruky a to vo výške 2% z ceny diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku /poistenie záruky prijať;
 - c) tretieho roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku /poistenie záruky podľa písm. b) novou garančnou bankovou zárukou /poistením záruky a to vo výške 1,5% z ceny diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku /poistenie záruky prijať;
 - d) štvrtého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku /poistenie záruky podľa písm. c) novou garančnou bankovou zárukou /poistením záruky a to vo výške 1% z ceny

diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto Článku a objednávatel' sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku /poistenie záruky prijať.

- 17.8 Možnosť zníženia výšky garančnej bankovej záruky /poistenia záruky podľa bodu 17.7 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený uplatniť len v prípade, ak si v prvom roku trvania záručnej doby objednávatel' neuplatnil právo na plnenie z bankovej záruky /poistenia záruky.
- 17.9 V prípade, ak si objednávatel' počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatní právo na plnenie z garančnej bankovej záruky /poistenia záruky, ďalšie zníženie garančnej bankovej záruky /poistenia záruky už nie je možné a výška garančnej bankovej záruky /poistenia záruky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia plnenia z garančnej bankovej záruky /poistenia záruky v zmysle tohto bodu.
- 17.10 Namiesto odovzdania garančnej bankovej záruky /poistenia záruky je zhotoviteľ oprávnený najneskôr ku dňu podpísania Záverečného protokolu zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávatel'a garančnú zábezpeku vo výške 3% z ceny diela, z ktorej bude objednávatel' oprávnený uspokojiť akejkolvek svoje splatné peňažné pohľadávky voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľ'a za vady diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len „garančná zábezpeka“). Objednávatel' je oprávnený zadržať garančnú zábezpeku počas plynutia záručnej doby v zmysle Článku XII. bodu 12.4 zmluvy. Garančnú zábezpeku v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov zhotoviteľ'a voči objednávatel'ovi, objednávatel' vráti zhotoviteľovi do 15 dní odo dňa uplynutia záručnej doby. V prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľ'a voči objednávatel'ovi vyplývajúcich zo zmluvy, vráti objednávatel' zhotoviteľovi garančnú zábezpeku do 15 dní odo dňa uplynutia predĺženej záručnej doby.
- 17.11 Zhotoviteľ je oprávnený do pätnástich (15) dní po uplynutí prvého roku záručnej doby požiadať objednávatel'a o vrátenie sumy rovnajúcej sa 0,5 % z ceny diela bez DPH z pôvodne zloženej garančnej zábezpeky a následne vždy do pätnástich (15) dní po uplynutí každého ďalšieho roku trvania záručnej doby je zhotoviteľ oprávnený požiadať objednávatel'a o vrátenie sumy rovnajúcej sa 0,5 % z ceny diela bez DPH.
- 17.12 Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť postup upravený v bode 17.11 tohto Článku len v prípade, ak v prvom roku trvania záručnej doby nedôjde k čerpaniu zloženej garančnej zábezpeky.
- 17.13 V prípade, ak si objednávatel' počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatnil právo na čerpanie garančnej zábezpeky, ďalšie zníženie garančnej zábezpeky už objednávatel' nevykoná a výška garančnej zábezpeky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia si plnenia z garančnej zábezpeky v zmysle tohto bodu.

Článok XVIII

Záverečné ustanovenia

- 18.1 Zmeny tejto zmluvy je prípustné vykonať len písomnými dodatkami, podpísanými štatutármi oboch zmluvných strán, pričom každá takáto zmena zmluvy musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 18.2 Zmluvné strany sa dohodli, že spory vzniknuté z tejto zmluvy budú riešiť vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa zmluvné strany vzájomným rokovaním na riešení sporu nedohodnú, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená s návrhom na riešenie sporu obrátiť sa na vecne

a miestne príslušný súd v Slovenskej republike. Pokiaľ táto zmluva neustanoví inak, platia pre právne vzťahy ňou založené všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, zvlášť príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

- 18.3 V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy bude posúdené ako neplatné, neúčinné či nevymáhateľné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia sa použijú obsahovo najbližšie ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich dotknutú zmluvnú otázku.
- 18.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 18.5 Táto zmluva sa uzatvára v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri rovnopisy dostane objednávatel' a dva rovnopisy dostane zhotoviteľ'.
- 18.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia k Dielu
 - Príloha č. 2 – Položkový rozpočet k Dielu – cenová ponuka zhotoviteľa z Verejného obstarávania
 - Príloha č. 3 – Stavebné povolenie
 - Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 5 – Zoznam osôb participujúcich na plnení
- 18.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tejto zmluvy a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na jej doplnenie. Vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluve porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávatel':

V Bratislave, dňa _____.202_____

Obec Kostolná pri Dunaji

Ing. Igor Šillo, starosta

Zhotoviteľ':

V Bratislave, dňa, dňa 05.06.2026



PRO EXTERIÉR s.r.o.
Prievozská 6A
821 09 Bratislava
IČO: 52157164
PRO EXTERIÉR IČ DPH: SK2120915808

PRO EXTERIÉR s. r. o.

Pavlo Bidzilia, konateľ

Zoznam riadiacich osôb podľa bodu 7.24 / 7.25 Zmluvy o dielo:

Tabuľka 1 Zoznam riadiacich osôb podľa bodu 7.24 / 7.25 Zmluvy o dielo

P.č.	Meno a priezvisko riadiacej osoby	Identifikácia zamestnávateľa riadiacej osoby	Pozícia na stavbe:	Popis činnosti, za ktorú daná osoba zodpovedá
1.	Ing. Stanislav Petruš	PRO EXTERIÉR s. r. o.	Stavbyvedúci	Organizovanie, riadenie a kontrola stavebných prác v súlade s projektom, vedenie stavebného denníka a koordinácia bezpečnosti práce.
2.				
3.				
4.				
5.				

V Bratislave, dňa 5. 06. 2026


PRO EXTERIÉR s.r.o.
 Prívozská 6A
 821 09 Bratislava
 IČO:52157164
 PRO EXTERIÉR IČ DPH:SK2120915808

.....
 Pavlo Bidzilia, kontel'
 PRO EXTERIÉR s. r. o.



RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

súvisiacich s prevádzkou vodárenskej infraštruktúry

OBSAH ZMLUVY

2.	PREDMET ZMLUVY.....	4
3.	ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB	4
4.	POSKYTOVANIE SLUŽIEB	4
5.	CENA A PLATOVNÉ PODMIENKY	5
6.	SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATELA.....	7
7.	OSTATNÉ PODMIENKY A POŽIADAVKY NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB.....	7
8.	NÁHRADNÉ DIELY, MATERIÁLY A SPOTREBNÝ MATERIÁL	8
9.	ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA.....	8
10.	SANKCIE	8
11.	SUBDODÁVATELIA, VÝKON KONTROLY A POISTENIE.....	9
12.	OCHRANA ZDRAVIA A BEZPEČNOSŤ PRÁCE	10
13.	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	10
14.	ZMENA ROZSAHU INFRAŠTRUKTÚRY	11
15.	ROZŠÍRENIE A ZÚŽENIE PREDMETU ZMLUVY	11
16.	TRVANIE A PREDČASNÉ UKONČENIE ZMLUVY	11
17.	VYŠŠIA MOC.....	13
18.	ODDELITEĽNOSŤ	13
19.	DORUČOVANIE	13
20.	DÔVERNÉ INFORMÁCIE A MLČANLIVOSŤ	14
21.	MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB	15
22.	ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA	15

RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB SÚVISIACICH S PREVÁDZKOU VODÁRENSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

1.1. Objednávateľ:

Názov: **Združenie obcí- Kráľová pri Senci-Kostolná pri Dunaji-Hrubá Borša**

So sídlom: Kráľová pri Senci 326, 900 50 Kráľová pri Senci

IČO: 52 820 254

DIČ: 2121871191

IČ DPH: nie sú platcom DPH

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK2702000000005180223254

V zastúpení: JUDr. Dušan Šebok, starosta obce Kráľová pri Senci

Mgr. Ján Klačko, starosta obce Hrubá Borša

Ing. Igor Šillo, starosta obce Kostolná pri Dunaji

ďalej ako „**Objednávateľ**“

a

1.2. Poskytovateľ:

Obchodné meno: **RVS GROUP SLOVENSKO a.s.**

So sídlom: Novozámocká 222C, 949 05 Nitra

IČO: 55 074 782

DIČ: 2121876273

IČ DPH: SK 2121876273

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK04 1100 0000 0029 4814 7719

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10613/N

V zastúpení: Ing. Michal Krajčí, predseda predstavenstva

ďalej ako „**Poskytovateľ**“

Objednávateľ a Poskytovateľ spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ a každá samostatne ako „**Zmluvná strana**“

Preambula:

Vzhľadom na skutočnosť, že

- a) Objednávateľ je vlastníkom a prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.
- b) Túto Zmluvu uzatvárajú Zmluvné strany s cieľom zabezpečiť pre Objednávateľa Služby súvisiace s predmetom jeho podnikateľskej činnosti a to prostredníctvom externého zabezpečenia týchto Služieb Poskytovateľom. Zmluva je založená na princípoch partnerstva a vzájomne výhodnej spolupráce Zmluvných strán, pričom vychádza z primeraného riadneho vzájomného informovania Zmluvných strán a dodržiavania zásad poctivého obchodného styku.
- c) Poskytovateľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že je odborne, personálne, organizačne, ekonomicky a technicky spôsobilý zabezpečiť poskytovanie Služieb na základe Zmluvy.

Preto, po zvážení vyššie uvedeného, Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu a to v nasledovnom znení:

2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi Služby špecifikované v článku 3 tejto Zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a záväzok Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú odmenu.
- 2.2. Poskytované Služby sa budú týkať najmä zabezpečenia funkčnosti verejnej kanalizácie a jej objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie komunálnych odpadových vôd, umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a čistenie odpadových vôd; verejnou kanalizáciou sa rozumie aj samostatná čistiareň odpadových vôd, elektrické zariadenia, strojnotechnologické zariadenia, objekty verejnej kanalizácie Objednávateľa, ktoré tvoria jeden prevádzkový ucelený celok.

3. ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ bude Objednávateľovi poskytovať za dohodnutú odmenu Služby definované v Prílohe č. 1 (ďalej taktiež len „Služby jednotlivo ako Služba“).

(ďalej taktiež len „**Služby** jednotlivo ako **Služba**“)

4. POSKYTOVANIE SLUŽIEB

- 4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby na základe požiadaviek Objednávateľa počas celého trvania tejto Zmluvy.
- 4.2. Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať pri poskytovaní Služieb v súlade s požiadavkami a inštrukciami Objednávateľa a na základe informácií poskytnutých Objednávateľom.

- 4.3. Poskytovateľ garantuje Objednávateľovi dostupnosť a včasnosť dodania požadovaných Služieb.
- 4.4. Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať pri poskytovaní Služieb podľa svojich najlepších schopností, včasne, efektívne, spoľahlivo, odborne a profesionálne, používajúc pritom takú úroveň starostlivosti, zručnosti, predvídavosti, opatrnosti a zdravého úsudku, ktorú by bolo možné požadovať od skúseného poskytovateľa.
- 4.5. V prípade, ak Poskytovateľ pri poskytovaní Služieb zistí hrozbu vzniku škody na majetku Objednávateľa a/alebo hrozbu spôsobenia škôd tretím osobám, je povinný na túto skutočnosť bezodkladne upozorniť Objednávateľa.
- 4.6. Poskytovateľ sa zaväzuje pri poskytovaní Služieb dodržiavať požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a dbať na postavenie Objednávateľa ako subjektu poskytujúceho Služby vo verejnom záujme. Poskytovateľ sa najmä zaväzuje spĺňať všetky požiadavky vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi pre vykonávanie opráv a údržbu sietí a ich prípadnú prevádzku v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších právnych predpisov.
- 4.7. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní Služieb uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania, prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému riadenia ochrany práce.
- 4.8. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby osoby poskytujúce činnosti na základe tejto Zmluvy disponovali príslušnou kvalifikáciou a certifikáciou na výkon predmetných činností.
- 4.9. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť poskytovanie Služieb v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.10. V prípade, ak by poskytnutie činností na základe tejto Zmluvy bolo spojené so zásahom práv a oprávnených záujmov tretích osôb a/alebo ak by na uskutočnenie činností bol vyžadovaný súhlas orgánov verejnej správy, Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady udelenie potrebných súhlasov a oprávnení zo strany tretích osôb a orgánov verejnej správy.
- 4.11. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby na základe tejto Zmluvy tak, aby boli poskytované v súlade so zásadami ochrany životného prostredia a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku životného prostredia.
- 4.12. Poskytovateľ sa zaväzuje viesť dôkladnú evidenciu poskytnutých Služieb a nákladov vznikajúcich a vynakladaných v tejto súvislosti a na požiadanie Objednávateľa túto evidenciu sprístupniť a odovzdať Objednávateľovi na jeho vyžiadanie.

5. CENA A PLATOVNÉ PODMIENKY

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za poskytovanie pravidelných Služieb v rozsahu podľa článku 3 tejto Zmluvy v celkovej výške 45 000 € bez DPH (slovom štyridsaťpäť tisíc eur).

- 5.2. Dohodnutá odmena za poskytovanie pravidelných Služieb bude Objednávateľovi fakturovaná v pravidelných mesačných intervaloch vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca nasledovne:
- 5.2.1. Za obdobie od 01.06.2026 do 28.02.2027 v dohodnutej paušálnej mesačnej odmene 5 000 € bez DPH (slovom päťtisíc eur).
- 5.3. V cene za poskytovanie pravidelných Služieb sú započítané aj náklady na dopravu do miesta plnenia.
- 5.4. Služby nad rámec povinností dojednaných podľa článku 3 tejto Zmluvy vykoná Poskytovateľ po dohode s Objednávateľom za odplatu na základe vystavenej objednávky a schválenej cenovej ponuky zo strany Objednávateľa.
- 5.5. Poskytovateľ je oprávnený fakturovanú cenu za poskytovanie Služieb zvýšiť vždy k 1. januáru, pokiaľ miera inflácie vyjadrená prírastkom priemerného indexu spotrebiteľských cien publikovaná Štatistickým úradom, za obdobie posledných 12 mesiacov k októbru predchádzajúceho roku vzrastie o viac ako 2 % a to maximálne o 3%. Ak Poskytovateľ neuplatní právo zvýšiť cenu za Služby podľa tohoto ustanovenia do 15. decembra pred začiatkom nasledujúceho kalendárneho roka, ktorého sa má zvýšenie týkať, právo na zvýšenie ceny Poskytovateľovi zaniká.
- 5.6. Poskytovateľ nie je oprávnený za poskytnutie Služieb Objednávateľovi požadovať od Objednávateľa okrem paušálnej mesačnej odmeny, uhradenie žiadnych iných nákladov alebo poplatkov, ak sa Zmluvné strany výslovne nedohodnú inak.
- 5.7. Zmluvné strany sa dohodli, že v súvislosti s vystavovaním faktúr je Poskytovateľ povinný mať k dispozícii a zabezpečiť archiváciu všetkých preberacích protokolov, cenových ponúk, ako aj všetkej ďalšej dokumentácie preukazujúcej dôvodnosť uplatnenia paušálnej mesačnej odmeny. V prípade požiadania Objednávateľom je Poskytovateľ povinný všetky tieto dokumenty bezodkladne odovzdať/sprístupniť k nahliadnutiu Objednávateľovi.
- 5.8. Zmluvné strany sa dohodli na lehote splatnosti faktúr v trvaní 15 dní.
- 5.9. Objednávateľ je oprávnený vystavené faktúry Poskytovateľovi vrátiť, ak nebudú spĺňať náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, podmienky uvedené v tejto Zmluve alebo ak bude Objednávateľ požadovať predloženie dokumentov preukazujúcich poskytnutie Služieb a opodstatnenosť vystavenia faktúr.
- 5.10. Objednávateľ súhlasí s tým, aby boli faktúry vystavované v elektronickej forme v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov. DPH vo vzťahu k fakturovanej odmene bude uplatňovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 5.11. Poskytovateľ je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora a je povinný plniť si všetky požiadavky Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších právnych predpisov, ako aj Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších právnych predpisov.

- 5.12. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť zápis subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora v prípade, ak ich zápis v registri partnerov verejného sektora bude vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6. SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA

- 6.1. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť pre umožnenie plnenia tejto Zmluvy.
- 6.2. Objednávateľ je povinný spolu s požiadavkou na vykonanie Služby poskytnúť Poskytovateľovi všetky informácie, ktoré sú potrebné pre vykonanie požadovanej Služby, najmä lokalizovať Poruchu, špecifikovať jej druh a kategóriu závažnosti.
- 6.3. Ak Objednávateľ neposkytne Poskytovateľovi súčinnosť riadne a včas, je povinný uhradiť Poskytovateľovi zrealizované výkony podľa podmienok tejto Zmluvy, najmä:
- 6.3.1. cenu za výjazd aj vtedy, ak nemohli zamestnanci Poskytovateľa riadne vykonať opravu alebo údržbu, pretože Objednávateľ nesplnil svoju povinnosť odstrániť všetky právne aj faktické prekážky podľa tejto Zmluvy;
- 6.3.2. cenu za Služby súvisiace s realizovaním výkopových prác, resp. s realizovaním ohliadky údajnej Poruchy, ak Objednávateľ nesprávne označil miesto alebo povahu Poruchy;
- 6.3.3. náklady, ktoré Poskytovateľ vynaloží na odstránenie alebo zabezpečenie odstránenia prekážok, resp. na realizovanie alebo zabezpečenie činností, na ktoré by bol inak povinný Objednávateľ.

7. OSTATNÉ PODMIENKY A POŽIADAVKY NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB

- 7.1. Pri realizovaní Služieb podľa tejto Zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje nenarušovať, prípadne neobmedzovať (nad mieru nevyhnutnú pre ich realizáciu) pracovné podmienky pracovníkov Objednávateľa. Pokiaľ je však takéto narušenie, prípadne obmedzenie pre realizovanie Služieb podľa tejto Zmluvy nevyhnutné, je nutné takúto situáciu s Objednávateľom vopred dohodnúť.
- 7.2. Objednávateľ podporí všetky nevyhnutné a racionálne opatrenia zo strany Poskytovateľa za účelom poskytovania Služieb.
- 7.3. Poskytovateľ Služby potrebuje od Objednávateľa povolenie vykonať Služby v prípade, že Služba zahŕňa zásah do iného zariadenia vo vlastníctve Objednávateľa. Poskytovateľ Služby potrebuje povolenie od Objednávateľa ak Služba vyžaduje opravu, údržbu alebo dočasné zastavenie funkčnosti iného zariadenia. Uvedené bude zahrnuté do predmetu objednávky.
- 7.4. Dokumentáciu vyplývajúcu z poskytovania Služieb Poskytovateľom Objednávateľovi tvorí najmä evidencia a špecifikácia realizácie jednotlivých krokov Služieb (ako napr. „Zákazkový list“). Špecifickou dokumentáciou je technická dokumentácia k zariadeniam vo vlastníctve Objednávateľa resp. nová technická dokumentácia k zariadeniam, ktorá je využívaná pri realizácii Služby zo strany Poskytovateľa pre Objednávateľa.

8. NÁHRADNÉ DIELY, MATERIÁLY A SPOTREBNÝ MATERIÁL

- 8.1. Náhradné diely a materiály použité pri realizácii servisných prác a údržby ako aj ostatný spotrebný materiál sú vlastníctvom Poskytovateľa. Objednávateľ je oprávnený schvaľovať typ a druh použitých náhradných dielov a materiálov používaných pri realizácii servisných prác a údržby podľa tejto Zmluvy.
- 8.2. Vlastnícke právo k náhradným dielom a použitým materiálom prechádza na Objednávateľa okamihom zaplatenia dohodnutej odmeny za vykonané Služby podľa tejto Zmluvy.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA

- 9.1. Poskytnutú Službu podľa tejto Zmluvy má vady ak jej vykonanie nezodpovedá požadovanému výsledku určenému podľa tejto Zmluvy.
- 9.2. Každá zo Zmluvných strán je zodpovedná za vady Služby, ktoré poskytla podľa tejto Zmluvy. Za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť zodpovedá každá zo Zmluvných strán v rozsahu tejto záruky. Pre záruku na akosť platia primerane ustanovenia § 429 až 431 Obchodného zákonníka.
- 9.3. Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí určených Objednávateľom, v prípade, že na nevhodnosť ich použitia Objednávateľa výslovne upozornil a Objednávateľ na ich použití výslovne trval.
- 9.4. Poskytovateľ taktiež nezodpovedá za vady, ak tieto vady spôsobilo použitie pracovných postupov určených Objednávateľom, v prípade, že na nevhodnosť ich použitia Objednávateľa výslovne upozornil a Objednávateľ na ich použití výslovne trval.
- 9.5. Každá zo Zmluvných strán je povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane vady zistené pri poskytovaní Služieb druhou Zmluvnou stranou Služieb a to bez zbytočného odkladu.
- 9.6. Záručná doba týkajúca sa poskytovania Služieb Poskytovateľom začína plynúť jej prevzatím Objednávateľom.

10. SANKCIE

- 10.1. V prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s poskytnutím Služby v stanovenej lehote, je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,- EUR (slovom: tridsať eur) za každý deň omeškania.
- 10.2. V prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s odstránením porúch alebo väd v stanovených reakčných časoch a lehotách, je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR (slovom: päťdesiat eur) za každý deň omeškania pre každú poruchu/vadu jednotlivo.
- 10.3. V prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s odstránením reklamovaných väd, je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: jedno sto eur) za každý deň omeškania s odstránením každej jednotlivej vady.
- 10.4. V prípade, ak Poskytovateľ poruší povinnosť zdržať sa použitia subdodávateľov bez predošlého písomného súhlasu Objednávateľa, je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR (slovom: jedentisíc eur) za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti.

- 10.5. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť úroky z omeškania v zákonom určenej výške.
- 10.6. Uplatnením zmluvných pokút/zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu spôsobenej škody v celom rozsahu.

11. SUBDODÁVATELIA, VÝKON KONTROLY A POISTENIE

- 11.1. Poskytovateľ je povinný použiť na poskytovanie Služieb na základe tejto Zmluvy vlastné kapacity. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený použiť na poskytnutie Služieb tretie osoby ako subdodávateľov len výnimočne, a to s predošlým písomným súhlasom Objednávateľa. V takom prípade sa Poskytovateľ zaväzuje postupovať pri výbere subdodávateľov postupmi uvedenými v Zákone č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších právnych predpisov, ak to budú všeobecné právne predpisy vyžadovať. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, platí, že proces výberu subdodávateľa bude zastrešený Objednávateľom.
- 11.2. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať poskytovanie Služieb na základe tejto Zmluvy. Vzhľadom na uvedené je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa najmä predloženie všetkej dokumentácie týkajúcej sa poskytovaných Služieb, dokumentácie týkajúcej sa kvality a odbornosti osôb vykonávajúcich činnosti na základe tejto Zmluvy, dokumentácie týkajúcej sa oprávnení a poistenia Poskytovateľa. Objednávateľ je taktiež oprávnený preveriť včasnosť a kvalitu poskytovaných Služieb osobnou účasťou poverených osôb pri poskytovaní Služieb. Poskytovateľ je povinný strpieť účasť osôb poverených Objednávateľom pri poskytovaní Služieb.
- 11.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený každoročne požadovať od Poskytovateľa sprístupnenie všetkej dokumentácie a technického vybavenia, ktoré sa týkajú poskytovania Služieb na základe tejto Zmluvy a/alebo ktoré sú používané pri poskytovaní Služieb na základe tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený každoročne vykonať právny, ekonomický, personálny a technický audit u Poskytovateľa zameraný na posúdenie zákonnosti, efektivity a kvality poskytovaných Služieb a vynakladaných nákladov.
- 11.4. V prípade, ak na základe uskutočnenej kontroly bude medzi Zmluvnými stranami sporné, či boli požadované Služby poskytnuté v požadovanom rozsahu a kvalite, Objednávateľ je oprávnený nevyplatiť odmenu za tieto služby do momentu odstránenia spornosti týkajúcej sa týchto Služieb. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Poskytovateľa predloženie dôkazov o poskytnutí týchto Služieb v deklarovanom rozsahu a kvalite.
- 11.5. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Poskytovateľa existenciu poistenia vo vzťahu k jednotlivým poskytovaným Službám.
- 11.6. Objednávateľ je povinný uzatvoriť bezprostredne po podpísaní tejto Zmluvy poistnú zmluvu s primeraným poistným krytím, na poistenie nehnuteľného a hnutelného majetku vo svojom vlastníctve, ktorý slúži na hromadné odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

12. OCHRANA ZDRAVIA A BEZPEČNOSŤ PRÁCE

- 12.1. Poskytovateľ je povinný pri výkone Služieb podľa tejto Zmluvy uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov.
- 12.2. Poskytovateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je pri výkone Služieb podľa tejto Zmluvy povinný najmä:
- 12.2.1. vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 - 12.2.2. zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia zdravia a posudzovať riziko pri všetkých činnostiach vykonávaných podľa tejto Zmluvy,
 - 12.2.3. určovať bezpečné pracovné postupy,
 - 12.2.4. určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať
- 12.3. Poskytovateľ je pri výkone Služieb podľa tejto Zmluvy povinný zabezpečiť, aby zamestnanci iného zamestnávateľa a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, ktorí budú vykonávať práce na jeho pracoviskách a v jeho priestoroch, dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre jeho pracoviská a priestory.
- 12.4. Poskytovateľ je pri výkone Služieb podľa tejto Zmluvy povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s vedomím na pracoviskách alebo v priestoroch Objednávateľa.

13. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- 13.1. Poskytovateľ je povinný pri výkone Služieb podľa tejto Zmluvy uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie ochrany životného prostredia.
- 13.2. Poskytovateľ v záujme zaistenia ochrany životného prostredia je pri výkone Služieb podľa tejto Zmluvy povinný najmä:
- 13.2.1. vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa ochrany životného prostredia a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie ochrany životného prostredia,
 - 13.2.2. zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia životného prostredia a posudzovať ich riziko pri všetkých činnostiach vykonávaných podľa tejto Zmluvy,
 - 13.2.3. vykonať nevyhnutné opatrenia na obmedzenie možných následkov ohrozenia životného prostredia,
 - 13.2.4. určovať v súlade s podmienkami ochrany životného prostredia bezpečné pracovné postupy,
 - 13.2.5. určovať pre zachovanie kvality životného prostredia ochranné opatrenia, ktoré sa musia pri výkone Služieb podľa tejto Zmluvy vykonať a dodržiavať.

14. ZMENA ROZSAHU INFRAŠTRUKTÚRY

- 14.1. Objednávateľ je oprávnený písomne ponúknuť Poskytovateľovi na poskytovanie Služieb všetky ďalšie časti Infraštruktúry nachádzajúce sa vo vlastníctve a prevádzke Objednávateľa (a to vrátane novonadobudnutých alebo vytvorených zariadení, ktoré by svojou povahou alebo účelom mohli tvoriť časť Infraštruktúry a tiež vtedy, ak vzhľadom na rozsah a účel ďalších častí Infraštruktúry nie je objektívne možné alebo vhodné a účelné zabezpečiť iným Poskytovateľom týchto Služieb).
- 14.2. V prípade záujmu Poskytovateľa na poskytovaní Služieb dodatočnej infraštruktúry, Objednávateľ umožní Poskytovateľovi prehliadku infraštruktúry, na ktorej má poskytovať Služby.
- 14.3. Rozšírenie rozsahu Infraštruktúry podľa tohto článku je možné výlučne na základe písomného protokolu, podpísaného oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
- 14.4. V prípade, ak sa niektorá časť Infraštruktúry stane objektívne nespôsobilá k dohodnutému poskytovaniu Služieb z dôvodov, za ktoré Objednávateľ nezodpovedá, Poskytovateľ o tejto skutočnosti písomne informuje Objednávateľa so žiadosťou o návrhu riešenia vzniknutej situácie. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť za súčinnosti Poskytovateľa všetky kroky smerujúce k tomu, aby sa dotknutá časť Infraštruktúry stala opäť objektívne spôsobilá k dohodnutému výkonu činnosti.

15. ROZŠÍRENIE A ZÚŽENIE PREDMETU ZMLUVY

- 15.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek požadovať od Poskytovateľa o rozšírenie a zúženie predmetu tejto Zmluvy. V takom prípade zašle Objednávateľ Poskytovateľovi písomné oznámenie, v ktorom uvedie, ktoré Služby budú alebo nebudú predmetom tejto Zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje po doručení oznámenia podľa predchádzajúcej vety pristúpiť k uzavretiu dodatku k tejto Zmluve. Rozšírenie ako aj zúženie predmetu bude mať vplyv na výšku odmeny, ktorá bude podložená ekonomickou kalkuláciou zo strany Poskytovateľa.
- 15.2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu tejto Zmluvy poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť potrebnú na plynulé, bezpečné, riadne a včasné poskytovanie Služieb samotným Objednávateľom. Poskytovateľ sa najmä zaväzuje protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky dokumenty/veci/informácie, ktorých odovzdanie bude potrebné na pokračovanie v poskytovaní Služieb samotným Objednávateľom, a to v lehote požadovanej Objednávateľom.
- 15.3. Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi všetky prístupové údaje/heslá/licencie potrebné na zabezpečenie ďalšieho poskytovania Služieb a v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zabezpečiť na základe určenia Objednávateľa bezpečnú migráciu dát uložených v informačnom systéme do iného Objednávateľom určeného informačného systému, a to všetko v lehote požadovanej Objednávateľom.

16. TRVANIE A PREDČASNÉ UKONČENIE ZMLUVY

- 16.1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie od 01.06.2026 do 28.02.2027.

- 16.2. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť Zmluvy počas jej trvania možno ukončiť výlučne nasledovnými spôsobmi:
- 16.2.1. písomnou dohodou Zmluvných strán;
 - 16.2.2. odstúpením zo strany Objednávateľa za podmienok určených touto Zmluvou;
 - 16.2.3. odstúpením zo strany Poskytovateľa za podmienok učených touto Zmluvou;

a to za nižšie definovaných podmienok. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že platnosť Zmluvy počas jej trvania možno ukončiť aj výpoveďou ak je Zmluva uzavretá na dobu neurčitú. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej Zmluvnej strane doručená.
- 16.3. Zmluvné strany sú oprávnené predčasne ukončiť účinnosť tejto Zmluvy na základe písomnej dohody Zmluvných strán podpísanej ich oprávnenými zástupcami.
- 16.4. Zmluvné strany si môžu v dohode podľa bodu 16.3. tejto Zmluvy stanoviť podmienky vzájomnej kompenzácie ukončenia zmluvného vzťahu.
- 16.5. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu na základe dohody zaniká Zmluva dňom uvedeným v dohode, resp. ak tento v dohode uvedený nie je, dňom jej uzatvorenia.
- 16.6. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v len nasledovných prípadoch:
- 16.6.1. v prípade, ak Poskytovateľ opakovane poruší ustanovenia tejto Zmluvy a zároveň k náprave nedôjde ani na základe písomnej výzvy na odstránenie porušovania Zmluvy a po uplynutí primeranej lehoty, nie kratšej ako (10) Pracovných dní po doručení výzvy Objednávateľa na nápravu. Za opakované porušenie na strane Poskytovateľa sa na účely tejto Zmluvy považuje porušenie tej istej povinnosti dva alebo viackrát počas obdobia kalendárneho roka.
- 16.7. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v nasledovných prípadoch:
- 16.7.1. v prípade, ak Objednávateľ opakovane poruší ustanovenia tejto Zmluvy a zároveň k náprave nedôjde ani na základe písomnej výzvy na odstránenie porušovania Zmluvy a po uplynutí primeranej lehoty, nie kratšej ako desať (10) Pracovných dní po doručení výzvy Poskytovateľa na nápravu.
- 16.8. V prípade naplnenia podmienok uvedených v bode 16.6. alebo 16.7. tejto Zmluvy, Zmluva zaniká okamihom doručenia písomného odstúpenia zo strany odstupujúcej Zmluvnej strany druhej Zmluvnej strane, ak Poskytovateľ v prípade odstúpenia od Zmluvy z jeho strany neurčí dlhšiu lehotu. Ustanovenie § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka Zmluvné strany vylučujú. Poskytovateľ nie je povinný vrátiť ani plnenia prijaté od tretích Osôb. Odstúpenie od Zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

- 16.9. V prípade ukončenia tejto Zmluvy je Poskytovateľ povinný bezodkladne informovať Objednávateľa o potrebe vykonania príslušných úkonov tak, aby bol naplnený účel tejto Zmluvy a aby nedošlo k ohrozeniu verejného záujmu.

17. VYŠŠIA MOC

- 17.1. V prípade, že jednej zo zmluvných strán bude zabránené alebo obmedzené, priamo alebo nepriamo, plnenie všetkých alebo jednej z jej povinností podľa tejto Zmluvy z dôvodu vyššej moci, dotknutá strana nebude povinná plniť svoje záväzky, pokiaľ uvedená skutočnosť a jej dôsledky pretrvávajú, a nebude niesť zodpovednosť z omeškania alebo z neplnenia svojich povinností podľa tejto Zmluvy, alebo za stratu a škodu, či už priamu, všeobecnú, osobitnú alebo následnú, ktoré spôsobí druhej zmluvnej strane týmto omeškaním alebo neplnením, za podmienky, že dotknutá strana v každom prípade bezodkladne oznámi druhej zmluvnej strane vznik udalosti vyššej moci. Dotknutá strana v oznámení uvedie podrobnosti vzniku tejto udalosti a predpokladaný čas jej trvania.
- 17.2. Pod pojmom vyššia moc sa pre účely tejto Zmluvy rozumejú najmä štrajk, požiar, explózia, záplava, vojnové udalosti alebo iná príčina, ktorú dotknutá strana nemôže primerane kontrolovať alebo svojim konaním ovplyvniť, vždy však za predpokladu, že preukázateľne priamo bráni v plnení povinnosti dotknutej strane. Uvedený zoznam nie je obmedzujúci a nevylučuje aj inú, podobnú alebo odlišnú udalosť.

18. ODEDELITEĽNOSŤ

- 18.1. Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je, alebo sa stane úplne alebo čiastočne neplatným, protizákonným alebo nevynútiteľným, ostatné ustanovenia Zmluvy zostanú nedotknuté a v plnej platnosti. V uvedenom prípade Zmluvne strany bez zbytočného odkladu začnú rokovanie, ktorého cieľom bude nahradenie dotknutého ustanovenia ustanovením, ktoré mu bude obsahom alebo ekonomickým účelom najbližšie.

19. DORUČOVANIE

- 19.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky listiny, dokumenty, požiadavky, potvrdenia, oznámenia (ďalej ako „Oznámenia“) budú medzi Zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo osobne alebo e-mailom alebo telefonátom a následne potvrdené e-mailom, ak táto Zmluva neurčuje inak. Ak bolo Oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať a v prípade neprevzatia zásielky, momentom doručenia do dispozičnej sféry Zmluvnej strany v postavení adresáta. Ak bolo oznámenie zasielané e-mailom alebo oznamované telefónom a následne potvrdené e-mailom alebo osobne v pracovný deň v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod., považuje sa za doručené v momente prenosu resp. oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň.
- 19.2. Pre Objednávateľa budú všetky Oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje:
- Adresa: Združenie obcí- Kráľová pri Senci-Kostolná pri Dunaji-Hrubá Borša, Kráľová pri Senci 326, 900 50 Kráľová pri Senci
 - Tel.: 02 2129 2210
 - E-mail: info@zduzenieobci.sk

19.3. Pre Poskytovateľa budú všetky Oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje:

- Adresa: RVS GROUP SLOVENSKO a.s., Novozámocká 222C, 949 05 Nitra
- Tel.:
- E-mail: info@rvs.sk

alebo na akúkoľvek inú adresu, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo emailovú adresu, ktoré bude druhej Zmluvnej strane vopred písomne oznámené.

19.4. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie Oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa tejto Zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek Zmluvnej strany. Ak niektorá Zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietiť, že neobdržala akékoľvek Oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

20. DÔVERNÉ INFORMÁCIE A MLČANLIVOSŤ

20.1. Dôvernými informáciami, ktoré sú predmetom ochrany v zmysle tohto článku Zmluvy, sú akékoľvek informácie poskytnuté za účelom realizácie predmetu tejto Zmluvy, ktoré nie sú verejne prístupné, a ktoré niektorá Zmluvná strana označí ako dôverné, alebo s ktorými sa má nakladať vzhľadom na okolnosti známe druhej strane pri poskytnutí informácií, ako s dôvernými.

20.2. Dôvernými informáciami nie sú informácie:

- 20.2.1. ktoré sú, alebo sa následne stanú verejne dostupnými inak, ako porušením povinností podľa tejto Zmluvy, alebo
- 20.2.2. ktoré boli pred uzavretím tejto Zmluvy druhému účastníkovi známe bez akejkoľvek povinnosti dodržiavať ich dôvernosť, alebo
- 20.2.3. ktoré boli získané od tretej osoby, ktorá je oprávnená šíriť tieto informácie.

20.3. Každá Zmluvná strana sa zaväzuje, že:

- 20.3.1. bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách poskytnutých jej druhou Zmluvnou stranou,
- 20.3.2. bude chrániť dôverné informácie poskytnuté druhou Zmluvnou stranou aspoň v takom rozsahu, ako dôverné informácie vlastné, a za tým účelom bude prijímať potrebné opatrenia na ich ochranu,
- 20.3.3. bude vyhotovovať kópie dokumentov obsahujúcich dôverné informácie len s písomným súhlasom druhej Zmluvnej strany,
- 20.3.4. poskytne dôverné informácie tretej osobe len s písomným súhlasom druhej Zmluvnej strany,
- 20.3.5. poskytne dôverné informácie svojim zamestnancom, riaditeľom, poverencom a zástupcom, pokiaľ takéto osoby súhlasili s tým, že budú viazané podmienkami

nakladania s dôvernými informáciami v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako Zmluvná strana tejto Zmluvy,

- 20.3.6. bude používať dôverné informácie len v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy.
- 20.4. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách trvá aj po zániku Zmluvy.
- 20.5. Vzhľadom na to, že obsah tejto Zmluvy je obchodným tajomstvom Zmluvných strán, Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú dodržiavať ustanovenia § 17 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.
- 20.6. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách v spojitosti s predmetom tejto Zmluvy vyplývajúca z osobitných dohôd medzi Zmluvnými stranami nie je touto Zmluvou dotknutá.

21. MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB

- 21.1. Miestom poskytovania Služieb je prevádzka Objednávateľa a s ohľadom na špecifický predmet podnikania Objednávateľa aj konkrétna nehnuteľnosť vo vlastníctve Objednávateľa na/v ktorej je potrebné vykonať servisné služby a údržbu podľa tejto Zmluvy.

22. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 22.1. Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy prejavujú súhlas s jej obsahom a prehlasujú, že obsah Zmluvy im je zrozumiteľný a známy a Zmluvu neuzatvárajú v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
- 22.2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- 22.3. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie a Poskytovateľ obdrží jedno vyhotovenie. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve musia mať písomnú formu a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
- 22.4. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, neplatnosť alebo neúčinnosť ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné alebo neúčinné ustanovenie bez zbytočného odkladu nahradia tak, aby bol v čo najväčšom možnom rozsahu dosiahnutý účel, ktorý v čase uzavretia tejto Zmluvy zmluvné strany sledovali.
- 22.5. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších právnych predpisov SR. Táto Zmluva bola oboma zmluvnými stranami prečítaná a na znak súhlasu s jej obsahom podpísaná.
- 22.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je : Príloha č. 1

Podpisová strana:

V Kráľovej pri Senci dňa: 28.05.2026

Za Objednávateľa

JUDr. Dušan Šebok,
starosta obce
Kráľová pri Senci

Mgr. Ján Klačko,
starosta obce
Hrubá Borša

Ing. Igor Šillo,
starosta obce
Kostolná pri Dunaji

V Kráľovej pri Senci dňa: 28.05.2026

Za Poskytovateľa

Ing. Michal Krajčí,
predseda predstavenstva
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.

Rozsah poskytovaných služieb	
1)Prevádzková činnosť – verejná kanalizácia	
1.1) Oprava porúch verejnej kanalizácie	• Odstránenie čiastočného fyzického opotrebovania alebo poškodenia alebo poruchy infraštruktúry za účelom jeho uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu realizovaných na náklady Objednávateľa
1.2) Oprava porúch na elektrických a strojnotechnologických zariadeniach verejnej kanalizácie	• Odstraňovanie porúch na elektrických a strojnotechnologických zariadeniach elektrického a strojárskeho charakteru ○ elektronické zariadenia ○ strojnotechnologické zariadenia ○ rozvádzače ○ elektromotory ○ servo-pohony ○ čerpadlá ○ ostatné zariadenia strojnotechnologického charakteru
1.3) Údržba verejných kanalizačných sietí	• Činnosť údržby sietí, elektrických a strojnotechnologických zariadení a rozvodov na základe ročného plánu a harmonogramu • Vypracovanie plánu údržby • Súčasťou pravidelnej údržby je ○ vizuálna kontrola kanalizačnej siete v zmysle prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie ○ čistenie kanalizačného potrubia špecializovanými vozidlami podľa výstupov z vizuálnej kontroly ○ vizuálna kontrola kanalizačných poklopov ○ vizuálna kontrola prečerpávacích staníc v zmysle plánu údržby ○ čistenie prečerpávacích staníc špecializovanými vozidlami na základe výstupov z vizuálnej kontroly ▪ čistenie a údržba čerpadiel plavákov, odstránenie hrubých plávajúcich nečistôt a usadenín ○ kontrola u údržba elektrických zariadení prečerpávacích staníc ▪ náter rozvodných skríň, výmena poškodených ističov, kontrola a dotiahnutie káblov ○ vizuálna kontrola vyhradených technických zariadení
1.4) Zabezpečenie funkčnosti prevádzky ČOV	▪ Pravidelná vizuálna kontrola stavebnej časti ○ vstupná brána, oplatenie, fasáda, okná, dvere, strecha ▪ Pravidelná kontrola, údržba strojnotechnologickej časti a nastavovanie procesov ○ hrubé prečistenie a vstupná ČS ○ biologická časť – nitrifikácia, denitrifikácia, aktivácia a dosadzovanie ○ kalové hospodárstvo – zabezpečenie chémie a lisovanie kalu ○ údržba dúchadiel v zmysle návodu od výrobcu ○ obsluha laboratórnych prístrojov ▪ Evidencia pravidelných prevádzkových záznamov ○ kyslík, teplota, prítok, odtok, kal ○ vizuálna kontrola funkčnosti meradiel a odpočet prietokomerov ▪ Odber a analýza vzoriek na prítoku a odtoku ČOV
1.5) Ostatné služby súvisiace s prevádzkou verejnej kanalizácie	• Služby súvisiace so zriaďovaním, rekonštrukciou a rušením kanalizačnej prípojky

	• Služby súvisiace s montážou, výmenou, odpočtom, opravou a overením meradiel ○ evidencia meradiel v informačnom systéme Poskytovateľa ○ oprava meradiel ○ zabezpečenie overenia meradiel ○ odpočty meradiel ○ výmena meradiel • Služby súvisiace so zabezpečením likvidácie odpadov ○ zabezpečenie likvidácie kalu a zhrabkov z ČOV
1.6) Pohotovostná služba	• Pracovníci dispečingu riešia nasledovné situácie a podnety ○ Hlásenie porúch na verejnej kanalizácii ○ Hlásenie chýbajúceho kanalizačného poklopu ○ Informácie o plánovaných poruchách na verejnej kanalizácii • Pohotovosť je zabezpečená nasledovne ○ cez pracovný týždeň od 16:00 do 22:00 ○ cez víkendy a sviatky od 8:00 do 22:00
1.7) Reklamácie u zhotoviteľa VK v mene Objednávateľa	• Riešenie reklamácií technického charakteru u zhotoviteľa VK • Spracovanie podkladov pre reklamácie a manažment reklamácií
2) Administratívna činnosť	
2.1) Zabezpečenie výkonu povinností vlastníka	• Zabezpečenie výkonu povinností vlastníka VK v zmysle platnej legislatívy v mene Objednávateľa a na účet Objednávateľa • Zastupovanie Objednávateľa a na účet Objednávateľa v povinnostiach podľa ○ § 16 ods.1 písm. e) a f), ods. 5, ods.6, ods 7 písm. b) ○ § 16 a ○ § 13 ods. 4 ○ § 23 ods. 1 až 3 a 10 ○ § 26 ods. 1 písm. a) a h) a ods. 3 ○ § 28 ods. 6 ○ § 35 ods. 2 a 3
2.2) Komunikácia s orgánmi v štátnej a verejnej správe	• Zastupovanie Objednávateľa pred orgánmi štátnej a verejnej správy v témach týkajúcich sa planenia predmetu zmluvy • Plnenie povinností voči MŽP SR, VÚVH, SHMÚ, SVP, RÚVZ a ostatným orgánom na výkon ich pôsobnosti na základe ich žiadosti, a v termínoch podľa príslušných legislatívnych predpisov ○ údaje z majetkovej a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejnej kanalizácie ○ technické, bilančné, a ekonomické údaje ○ vypracovanie hlásenia štandardov kvality ○ podanie skutočných údajov za regulovanú činnosť za predchádzajúci rok ○ vypracovanie návrhu ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, návrh na zmenu ceny ○ zabezpečenie evidencie o vodách a hlásení vrátane poplatkových oznámení a priznaní za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd ○ spracovanie evidencie kalov a podkladov pre spracovanie situačných správ a údajov pre koncepčnú činnosť na úseku verejných kanalizácií • sledovanie aktuálnych legislatívnych predpisov v oblasti vodného hospodárstva

Príloha č.1

	o v prípade zmeny týchto predpisov, ak sa zmena dotýka Objednávateľa Služieb, upozorní ho na príslušný predpis a povinnosti z neho vyplývajúce
2.3) Starostlivosť o odberateľa a odberné miesto	• Call centrum a Zákaznícky servis pre Zákazníkov odberateľa - o evidencia nového Zákazníka v IS - o zabezpečenie spotrebiteľských zmlúv - o stanovenie harmonogramu záloh - o fakturácia a vyúčtovanie - o párovanie došlých úhrad v banke - o upomienkový systém a manažment pohľadávok - o odpojenie nehnuteľnosti z dôvodu neplatenia, alebo z iného dôvodu vrátane správy a distribúcie dokumentov - o zmena údajov v IS ▪ GDPR údaje ▪ Zmena vlastníckeho práva k nehnuteľnosti • Doručovanie dokumentácie týkajúcej sa odberateľa a odberného miesta odberateľom Objednávateľa v mene Objednávateľa - o faktúry - o upomienky - o zmluvy - o harmonogram zálohových platieb - o vyúčtovanie - o oznamy a iné